

**Устройство площадки с  
искусственным покрытием в  
д.с. Ивушка мун. Комрат (д.с.  
№7)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**

Valoarea de deviz 151 158,03 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Площадка 260 м2</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	26,0000	61,60 61,60	1 601,60 1 601,60
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	42,9000	37,10 0,00	1 591,59 0,00
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	2,6000	314,40 314,40	817,44 817,44
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	26,0000	62,00 60,00	1 612,00 1 560,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu	m	76,0000	189,44 24,00	14 397,06 1 824,00

1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 20x10 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	26,0000	697,15 79,20	18 125,90 2 059,20
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного отсева)	m3	13,0000	1 157,15 79,20	15 042,95 1 029,60
8	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2	260,0000	88,01 1,60	22 883,25 416,00
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Сауциус farimitat fractie 0,63-0,315"	m2	260,0000	66,63 9,88	17 323,78 2 568,80
		<i>Total</i>				Lei 93 395,57
		<b>Total Площадка 260 м2 Inclusiv salariu</b>				<b>93 395,57 11 876,64</b>

		Total	Lei	93 395,57
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 850,39
		Cheltuieli de transport	10 %	7 540,01
		Cheltuieli directe		103 785,97
		Cheltuieli de regie	14,5 %	15 048,97
		Total		118 834,94
		Beneficiu de deviz	6 %	7 130,09
		Total		125 965,03
		TVA	20 %	25 193,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>151 158,03 11 876,64</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство площадки с  
искусственным покрытием в  
д.с. Ивушка мун. Комрат (д.с.  
№7)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 3

**Valoarea de deviz 151 158,03 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Total borderou de resurse № 3:</b>							

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	13,6800	80,00	1 094,40
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,2000	80,00	416,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,4680	80,00	7 797,44
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,1100	80,00	2 568,80
<b>Total manopera</b>						<b>11 876,64</b>

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,9000	500,00	14 950,00
2.	14211022000681	Гранитный отсев	m3	14,9500	900,00	13 455,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2280	350,00	79,80
4.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	7 807,8000	1,20	9 369,36
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	77,5200	2,50	193,80
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,6480	1 800,00	6 566,40
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	76,3800	75,00	5 728,50
8.	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	280,8000	80,00	22 464,00
9.	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	268,0678	0,00	0,00
10.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	73,6536	20,00	1 473,07
11.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	28,1601	35,00	985,60
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,6000	20,00	52,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2280	20,00	4,56
14.	4100126202818	Apa	m3	3,9000	20,00	78,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>75 400,09</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,3800	65,00	1 064,70
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,1900	65,00	532,35
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
4.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1,8460	220,00	406,12
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3900	25,00	9,75

6.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	9,1260	220,00	2 007,72
7.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0780	220,00	17,16
8.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	2,2100	220,00	486,20
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5474	350,00	1 591,59
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>6 118,84</b>

Total	Lei	93 395,57
Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 850,39
Cheltuieli de transport	10 %	7 540,01
Cheltuieli directe		103 785,97
Cheltuieli de regie	14,5 %	15 048,97
Total		118 834,94
Beneficiu de deviz	6 %	7 130,09
Total		125 965,03
TVA	20 %	25 193,00

**Total deviz: 151 158,03**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Устройство площадки с искусственным покрытием в д.с. Ивушка мун. Комрат (д.с. №7)

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Площадка 260 м2</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			61,60 61,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	80,00	61,60
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстоянии 5 км)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
3	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			314,40 314,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	80,00	314,40
4	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			62,00 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 20x10 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			189,44 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			697,15 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гранитного отсева)	m3			1 157,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Гранитный отсев	m3	1,1500	900,00	1 035,00
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
8	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2			88,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	1,0800	80,00	86,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315"	m2			66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,00	5,67
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	35,00	3,79
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	1,20	36,04
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	220,00	1,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	220,00	1,87
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	220,00	0,07

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.