

**Renovarea complexului sportiv
amplasat pe teritoriului la**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
7 Apeduct si canalizare interioara**

Valoarea de deviz 159 237,61 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret piata	Душевая кабина	buc	8,000	5 341,330	42 730,640
2	pret piata	Водомер ультразвуковой Flov 1Q 3100 Kamstrup д50мм	buc	1,000	3 084,160	3 084,160
3	pret piata	Огнетушитель ОП-5	buc	6,000	350,000	2 100,000
4	pret piata	Указательный знак пожарного крана и огнетушителя с люминисцентным покрытием	buc	3,000	25,000	75,000
		<i>Total</i>	Lei			47 989,800
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,2 %			575,878
		Total Utilaj Inclusiv salariu				48 565,678
		2. Lucrari de montare				
5	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50 mm Material marunt (fuior cinapa, grund miniu etc)=1,0100	buc	1,000	20,181	20,181
6	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii	buc	5,000	131,628	658,139
		Băie cu scutecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc	3,000	66,309	198,927



1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050				
		<i>Total</i>	Lei			877,247
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			196,549
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			0,074
		<i>Total</i>				1 073,870
		<i>Cheltuii de regie</i>	50 %			436,775
		<i>Total</i>				1 510,645
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			30,213
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 540,858 873,549
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехприборы				
8	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (570x480) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	5,000	791,562	3 957,809
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	497,839	2 489,195
10	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, "Компакт" Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	4,000	1 642,974	6 571,898
11	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	2,000	898,047	1 796,094



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in. grund miniu de plumb etc)=1,0050				
12	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	1,000	1 307,088	1 307,088
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход д15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,000	157,412	314,824
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,000	75,180	150,359
15	IA52A	Шкаф пожарный для двух пож.кранов и двух огнетушителей)	buc	1,000	1 107,576	1 107,576
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний d25mm	buc	2,000	364,889	729,778
17	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250	buc	2,000	355,177	710,354
18	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, Трап чуг.д 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	3,000	498,820	1 496,460
		<i>Total</i>	Lei			20 631,435
		Total Сантехприборы Inclusiv salariu				20 631,435 2 950,463
		3.2. Система Т3,Т4,				
19	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20 mm	m	45,000	37,455	1 685,490



1	2	3	4	5	6	7
20	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	60,000	48,026	2 881,572
21	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32 mm	m	40,000	43,276	1 731,032
22	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40 mm	m	35,000	64,974	2 274,082
23	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 63 mm	m	18,000	146,078	2 629,410
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	198,000	9,226	1 826,669
25	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,	buc	100,000	14,522	1 452,235
26	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый латунный муфтовый д40мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,000	374,046	374,046
27	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Кран шаровый латунный муфтовый д32мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	6,000	261,775	1 570,648
28	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран	buc	6,000	170,721	1 024,326

1	2	3	4	5	6	7
		д25мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200				
29	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый латунный муфтовый д20мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	60,000	95,489	5 729,364
30	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый латунный муфтовый д15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	5,000	75,179	375,897
31	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан обратный д32мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,000	151,074	151,074
32	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, Муфта комбинир.н.р. д63х40мм	buc	2,000	174,240	348,481
33	SB10B	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, Муфта комбинир.н.р. д40х32мм	buc	12,000	103,584	1 243,011
34	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р. д32/25мм	buc	12,000	77,036	924,429
35	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р. д25/20мм	buc	20,000	23,736	474,714
36	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р. д20х20мм	buc	100,000	15,936	1 593,570
37	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р.	buc	10,000	16,076	160,757

1	2	3	4	5	6	7
		д20х15мм				
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изолация из шланга ПЭП d20х13mm Materiale marunte=1,0500	m	35,000	36,653	1 282,843
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изолация из шланга ПЭП d25х13mm Materiale marunte=1,0500	m	50,000	39,227	1 961,331
40	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изолация из шланга ПЭП d32х13mm Materiale marunte=1,0500	m	30,000	44,580	1 337,401
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изолация из шланга ПЭП d40х13mm Materiale marunte=1,0500	m	30,000	45,175	1 355,246
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изолация из шланга ПЭП d63х13mm Materiale marunte=1,0500	m	18,000	58,856	1 059,405
43	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, ПЕ д63мм	buc	3,000	35,413	106,239
44	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, ПЕ д90мм	buc	3,000	51,389	154,167
45	SD07C	Компенсатор для стояков д25мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,000	83,021	83,021
46	SD07D	Компенсатор для стояков д32мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc	1,000	96,810	96,810
47	SD07G	Компенсатор для стояков д63мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,000	225,135	225,135



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			36 112,405
		Total Система ТЗ,Т4, Inclusiv salariu				36 112,405 13 478,601
		3.3. Канализация ливневая К2				
		3.3.1. Conducte si accesorii				
48	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ст. d100mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc	1,000	189,043	189,043
49	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,1000	m	18,000	125,334	2 256,019
50	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,1000	m	18,000	125,334	2 256,019
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburide fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,000	4,613	4,613
52	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	1,800	4,613	8,303
53	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura	kg	40,000	26,301	1 052,043



1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 2 kg (Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500				
54	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm)	buc	3,000	190,296	570,888
55	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, Раствор компенс. ПФРК (ТУ36-2426-81) d100мм Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250	buc	3,000	496,302	1 488,907
56	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, Стойка под метал. трубу Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	30,000	27,734	832,030
57	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Ревизия Р-100мм Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc	2,000	179,319	358,638
58	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4,5mm	m	1,000	614,786	614,786
59	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=219mm	m2	0,690	198,980	137,296
60	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Пробковый кран d100 мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc	1,000	1 808,316	1 808,316
61	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala. Выпуск канализации из ПЕ труб d110 mm	m	2,500	68,524	171,311
		Total	Lei			11 748,212
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				11 748,212 3 445,351
		Total	Lei			11 748,212
		Total Канализация ливневая K2 Inklusiv salariu				11 748,212 3 445,351
		3.4 Lucrari de demontare				



1	2	3	4	5	6	7
		3.4.1. Система T3. T4				
62	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in ninteriorul cladirii, avind diametru de 20-40mm	m	50,000	21,911	1 095,540
		<i>Total</i>	Lei			1 095,540
		Total Система T3. T4 Inclusiv salariu				1 095,540 1 095,540
		3.4.2. Система C2				
63	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, d100 mm	m	20,000	45,551	911,028
		<i>Total</i>	Lei			911,028
		Total Система C2 Inclusiv salariu				911,028 911,028
		<i>Total</i>	Lei			2 006,568
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 006,568 2 006,568
		<i>Total</i>	Lei			70 498,620
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			4 923,221
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			966,781
		<i>Total</i>				76 388,622
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			4 583,317
		<i>Total</i>				80 971,939
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 619,438
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				82 591,377 21 880,983

		Total	Lei	132 698,01
		TVA	20 %	26 539,60
		Total deviz: Inclusiv salariu	159 237,61	

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Renovarea complexului sportiv
amplasat pe teritoriului la**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Apeduct si canalizare interioara

Valoarea de deviz 159 237,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4554	57,66	26,258
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	288,7640	57,66	16 650,132
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,1300	57,66	4 793,276
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,716
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0276	57,66	1,591
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,217
8.	7212030022750	Sudor electric	h-om	7,7000	57,66	443,982
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,7000	57,66	443,982
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0759	57,66	4,376
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000	57,66	155,682
		Total manopera				22 754,55

Materiale:

1.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0207	2,55	0,053
2.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	1,5732	45,65	71,817
3.	1111111111111	Душевая кабина	buc	8,0000	5 341,33	42 730,640
4.	1111111111113	Огнетушитель ОП-5	buc	6,0000	350,00	2 100,000
5.	1111111111114	Указательный знак пожарного крана и огнетушителя с люминисцентным покрытием	buc	3,0000	25,00	75,000
6.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	2,1525	4,20	9,040
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	165,00	13,200
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,20	0,360
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	45,00	2,250
10.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,2496	13,50	3,369
11.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1716	14,65	2,514
12.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,5066	12,55	6,358
13.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 100,00	3,100
14.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1263	35,50	4,484
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,2435	18,75	135,816
16.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,5000	12,55	6,275
			buc	1 0000	3 084,16	3 084,160

		Kamstrup d50mm				
18.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,3960	16,10	6,376
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	16,10	2,415
20.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	14,10	21,150
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,0255	21,74	0,554
22.	2320167317232	Diclorethan	kg	1,0296	12,00	12,356
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	9,75	43,875
24.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,2480	9,75	12,168
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1520	10,30	1,566
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2750	25,00	6,875
27.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,0592	31,30	64,452
28.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2150	28,95	6,225
29.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	27,00	13,500
30.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,3450	27,00	9,315
31.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	25,45	3,054
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,2975	28,95	66,513
33.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	100,0000	0,50	50,000
34.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	34,10	27,280
35.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000	46,66	195,972
36.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,0000	28,00	392,000
37.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000	7,65	32,130
38.	252121670021049	Teava din PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги)	m	20,3940	62,78	1 280,335
39.	252121670021050	Teava din PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги)	m	20,3940	62,78	1 280,335
40.	252121670100058	Teava din otel Dn 219 x 4,5mm	m	1,0200	324,90	331,398
41.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,5300	13,10	20,043
42.	252121671705019	Teava din material plastic PPR d20 mm	m	45,9000	12,50	573,750
43.	252121671705020	Teava din material plastic PPR d25mm	m	61,2000	21,66	1 325,592
44.	252121671705021	Teava din material plastic PPR d32 mm	m	40,8000	30,83	1 257,864
45.	252121671705022	Teava din material plastic PPR d40 mm	m	35,7000	50,83	1 814,631
46.	252121671705023	Teava din material plastic PPR d 63 mm	m	18,3600	106,60	1 957,176
47.	252121672016061	Выпуск канализации из ПЕ труб d110 mm	m	2,5750	47,92	123,394
48.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,8120	16,78	80,745
49.	252210330484043	Teava ПЕ d63mm	m	0,7500	34,16	25,620
50.	252210330484044	Teava ПЕ d90mm	m	0,9000	66,66	59,994
51.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	15,3600	2,50	38,400
52.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	14,3400	3,10	44,454
53.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	98,5800	3,95	389,391
54.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	17,2800	4,15	71,711
55.	252315672101532	Муфта комбинир.н.р. d63x40mm	buc	2,0000	156,45	312,900
56.	252315672101533	Муфта комбинир.н.р. d40x32mm	buc	12,0000	90,60	1 087,200
57.	252315672101534	Муфта комбинир.н.р. d32/25mm	buc	12,0000	65,30	783,600
58.	25231567210153	Муфта комбинир.н.р. d25/20mm	buc	20,0000	12,00	240,000

59.	252315672101536	Муфта комбинир.н.р. д20x20мм	buc	100,0000	4,20	420,000
60.	252315672101537	Муфта комбинир.н.р. д20x15мм	buc	10,0000	4,34	43,400
61.	26221024380008	Lavoar montat pe pedestal (570x480)	buc	5,1510	590,50	3 041,666
62.	262210244276010	Vas pt. closet cu sifon interior "Компакт"	buc	4,2420	985,05	4 178,582
63.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0302	780,00	803,556
64.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,30	1,950
65.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3672	1,30	0,477
66.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,1387	4,30	0,596
67.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0360	850,00	30,600
68.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1320	12,10	1,598
69.	272120411120055	Раструб компенсац. ПФРК (ТУ36-2426-81) д100мм	buc	3,0750	450,00	1 383,750
70.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0540	16,10	0,870
71.	281123682955215	Шкаф пожарный для двух пож.кранов и двух огнетушителей)	buc	1,0000	960,00	960,000
72.	2812106306050	Profile din otel	kg	44,1000	12,35	544,635
73.	281210630605056	Profile din otel , Стойка под метал. трубу	kg	33,0750	13,65	451,474
74.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0069	7,50	0,052
75.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	38,00	5,320
76.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	100,0000	0,25	25,000
77.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0200	135,00	137,700
78.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,2000	101,40	425,880
79.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	100,0000	0,10	10,000
80.	2875114201170	Portprosop	buc	2,0500	321,20	658,460
81.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,1000	33,30	169,830
82.	287511420290518	Трап чуг.д 100 mm	buc	3,0600	428,90	1 312,434
83.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000	35,00	178,500
84.	287511420387048	Воронка водосточная ст. d100mm	buc	1,0400	115,00	119,600
85.	287511420387057	Ревизия P-100mm	buc	2,0800	105,65	219,752
86.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	5,1000	63,53	324,003
87.	287527420100013	Кран 3-х ход д15мм	buc	2,0400	144,15	294,066
88.	287527420100014	1/2" Шаровый кран	buc	2,0400	63,53	129,601
89.	287527420100026	Кран шаровый латунный муфтовый д40мм	buc	1,0150	341,25	346,369
90.	287527420100027	Кран шаровый латунный муфтовый д32мм	buc	6,1200	234,03	1 432,264
91.	287527420100028	Кран шаровый латунный муфтовый д25мм	buc	6,1200	150,98	923,998
92.	287527420100029	Кран шаровый латунный муфтовый д20мм	buc	61,2000	80,05	4 899,060
93.	287527420100031	Клапан обратный д32мм	buc	1,0200	125,50	128,010
94.	287527420100045	Компенсатор для стояков д25мм	buc	1,0200	65,00	66,300
95.	287527420100046	Компенсатор для стояков д32мм	buc	1,0200	72,30	73,746
96.	287527420100047	Компенсатор для стояков д63мм	buc	1,0150	165,00	167,475

98.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	100,0000	10,15	1 015,000
99.	287527733052254	(Противопож. манжета d110 mm)	buc	3,0000	145,50	436,500
100.	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,20	3,600
101.	291312420135011	Baterie de perete pt. baie cu dus (для мужских душевых)	buc	2,0100	827,60	1 663,476
102.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,0000	346,70	1 733,500
103.	291312420137016	Поливочный кран внутренний d25mm	buc	2,0000	213,75	427,500
104.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,2000	69,50	291,900
105.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0200	221,40	225,828
106.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000	69,75	292,950
107.	3220137315778	Decapant	kg	1,2950	75,65	97,967
108.	33205173522338	Изоляция из шланга ПЭП d20x13mm	m	37,8525	6,70	253,612
109.	33205173522339	, Изоляция из шланга ПЭП d25x13mm	m	54,0750	9,08	491,001
110.	33205173522340	Изоляция из шланга ПЭП d32x13mm	m	32,4450	14,03	455,203
111.	33205173522341	Изоляция из шланга ПЭП d40x13mm	m	32,4450	14,58	473,048
112.	33205173522342	Изоляция из шланга ПЭП d63x13mm	m	19,4670	27,23	530,086
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	6,00	0,006
Total materiale de constructii						96 332,60

Utilaje de constructii:

1.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0393	160,00	6,288
2.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	125,00	38,750
3.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,1394	75,50	10,525
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,8594	53,18	205,243
5.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0269	51,55	1,387
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	53,18	3,191
7.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,50	13,195
Total utilaje de constructii						278,59

Total	Lei	132 698,01
TVA	20 %	26 539,60

Total deviz:

159 237,61

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Renovarea complexului sportiv amplasat pe teritoriului la Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret piata	Душевая кабина	buc			5 341,330
	1111111111	Душевая кабина	buc	1,0000	5 341,33	5 341,33
		Cheltuieli directe	Lei			42 730,640
2	pret piata	Водомер ультразвуковой Flov IQ 3100 Kamstrup d50mm	buc			3 084,160
	2222222222	Водомер ультразвуковой Flov IQ 3100 Kamstrup d50mm	buc	1,0000	3 084,16	3 084,16
		Cheltuieli directe	Lei			3 084,160
3	pret piata	Огнетушитель ОП-5	buc			350,000
	11111111113	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 100,000
4	pret piata	Указательный знак пожарного крана и огнетушителя с люминисцентным покрытием	buc			25,000
	11111111114	Указательный знак пожарного крана и огнетушителя с люминисцентным покрытием	buc	1,0000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	Lei			75,000
		2. Lucrari de montare				
5	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc			20,181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
		Cheltuieli directe	Lei			20,181
6	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii	buc			131,628
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7300	57,66	99,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	28,95	0,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	Lei			658,139
7	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			66,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
		Cheltuieli directe	Lei			198,927
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехприборы				
8	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (570x480) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos.	buc			791,562



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	26221024380008	Lavoar montat pe pedestal (570x480)	buc	1,0100	590,50	608,33
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	33,30	33,97
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	13,10	4,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 957,809
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			497,839
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	346,70	346,70
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	28,00	56,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 489,195
10	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime. "Компакт" Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			1 642,974
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	262210244276010	Vas pt. closet cu sifon interior "Компакт"	buc	1,0100	985,05	1 044,65
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	69,50	72,98
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	69,75	73,24
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	101,40	106,47
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	16,78	17,62
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,66	48,99
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	7,65	8,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 571,898
11	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (для мужских душевых) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			898,047
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	291312420135011	Baterie de perete pt. baie cu dus (для мужских душевых)	buc	1,0000	827,60	831,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 796,094
12	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			1 307,088
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	780,00	803,56
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn=3/8"	buc	1,0000	221,40	225,83
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	135,00	137,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	16,78	10,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 307,088
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран 3-х ход 15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			157,412
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420100013	Кран 3-х ход 15мм	buc	1,0000	144,15	147,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			314,824
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			75,180
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420100014	1/2" Шаровый кран	buc	1,0000	63,53	64,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			150,359

1	2	3	4	5	6	7
15	IA52A	Шкаф пожарный для двух пож.кранов и двух огнетушителей)	buc			1 107,576
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	281123682955215	Шкаф пожарный для двух пож.кранов и двух огнетушителей)	buc	1,0000	960,00	960,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	27,00	13,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,30	1,95
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	165,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	6,00	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,20	3,60
		Cheltuieli directe	Lei			1 107,576
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний d25mm	buc			364,889
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312420137016	Поливочный кран внутренний d25mm	buc	1,0000	213,75	213,75
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	28,00	56,00
		Cheltuieli directe	Lei			729,778
17	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250	buc			355,177
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	321,20	329,23
		Cheltuieli directe	Lei			710,354
18	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, Трап чуг.д 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc			498,820
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287511420290518	Трап чуг.д 100 mm	buc	1,0000	428,90	437,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,30	0,16
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	12,55	0,64
		Cheltuieli directe	Lei			1 496,460
		3.2. Система Т3,Т4,				
19	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20 mm	m			37,455
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	252121671705019	Teava din material plastic PPR d20 mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,10	0,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,95	2,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	4,15	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,75	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	75,65	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	53,18	1,16
		Cheltuieli directe	Lei			1 685,490
20	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m			48,026
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671705020	Teava din material plastic PPR d25mm	m	1,0200	21,66	22,09
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,10	0,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,95	2,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	4,15	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,75	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	75,65	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	53,18	1,24
		Cheltuieli directe	Lei			2 881,572
21	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32 mm	m			43,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,2319
			m	1,0200	30,83	31,45

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	3,10	0,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	3,95	0,59
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	4,15	0,21
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	2,50	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,75	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	75,65	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	53,18	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 731,032
22	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale.PPR d40 mm	m			64,974
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	252121671705022	Teava din material plastic PPR d40 mm	m	1,0200	50,83	51,85
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	3,10	0,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	3,95	0,59
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	4,15	0,21
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	2,50	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,75	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	75,65	0,53
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	53,18	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 274,082
23	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 63 mm	m			146,078
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	57,66	30,56
	252121671705023	Teava din material plastic PPR d 63 mm	m	1,0200	106,60	108,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,10	0,25
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	3,95	2,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,50	0,18
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	4,15	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	18,75	0,47
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	75,65	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0353	53,18	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 629,410
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 826,669
25	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare.	buc			14,522
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,15	10,15
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	12,55	0,06
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 452,235
26	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый латунный муфтовый d40мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc			374,046
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	57,66	27,68
	287527420100026	Кран шаровый латунный муфтовый d40мм	buc	1,0000	341,25	346,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			374,046
27	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Кран шаровый латунный муфтовый d32мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			261,775
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420100027	Кран шаровый латунный муфтовый d32мм	buc	1,0000	234,03	238,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			261,775

1	2	3	4	5	6	7
28	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel. Кран шаровый латунный муфтовый д25мм Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1.0200	buc			170.721
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57.66	16.72
	287527420100028	Кран шаровый латунный муфтовый д25мм	buc	1,0000	150.98	154.00
		Cheltuieli directe	Lei			1 024,326
29	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel. Кран шаровый латунный муфтовый д20мм Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1.0200	buc			95.489
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57.66	13.84
	287527420100029	Кран шаровый латунный муфтовый д20мм	buc	1,0000	80.05	81.65
		Cheltuieli directe	Lei			5 729,364
30	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel. Кран шаровый латунный муфтовый д15мм Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1.0200	buc			75.179
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57.66	10.38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	63.53	64.80
		Cheltuieli directe	Lei			375,897
31	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан обратный д32мм Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1.0200	buc			151.074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57.66	23.06
	287527420100031	Клапан обратный д32мм	buc	1,0000	125.50	128.01
		Cheltuieli directe	Lei			151.074
32	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc. Муфта комбинир.н.р. д63x40мм	buc			174.240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57.66	16.14
	252315672101532	Муфта комбинир.н.р. д63x40мм	buc	1,0000	156.45	156.45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400	28.95	1.16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0260	18.75	0.49
		Cheltuieli directe	Lei			348,481
33	SB10B	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc. Муфта комбинир.н.р. д40x32мм	buc			103.584
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57.66	12.11
	252315672101533	Муфта комбинир.н.р. д40x32мм	buc	1,0000	90.60	90.60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0160	28.95	0.46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0220	18.75	0.41
		Cheltuieli directe	Lei			1 243,011
34	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р. д32/25мм	buc			77.036
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	57.66	10.96
	252315672101534	Муфта комбинир.н.р. д32/25мм	buc	1,0000	65.30	65.30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	28.95	0.41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18.75	0.38
		Cheltuieli directe	Lei			924,429
35	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р. д25/20мм	buc			23.736
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	57.66	10.96
	252315672101535	Муфта комбинир.н.р. д25/20мм	buc	1,0000	12.00	12.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	28.95	0.41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18.75	0.38
		Cheltuieli directe	Lei			474,714

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р. d20x20mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	57,66	10,96
	252315672101536	Муфта комбинир.н.р. d20x20mm	buc	1,0000	4,20	4,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	28,95	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,75	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			1 593,570
37	SB10A	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, Муфта комбинир.н.р. d20x15mm	buc			16,076
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	57,66	10,96
	252315672101537	Муфта комбинир.н.р. d20x15mm	buc	1,0000	4,34	4,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0140	28,95	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,75	0,38
		Cheltuieli directe	Lei			160,757
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x13mm Materiale marunte=1,0500	m			36,653
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522338	Изоляция из шланга ПЭП d20x13mm	m	1,0300	6,70	7,25
		Cheltuieli directe	Lei			1 282,843
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25x13mm Materiale marunte=1,0500	m			39,227
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522339	Изоляция из шланга ПЭП d25x13mm	m	1,0300	9,08	9,82
		Cheltuieli directe	Lei			1 961,331
40	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32x13mm Materiale marunte=1,0500	m			44,580
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522340	Изоляция из шланга ПЭП d32x13mm	m	1,0300	14,03	15,17
		Cheltuieli directe	Lei			1 337,401
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40x13mm Materiale marunte=1,0500	m			45,175
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522341	Изоляция из шланга ПЭП d40x13mm	m	1,0300	14,58	15,77
		Cheltuieli directe	Lei			1 355,246
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63x13mm Materiale marunte=1,0500	m			58,856
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522342	Изоляция из шланга ПЭП d63x13mm	m	1,0300	27,23	29,45
		Cheltuieli directe	Lei			1 059,405
43	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, ПЕ d63mm	buc			35,413
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	252210330484043	Teava ПЕ d63mm	m	0,2500	34,16	8,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	10,30	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	25,00	0,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	16,40	0,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	28,95	0,72
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	12,10	0,27
		Cheltuieli directe	Lei			106,239
44	SA33G	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, ПЕ d90mm	buc			51,389
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
				0,3000	66,66	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,30	0,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	25,00	1,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3.25	kg	0,0090	16,10	0,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	28,95	0,87
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	12,10	0,27
		Cheltuieli directe	Lei			154,167
45	SD07C	Компенсатор для стояков д25мм Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			83,021
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	287527420100045	Компенсатор для стояков д25мм	buc	1,0000	65,00	66,30
		Cheltuieli directe	Lei			83,021
46	SD07D	Компенсатор для стояков д32мм Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			96,810
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	287527420100046	Компенсатор для стояков д32мм	buc	1,0000	72,30	73,75
		Cheltuieli directe	Lei			96,810
47	SD07G	Компенсатор для стояков д63мм Material marunt (cinera fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc			225,135
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527420100047	Компенсатор для стояков д63мм	buc	1,0000	165,00	167,48
		Cheltuieli directe	Lei			225,135
3.3. Канализация ливневая K2						
3.3.1. Conducte si accesorii						
48	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ст. d100mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc			189,043
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287511420387048	Воронка водосточная ст. d100mm	buc	1,0000	115,00	119,60
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinera de 0,7 m latime	m2	0,0800	13,50	1,12
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	14,65	0,84
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,75	4,06
		Cheltuieli directe	Lei			189,043
49	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,1000	m			125,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,89
	252121670021049	Teava din PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги)	m	1,0300	62,78	71,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0520	31,30	1,79
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0260	12,00	0,34
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0100	16,10	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			2 256,019
50	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,1000	m			125,334
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,89
	252121670021050	Teava din PVC SN-4 d160mm (K=1,1 на фитинги)	m	1,0300	62,78	71,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0520	31,30	1,79
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0260	12,00	0,34
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0100	16,10	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			2 256,019
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din	10 m			4,613

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
		Cheltuieli directe	Lei			4,613
52	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			4.613
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
		Cheltuieli directe	Lei			8,303
53	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1.0500	kg			26,301
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	12,35	13,62
		Cheltuieli directe	Lei			1 052,043
54	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm)	buc			190,296
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527733052254	(Противопож. манжета d110 mm)	buc	1,0000	145,50	145,50
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	850,00	10,20
		Cheltuieli directe	Lei			570,888
55	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, Раструб компенс. ПФРК (ТУ36-2426-81) d100mm Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1.0250	buc			496,302
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	57,66	30,56
	272120411120055	Раструб компенс. ПФРК (ТУ36-2426-81) d100mm	buc	1,0000	450,00	461,25
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	4,20	3,01
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	12,55	1,48
		Cheltuieli directe	Lei			1 488,907
56	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, Стойка под метал. трубу Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1.0500	kg			27,734
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	57,66	6,34
	281210630605056	Profile din otel, Стойка под метал. трубу	kg	1,0500	13,65	15,05
		Cheltuieli directe	Lei			832,030
57	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Ревизия Р-100mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.0400	buc			179,319
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287511420387057	Ревизия Р-100mm	buc	1,0000	105,65	109,88
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	13,50	1,12
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	14,65	0,84
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,75	4,06
		Cheltuieli directe	Lei			358,638
58	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4,5mm	m			614,786
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	195,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,22

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	9,75	43,88
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	25,45	3,05
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	38,00	5,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,30	0,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	16,10	2,42
	2320156200900	Motorina aditivata pet congelare-25 S240	l	1,5000	14,10	21,15
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	34,10	27,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,20	0,36
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	45,50	13,20
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	125,00	38,75
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	53,18	3,19
		Cheltuieli directe	Lei			614,786
59	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=219mm	m2			198,980
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	4,30	0,86
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	27,00	13,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	21,74	0,80
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	45,65	104,08
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	2,55	0,08
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	35,50	6,50
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	7,50	0,08
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	51,55	2,01
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	160,00	9,11
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	75,50	15,25
		Cheltuieli directe	Lei			137,296
60	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare . Пробковый кран d100 мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc			1 808,316
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	57,66	92,26
	287527420100060	Пробковый кран d100 мм	buc	1,0000	1 690,70	1 716,06
		Cheltuieli directe	Lei			1 808,316
61	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, Выпуск канализации из ПЕ труб d110 mm	m			68,524
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672016061	Выпуск канализации из ПЕ труб d110 mm	m	1,0300	47,92	49,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,95	0,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,75	0,28
		Cheltuieli directe	Lei			171,311
		3.4. Lucrari de demontare				
		3.4.1. Система T3, T4				
62	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in ninteriorul cladirii, avind diametru de 20-40mm	m			21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
		Cheltuieli directe	Lei			1 095,540
		3.4.2. Система C2				
63	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, d100 mm	m			45,551
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
		Cheltuieli directe	Lei			911,028

APROBAT:

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

