

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-2-4**Reconstrucția blocului alimentar, la tabără de odihna pentru copii "Poienița Veselă" din s. Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni****Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 227 108,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electricitate				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,8500	582,09 458,32	3 987,34 3 139,49
2	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,4000	946,85 761,60	378,74 304,64
3		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	330,0000	14,60 0,00	4 818,00 0,00
4		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	190,0000	23,75 0,00	4 512,50 0,00
5		Cablu ВВГнг 5x4mm2	m	70,0000	65,25 0,00	4 567,50 0,00
6		Cablu ВВГнг 5x6mm2	m	45,0000	95,42 0,00	4 293,90 0,00
7		Cablu pv3 25	m	40,0000	68,35 0,00	2 734,00 0,00
8		Cablu pv3 1,5	m	50,0000	5,00 0,00	250,00 0,00
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	5,2000	2 608,54 1 618,40	13 564,39 8 415,68

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,1500	3 536,91 2 339,20	4 067,45 2 690,08
11		Tub gofrat 16	m	330,0000	3,58 0,00	1 181,40 0,00
12		Tub gofrat 20	m	190,0000	4,12 0,00	782,80 0,00
13		Tub gofrat 32	m	115,0000	6,63 0,00	762,45 0,00
14	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,4200	2 990,12 2 590,81	1 255,85 1 088,14
15		Priza ordinara	buc	42,0000	42,30 0,00	1 776,60 0,00
16	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,0800	5 608,50 4 991,25	448,68 399,30
17		Priza tripolara	buc	8,0000	154,20 0,00	1 233,60 0,00
18	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,1300	6 496,00 5 168,00	844,48 671,84
19		Intrerupator cu o clapa	buc	13,0000	45,55 0,00	592,15 0,00
20	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (montarea buton start stop existent)	100 buc	0,0800	2 322,50 2 230,37	185,80 178,43
21	08-03-641-2	Montarea cutii de distributii	buc	14,0000	2 677,28 1 591,20	37 481,91 22 276,80
22		Cutii de distributie	buc	14,0000	21,60 0,00	302,40 0,00
23	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,3000	3 104,10 1 999,20	931,23 599,76
24		Jgheab metal 200*100*3000 + Capac	m	30,0000	142,30 0,00	4 269,00 0,00
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,3900	8 579,44 6 004,41	3 345,98 2 341,72
26		Corp de iluminat 2*36 led (set)	buc	39,0000	315,00	12 285,00

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
27		Doze	buc	71,0000	4,20	298,20	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				111 151,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu					111 151,35 42 105,88
		1.2. Lucrari de montare					
28	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 1200x600x500 (2 panouri existente)	buc	5,0000	275,72	1 378,61	
					161,16	805,80	
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	235,27	235,27	
					161,16	161,16	
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	33,0000	188,77	6 229,50	
					106,08	3 500,64	
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	14,0000	328,45	4 598,27	
					157,76	2 208,64	
32	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,0000	505,02	505,02	
					239,36	239,36	
33	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMRCRefRS, 100A	buc	1,0000	67,34	67,34	
					59,16	59,16	
34	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой установки 16А, 220В, IP54)	100 buc	0,0100	3 390,00	33,90	
					2 938,00	29,38	
		<i>Total</i>	lei				13 047,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu					13 047,91 7 004,14
		<i>Total</i>	lei				124 199,26
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %				11 786,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 133,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			27 501,61
		<i>Total</i>				165 620,91
		<i>Venit</i>	3 %			4 968,63
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				170 589,54 49 110,02
		2. Utilaj				
35		Panou pu 48 de automate	buc	1,0000	1 245,00 0,00	1 245,00 0,00
36		Panou pu 24 de automate	buc	2,0000	858,90 0,00	1 717,80 0,00
37		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP 54, 650x500x220mm	buc	1,0000	2 560,00 0,00	2 560,00 0,00
38		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP 54, 650x500x220mm	buc	1,0000	2 560,00 0,00	2 560,00 0,00
39		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP 54, 650x500x220mm	buc	1,0000	2 560,00 0,00	2 560,00 0,00
40		Шина нулевая 8/2	buc	3,0000	145,60 0,00	436,80 0,00
41		Зажим клемный ЗНИ-4	buc	30,0000	12,60 0,00	378,00 0,00
42		Automat diferential c16	buc	18,0000	215,30 0,00	3 875,40 0,00
43		Automat 3f 63A	buc	3,0000	299,80 0,00	899,40 0,00
44		Automat 3f 25A	buc	8,0000	99,60 0,00	796,80 0,00
45		Automat 3f 100A	buc	3,0000	299,80 0,00	899,40 0,00
46		Automat B10	buc	9,0000	34,50 0,00	310,50 0,00
47		Automat C16	buc	6,0000	34,50 0,00	207,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 446,10
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			221,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 667,45

		Total	lei	189 256,99
		Tva	20 %	37 851,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		227 108,39
				49 110,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)