

## Cuprins Consiliul Raional Telenesti

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>7</b>	<b>Consiliul Raional Telenesti</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	5
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	7

Obiectivul: Consiliul Raional Telenesti

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7

Obiectul: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnaziilor din r. Telenesti				
Devizul: Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziul Căzănești				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	718,0000
1.1.2	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	26,0000
1.1.3	RpCH07A1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei	m2	718,0000
1.1.4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ( gr min 0,45 mm, Tabla cutata, acoperire zinc min.225g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	718,0000
1.1.5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	152,0000
1.1.6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	68,0000
1.1.7	CK26B	Opritori de zapada	m	152,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL Arta Zidarului

Investitor: Consiliul Raional Telenești

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7

Obiectul: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnaziilor din r. Telenești						
Devizul: Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziul Căzănești						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,28
						38,88
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,00	19,44
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,00	19,44
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.1.2	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanța deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare între 2 reazeme din rigle	m			98,92
						51,84
1.1.2.1	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 200,87	41,61
1.1.2.2	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	24,00	4,80
1.1.2.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5700	54,00	30,78
1.1.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	54,00	21,06
1.1.2.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
1.1.2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.3	RpCH07A1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei	m2			145,68
						12,42
1.1.3.1	2010102903995	Scind rasiu lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	5 200,87	130,02
1.1.3.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	22,00	2,64
1.1.3.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	54,00	8,10
1.1.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
1.1.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ( gr min 0,45 mm, Tabla cutata, acoperire zinc min.225g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			220,09
						64,80
1.1.4.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0,45 mm cantitatea zinc minim 225 g/m2	m2	1,1500	110,02	126,52
1.1.4.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	27,00	16,20
1.1.4.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,00
1.1.4.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,55	2,75
1.1.4.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	0,00	0,00
1.1.4.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
1.1.4.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	7,37
1.1.4.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	54,00	59,40
1.1.4.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
1.1.4.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
1.1.5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			201,98
						16,20
1.1.5.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	61,01	64,06
1.1.5.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,01	47,61
1.1.5.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,01	7,00
1.1.5.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,03	3,00
1.1.5.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,01	15,00
1.1.5.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	189,03	37,81
1.1.5.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
1.1.5.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,40
1.1.5.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	54,00	16,20
1.1.5.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.1.6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			189,17
						18,90
1.1.6.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	77,01	80,86
1.1.6.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,01	39,51
1.1.6.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,01	8,75
1.1.6.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
1.1.6.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,01	8,75

1.1.6.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,01	19,75
1.1.6.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,03	7,51
1.1.6.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,33
1.1.6.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
1.1.6.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.7	CK26B	Opritori de zapada	m			<b>74,01</b>
						<b>21,60</b>
1.1.7.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	50,01	50,01
1.1.7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
1.1.7.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,28
1.1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,32
1.1.7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Consiliul Raional Telenesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Consiliul Raional Telenesti

## Deviz local Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2026-06-02

Valoarea de deviz 468 600,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnazii din r. Telenesti						
Devizul: Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziul Căzănești						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	718,0000	39,28	28 203,09
					38,88	27 915,84
1.1.2	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	26,0000	98,92	2 571,99
					51,84	1 347,84
1.1.3	RpCH07A1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei	m2	718,0000	145,68	104 599,81
					12,42	8 917,56
1.1.4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ( gr min 0,45 mm, Tabla cutata,acoperire zinc min.225g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	718,0000	220,09	158 024,11
					64,80	46 526,40
1.1.5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	152,0000	201,98	30 701,24
					16,20	2 462,40
1.1.6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	68,0000	189,17	12 863,39
					18,90	1 285,20
1.1.7	CK26B	Opritori de zapada	m	152,0000	74,01	11 249,33
					21,60	3 283,20
<b>Total manopera (ore)</b>					<b>1 698,8600</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>					<b>0,0000</b>	
Total					348 212,96	
Asigurari sociale					24,0000%	22 017,23
Total					370 230,18	
Cheltuieli de transport					2,0000%	5 106,23
Total					375 336,41	
Cheltuieli pentru depozitare					0,0000%	0,00
Total					375 336,41	
Cheltuieli de regie					2,0000%	7 506,73
Total					382 843,14	
Beneficiu de deviz					2,0000%	7 656,86
<b>Total Deviz fara TVA</b>					<b>390 500,00</b>	
<b>Total General fara TVA</b>					<b>390 500,00</b>	
<b>TVA (20%)</b>					<b>78 100,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>468 600,00</b>	
<b>Inclusiv salariul</b>					<b>91 738,44</b>	

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Consiliul Raional Telenesti

## Devizul local de resurse Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2026-06-02

Valoarea de deviz 468 600,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de construcții a acoperișurilor a 4 gimnazii din r. Telenesti						
Deviz: Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la acoperișul Gimnaziul Căzănești						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	122,5200	54,00	6 616,08
2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 117,6800	54,00	60 354,72
3	7422010060100	Timplar	h-om	48,6400	54,00	2 626,56
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	410,0200	54,00	22 141,08
<b>Total manopera</b>						<b>91 738,44</b>
<b>Materiale</b>						
1	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	17,9500	5 200,87	93 355,54
2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2080	5 200,87	1 081,78
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	226,62
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	820,72
5	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	5 294,37
6	2413217300010	Cleme	buc	34,0000	3,00	102,10
7	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	71,8000	0,00	0,00
8	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,4000	35,01	1 064,18
9	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0,45 mm cantitatea zinc minim 225 g/m2	m2	825,7000	110,02	90 842,12
10	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	430,8000	27,00	11 633,54
11	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	71,4000	77,01	5 498,72
12	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	159,6000	61,01	9 737,22
13	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	233,3500	0,00	0,00
14	2743123549026	Opritori de zapada	m	152,0000	50,01	7 601,27
15	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	608,0000	0,55	334,46
16	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,0000	35,01	595,10
17	2874115837745	Suruburi	buc	1 520,0000	0,55	836,14
18	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 590,0000	0,55	1 974,83
19	2874125886734	Nituri POP	buc	3 590,0000	0,40	1 436,89
20	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	86,1600	22,00	1 895,84
21	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,2000	30,03	966,91
22	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,4000	189,03	5 746,56
23	2875274000502	Cot burlan	buc	34,0000	79,01	2 686,45
24	2875274000503	Cot de capat	buc	17,0000	79,01	1 343,22
25	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,0000	35,01	595,10
26	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,4000	75,01	2 280,38
27	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	212,8000	34,01	7 236,40
28	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,2000	24,00	124,82
<b>Total materiale</b>						<b>255 311,25</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,9300	20,00	438,67
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,3600	20,00	287,25
3	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3900	25,00	9,75
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,3760	20,00	427,59
<b>Total utilaje</b>						<b>1 163,26</b>

Total		348 212,96
Asigurari sociale	24,0000%	22 017,23
Total		370 230,18
Cheltuieli de transport	2,0000%	5 106,23
Total		375 336,41
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		375 336,41
Cheltuieli de regie	2,0000%	7 506,73
Total		382 843,14
Beneficiu de deviz	2,0000%	7 656,86
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>390 500,00</b>
<b>Total</b>		<b>390 500,00</b>
TVA	20%	78 100,00
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>468 600,00</b>

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;