

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Тротуары, тротпинки и площади.

Valoarea de deviz 760 748lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 766,102	46,38	81 911,812
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	583,862	46,38	27 079,520
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,691	46,38	1 655,349
		Total manopera				110 646

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	259,785	300,00	77 935,500
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,001	200,00	1 600,200
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	124,245	200,00	24 849,000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,295	200,00	2 259,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,504	200,00	10 300,800
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 736,744	1,42	3 886,177
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 614,288	1,42	5 132,289
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 890,726	1,42	25 404,831
9.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	2 292,814	85,00	194 889,190
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	99,533	1 125,00	111 974,625
11.	266612280031098	Bordura pentru trotuare	m	205,945	85,00	17 505,325
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 856,566	45,00	83 545,470
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	45,179	8,50	384,021
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,976	1,00	6,976
15.	4100126202818	Apa	m3	33,885	1,00	33,885
		Total materiale de construcții				559 706

Utilaje de constructii:

1.	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	142,317	1,00	142,317
2.	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	71,159	50,00	3 557,950
3.	29522600035 539	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP"BOBCAT"	h-ut	3,476	50,00	173,800
Total utilaje de constructii						3 874

Total:

Прямые затраты	lei	674 226
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 895
Cheltuieli de transport	2,00 %	11 194
Total cheltuieli directe	100,00 +	710 315
Cheltuieli de regie	5,00 %	35 516
Total	100,00 +	745 831
Beneficiu de deviz	2,00 %	14 917
Total	100,00 +	760 748

Total deviz:

760 748

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Investitor
Obiect

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1
Тротуары, тротпинки и площади.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. по улице вдоль парка. L=204,92м.,b=1,5м, S=307,4м2. P=410,4м.				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером на гусеничном ходу "БОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			6,254 0,000
	29522600035539	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP"БОВСАТ"	h-ut	0,1250	50,00	6,254
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3			401,936 45,917
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,917
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,499
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3			272,763 41,742
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,501
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6	m2			133,166 27,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,910
	93100600199	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,733

1	2	3	4	5	6	7
	22					
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,272
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,42	11,246
	26611128006 5540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	85,00	86,275
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	4,560
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	8,50	0,170
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара)	m			115,190 13,914
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,566
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 125,00	54,000
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,448
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,225
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,003
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			189,542 36,176
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	46,38	8,348
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	46,38	27,828
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 125,00	59,626
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,42	5,907
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,400
	26661228003 1098	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	85,00	85,425
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,007
		2. Тропинки из брусчатки толщ.40 мм. в парковой зоне. S=1056,58м2.				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			6,249 0,000
	29522600035 539	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP"ВОВСАТ"	h-ut	0,1250	50,00	6,249
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3			401,936

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3			272,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6	m2			133,166 27,642
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,910
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,733
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,272
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,42	11,246
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	85,00	86,275
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	4,560
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	8,50	0,170
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тропинки)	m			115,190 13,914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,566
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,348
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 125,00	54,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,225

1	2	3	4	5	6	7
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,003
		3. . Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. в спортивной зоне.S=535,45м.				
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			6,249 0,000
	29522600035 539	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP"BOBCAT"	h-ut	0,1250	50,00	6,249
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3			401,932 45,916
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,997
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3			272,763 41,742
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,501
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6	m2			133,166 27,642
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,910
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,733
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,272
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,42	11,246
	26611128006 5540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	85,00	86,275
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	4,560
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	8,50	0,170
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие,	m			115,192 13,914

1	2	3	4	5	6	7
		бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,566
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,348
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 125,00	54,001
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,003
		4. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. перед Домом Культуры.S=359,5м.				
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "БОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			6,250 0,000
	29522600035539	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP"БОВСАТ"	h-ut	0,1250	50,00	6,250
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3			401,942
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,917
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,004
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,501
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3			272,763
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,501
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6	m2			133,166 27,642
	71290200128	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,910

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,733
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,272
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,42	11,246
	26611128006 5540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	85,00	86,275
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	4,560
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	8,50	0,170
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)	m			115,191 13,914
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,566
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,348
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 125,00	54,001
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,42	1,448
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	45,00	45,225
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,003

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Тротуары, тротпинки и площади.

Valoarea de deviz 760 748lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. по улице вдоль парка. L=204,92м.,b=1,5м, S=307,4м2. P=410,4м.				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	3,070	6,254 0,000	19,200 0,000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	30,740	401,936 45,917	12 355,518 1 411,483
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3	15,370	272,763 41,742	4 192,367 641,575
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6	m2	307,400	133,166 27,642	40 935,229 8 497,280

1	2	3	4	5	6	7
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара)	m	205,480	115,190 13,914	23 669,173 2 859,049
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	204,920	189,542 36,176	38 840,974 7 413,287
Total Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. по улице вдоль парка. L=204,92м.,b=1,5м, S=307,4м2. P=410,4м.						120 012,461
Inclusiv salariu						20 822,674
		2. Тропинки из брусчатки толщ.40 мм. в парковой зоне. S=1056,58м2.				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	10,570	6,249 0,000	66,050 0,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	105,660	401,936 45,916	42 468,580 4 851,487
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3	52,830	272,762 41,742	14 410,002 2 205,230
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из	m2	1 056,580	133,166 27,642	140 700,466 29 206,507

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6				
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тропинки)	m	872,820	115,190 13,914	100 539,982 12 144,417
Total Тропинки из брусчатки толщ.40 мм. в парковой зоне. S=1056,58м2.						298 185,080
Inclusiv salariu						48 407,641
		3. . Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. в спортивной зоне.S=535,45м.				
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	10,570	6,249 0,000	66,050 0,000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	53,550	401,932 45,916	21 523,485 2 458,789
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3	26,770	272,763 41,742	7 301,853 1 117,433
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat	m2	535,450	133,166 27,642	71 303,580 14 801,157

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)	m	429,180	115,192 13,914	49 437,919 5 971,611
Total . Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. в спортивной зоне.S=535,45м.						149 632,887
Inclusiv salariu						24 348,990
		4. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. перед Домом Культуры.S=359,5м.				
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	3,600	6,250 0,000	22,500 0,000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см	m3	35,950	401,942 45,917	14 449,805 1 650,711
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см.)	m3	17,980	272,763 41,742	4 904,271 750,521
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat	m2	359,500	133,166	47 873,271

1	2	3	4	5	6	7
		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6			27,642	9 937,471
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm m (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)	m	339,850	115,191 13,914	39 147,762 4 728,673
Total Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. перед Домом Культуры.S=359,5м. Inclusiv salariu						106 397,609 17 067,376

Прямые затраты	lei	674 226
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 895
Cheltuieli de transport	2,00 %	11 194
Total cheltuieli directe	100,00 +	710 315
Cheltuieli de regie	5,00 %	35 516
Total	100,00 +	745 831
Beneficiu de deviz	2,00 %	14 917
Total	100,00 +	760 748

Total deviz:
Inclusiv salariu

760 748
110 646

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



[Handwritten signature]