

**Lucrari de constructie a Postului
vamal Costesti**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7


DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 4 452 535,22 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea teritoriului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	35,000	855,000 0,000	29 925,000 0,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la 5 km	t	4 900,00 0	26,500 0,000	129 850,000 0,000
3	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	35,000	515,200 0,000	18 032,000 0,000
Total Sistematizarea teritoriului					177 807,000	
Incluziv salariu					0,000	
		2. Acoperire drum				
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere	m3	1 050,00 0	514,410 15,000	540 130,500 15 750,000

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1 050,00 0	345,482 18,500	362 756,100 19 425,000
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27 542,0 00	19,537 4,950	538 088,054 136 332,900
7	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	250,000	1 876,877 154,500	469 219,282 38 625,000
Total Acoperire drum						1 910 193,93 6
Incluziv salariu						210 132,900
		3. Accesul rutier				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (Suprafata intrarii)	100m2	1,750	956,486 451,486	1 673,850 790,100
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Suprafata intrarii)	m3	26,250	513,291 18,501	13 473,880 485,650
10	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Doua straturi)	kg	1 925,00 0	23,761 2,250	45 739,925 4 331,250
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme	m3	116,800	1 876,872	219 218,632



1	2	3	4	5	6	7
		carosabile (Suprafata intrarii)			154,500	18 045,600
Total Accesul rutier						280 106,287
Incluziv salariu						23 652,600
		4. Zid de sprijin				
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	516,000	78,380 47,500	40 444,080 24 510,000
13	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	120,000	30,580 8,500	3 669,600 1 020,000
14	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii (Betonarea mustatilor de armatura pentru inadirea ulterioara)	buc	120,000	24,956 17,500	2 994,705 2 100,000
15	CC13A	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	120,000	18,700 12,500	2 244,000 1 500,000
16	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa dubla de armare 10AIII/p. 150x150)	kg	11 110,000	17,750 1,350	197 202,500 14 998,500
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	100,000	1 994,233 265,000	199 423,250 26 500,000
18	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard (Eurogard) din rama de otel rotund fixata pe	m	300,000	1 234,506 60,000	370 351,704 18 000,000




1	2	3	4	5	6	7
		stilpi din otel montati la 2 m distanta, cu inaltimea la coama de 2,05 m				
Total Zid de sprijin						816 329,839
Incluziv salariu						88 628,500
	Cheltuieli directe	lei				3 184 437,06
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				72 543,15
	Transportarea materialelor	7,00 %				173 852,91
	Total	100,00 +				3 430 833,12
	Cheltuieli de regie	5,00 %				171 541,66
	Total	100,00 +				3 602 374,78
	Beneficiu de deviz	3,00 %				108 071,24
	Total	100,00 +				3 710 446,02
	TVA	20,00 %				742 089,20

Total deviz:
Incluziv salariu

4 452 535,22
322 414,00

Intocmit

Verificat



(SAQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)


()

(funcția, semnătura)


Investitor
Obiect**Lucrari de constructie a Postului vamal Costesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1****Lucrari de constructie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea teritoriului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			855,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	380,00	855,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la 5 km	t			26,500 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,500
3	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			515,200 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	320,00	515,200
		2. Acoperire drum				
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			514,410 15,000
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,000
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,400
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,750
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960


1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,300
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,00	0,000
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			345,482 18,500
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,3110	192,00	251,712
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,550
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,537 4,950
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,200
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,156
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,056
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,025
7	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 876,877 154,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900	50,00	154,500
	266310210 0000	Beton	m3	1,0080	1 620,00	1 632,960
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0960	192,00	18,432
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	24,00	13,944
	202021292 7745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	24,00	0,016




1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	15,00	4,725
	295227000 4019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	40,00	5,400
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0310	0,00	0,000
	295224000 0000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	10,00	46,900
		3. Accesul rutier				
8	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv (Suprafața intrării)	100m2			956,486 451,486
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,486
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,000
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu balast (Suprafața intrării)	m3			513,291 18,501
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,501
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	320,00	419,523
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,547
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	0,00	0,000
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
10	CC03D	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Două straturi)	kg			23,761 2,250
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,070
	273411380 3881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,156
	201023731	Distanțieri	buc	0,3000	0,20	0,060



1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,015
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Suprafata intrarii)	m3			1 876,872 154,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900	50,00	154,500
	266310210 0000	Beton	m3	1,0080	1 620,00	1 632,954
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	192,00	18,432
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	24,00	13,944
	202021292 7745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	24,00	0,016
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	15,00	4,725
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	40,00	5,400
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	0,00	0,000
	295224000 0000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	10,00	46,900
		4. Zid de sprijin				
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			78,380 47,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,500
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	56,00	0,280
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,780
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,500
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,800



1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,840
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,000
13	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			30,580 8,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	50,00	8,500
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	3,20	8,400
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,600
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,080
14	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii (Betonarea mustatilor de armatura pentru inadirea ulterioara)	buc			24,956 17,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3500	50,00	17,500
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	1,60	4,944
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0070	192,00	1,384
	232011620 0602	Benzina CO 90	l	0,0700	15,00	1,081
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,046
15	CC13A	Inadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			18,700 12,500
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2500	50,00	12,500
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	36,00	5,400
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2500	3,20	0,800
16	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Plasa dubla de armare 10AIII/p. 150x150)	kg			17,750 1,350
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0270	50,00	1,350
	271060220 02310-001	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (Plasa dubla de armare 10AIII/p. 150x150)	kg	1,0250	16,00	16,400



1	2	3	4	5	6	7
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 994,233 265,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 620,00	1 710,315
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7,000
18	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard (Eurogard) din rama de otel rotund fixata pe stilpi din otel montati la 2 m distanta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m			1 234,506 60,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2000	50,00	10,000
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	50,00	46,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	520,00	1 014,676
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	18,00	8,873
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0330	192,00	6,507
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	320,00	10,188
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,6000	1,60	12,488
	281110630 2050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	220,00	113,873
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	150,00	7,500

Intocmit


(5AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



**Lucrari de constructie a Postului
vamal Costesti**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 4 452 535,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 740,812	50,00	87 040,600
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2 993,460	50,00	149 673,000
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	276,000	50,00	13 800,000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	387,000	50,00	19 350,000
5.	7129020012800	Pavator	h-om	713,213	50,00	35 660,650
6.	7212030022700	Sudor	h-om	30,000	50,00	1 500,000
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,802	50,00	790,100
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	291,993	50,00	14 599,650
		Total manopera				322 414,00

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 333,500	320,00	426 720,000
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,551	320,00	3 056,320
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 412,628	192,00	271 224,576
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	10,167	192,00	1 952,064
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	34,414	320,00	11 012,480
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,774	3 200,00	2 476,800
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,516	3 200,00	1 651,200
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,516	3 200,00	1 651,200
9.	2010237318750	Distantieri	buc	8 289,260	0,20	1 657,852
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,246	24,00	5,904
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	51,600	75,00	3 870,000
12.	2320116200602	Benzina CO 90	l	8,652	15,00	129,780
13.	2320187315789	Decofrol	kg	61,920	32,00	1 981,440
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	370,800	1,60	593,280
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 341,560	1,60	3 746,496
16.	2663102100000	Beton	m3	475,309	1 620,00	770 000,580
17.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mm	m2	213,111	24,00	5 114,664
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28 240,175	14,00	395 362,450
19.	27106022002310-001	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	11 387,750	16,00	182 204,000


		(Plasa dubla de armare 10AIII/p. 150x150)				
20.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	147,888	18,00	2 661,984
21.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	585,390	520,00	304 402,800
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,800	15,60	402,480
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	294,670	15,60	4 596,852
24.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	155,282	220,00	34 162,040
25.	2811236832352	Burghiu widia	buc	100,800	15,00	1 512,000
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 944,250	21,00	40 829,250
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,900	20,00	258,000
28.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	18,000	36,00	648,000
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	154,800	10,00	1 548,000
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	154,800	0,50	77,400
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,580	56,00	144,480
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,480	21,00	325,080
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	345,000	3,20	1 104,000
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	419,482	15,00	6 292,230
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,821	15,00	237,315
		Total materiale de constructii				2 483 612,99

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	15,000	150,00	2 250,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	56,697	25,00	1 417,425
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,800	12,00	129,600
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	95,760	380,00	36 388,800
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 720,292	10,00	17 202,920
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,450	350,00	857,500
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	393,566	350,00	137 748,100
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	78,750	380,00	29 925,000
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	56,350	320,00	18 032,000
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,000	16,00	960,000
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,000	20,00	120,000
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	49,518	40,00	1 980,720
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,320	150,00	1 548,000
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	519,400	250,00	129 850,000
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	41,375	0,00	0,000
		Total utilaje de constructii				378 410,07

Total:

Cheltuieli directe	lei	3 184 437,06
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	72 543,15
Transportarea materialelor	7,00 %	173 852,91
Total	100,00 +	3 430 833,12
Cheltuieli de regie	5,00 %	171 541,66
Total	100,00 +	3 602 374,78
Beneficiu de deviz	3,00 %	108 071,24
Total	100,00 +	3 710 446,02



TVA	20,00 %	742 089,20
-----	---------	------------

Total deviz:

**4 452 535,
22**

Intocmit



(SAQ INVEST SRL)

S. (funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de constructie a Postului vamal Costesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 222 175,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	11,0000	446,60 190,00	4 912,60 2 090,00
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,0000	943,86 395,00	943,86 395,00
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,4000	3 661,05 1 745,00	1 464,42 698,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente LED	buc	12,0000	162,33 114,50	1 947,96 1 374,00
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	167,81 118,50	167,81 118,50
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	142,15 78,00	710,76 390,00
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	46,85 43,50	46,85 43,50
8		Cablu СИП2А 3x16+1	buc	400,0000	135,00 0,00	54 000,00 0,00
9		Stilpi pentru linii electrice SV	buc	13,0000	3 200,00	41 600,00


1	2	3	4	5	6	7
		10,5 - 5			0,00	0,00
10		Cronstei de sustinere a plafoanelor LED	buc	12,0000	650,00 0,00	7 800,00 0,00
11		Clema de sustinere cablu	buc	12,0000	115,00 0,00	1 380,00 0,00
12		Plafon pentru lampi LED IP-65	buc	12,0000	1 300,00 0,00	15 600,00 0,00
13		LED IP-65	buc	12,0000	1 650,00 0,00	19 800,00 0,00
14		Dispozitiv pentru instalarea clemelor	buc	12,0000	95,00 0,00	1 140,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		151 514,26	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 149,53	
Cheltuieli de transport			7,00 %		9 972,41	
Total			100,00 +		162 636,20	
Cheltuieli de regie			50,00 %		2 554,50	
Total			100,00 +		165 190,70	
Beneficiu de deviz			3,00 %		4 955,72	
Total Lucrari de montare					170 146,42	
Incluziv salariu					5 109,00	
		2. Utilaj				
15		Bzum TF-01-25A 220 V (echipat cu contor si intrerupatoare)	buc	1,0000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
Total Utilaj					15 000,00	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		185 146,42	
TVA			20,00 %		37 029,28	

Total deviz:
Incluziv salariu

222 175,70
5 109,00

Intocmit

Verificat



(SAQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)


()

(funcția, semnătura)


Investitor
Obiect**Lucrari de constructie a Postului vamal Costesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**
Lucrari electrotehnice
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			446,60 190,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	50,00	190,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	180,00	18,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	27 000,00	10,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	33,00	3,30
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	36 000,00	3,60
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	222,00	173,16
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			943,86 395,00
	1	Muncitor	h-om	7,9000	50,00	395,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	180,00	18,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	27 000,00	10,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	33,00	3,30
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	36 000,00	3,60
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	222,00	412,92
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	250,00	100,00
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 661,05 1 745,00
	1	Muncitor	h-om	34,9000	50,00	1 745,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,25
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	15 000,00	7,50
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	150,00	900,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	33,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	35,00	73,50
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	25,00	81,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	175,00	413,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	250,00	437,50
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente LED	buc			162,33 114,50
	1	Muncitor	h-om	2,2900	50,00	114,50
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,0100	33,00	0,33
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			167,81 118,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	16,20	1,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	33,00	0,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,52
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	36,00	7,92
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	185,00	12,95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			142,15 78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	62,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	16,20	0,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	68,00	0,41
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,40	14,64
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	8,20	8,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,90	0,72
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	62,00	0,06



1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	16,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	52,00	0,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,37
7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			46,85 43,50
	1	Muncitor	h-om	0,8700	50,00	43,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	185,00	1,85
8		Cablu СИП2А 3x16+1	M			135,00 0,00
	5552310-003	Cablu СИП2А 3x16+1	M	1,0000	135,00	135,00
9		Stilpi pentru linii electrice SV 10,5 - 5	buc			3 200,00 0,00
	5552310-004	Stilpi pentru linii electrice SV 10,5 - 5	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
10		Cronstei de sustinere a plafoanelor LED	buc			650,00 0,00
	5552310-005	Cronstei de sustinere a plafoanelor LED	buc	1,0000	650,00	650,00
11		Clema de sustinere cablu	buc			115,00 0,00
	5552310-006	Clema de sustinere cablu	buc	1,0000	115,00	115,00
12		Plafon pentru lampi LED IP-65	buc			1 300,00 0,00
	5552310-007	Plafon pentru lampi LED IP-65	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
13		LED IP-65	buc			1 650,00 0,00
	5552310-008	LED IP-65	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
14		Dispozitiv pentru instalarea clemelor	buc			95,00 0,00
	5552310-009	Dispozitiv pentru instalarea clemelor	buc	1,0000	95,00	95,00



1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
15		Bzum TF-01-25A 220 V (echipat cu contor si intrerupatoare)	buc			15 000,00 0,00
	5552310-010	Bzum TF-01-25A 220 V (echipat cu contor si intrerupatoare)	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00

Intocmit

(5AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de constructie a Postului
vamal Costesti**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 222 175,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	102,1800	50,00	5 109,00
		Total manopera				5 109,00

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0048	27 000,00	129,60
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,2480	12,00	2,98
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4500	45,00	20,25
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	62,00	0,31
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3450	16,20	5,59
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,1000	5,00	30,50
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0700	25,00	1,75
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,1000	2,50	15,25
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	68,00	2,04
10.	1019852	Vopsea	kg	0,2000	33,00	6,60
11.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	2,4000	150,00	360,00
12.	110-9126	Placi metalice	buc	1,2000	180,00	216,00
13.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0012	36 000,00	43,20
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	22 000,00	110,00
15.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,5000	2,40	73,20
16.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	8,20	41,00
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	35,90	3,59
18.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	62,00	0,31
19.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0002	15 000,00	3,00
20.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,3600	33,00	44,88
21.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0300	16,00	0,48
22.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	52,00	3,12
23.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,8400	35,00	29,40
24.	5552310-003	Cablu СИП2А 3x16+1	m	400,0000	135,00	54 000,00
25.	5552310-004	Stilpi pentru linii electrice SV 10,5 - 5	buc	13,0000	3 200,00	41 600,00
26.	5552310-005	Cronstei de sustinere a plafonelor LED	buc	12,0000	650,00	7 800,00
27.	5552310-006	Clema de sustinere cablu	buc	12,0000	115,00	1 380,00
28.	5552310-007	Plafon pentru lampi LED IP-65	buc	12,0000	1 300,00	15 600,00
29.	5552310-008	LED IP-65	buc	12,0000	1 650,00	19 800,00

30.	5552310-009	Dispozitiv pentru instalarea clemelor	buc	12,0000	95,00	1 140,00
31.	5552310-010	Bzum TF-01-25A 220 V (echipat cu contor si intrerupatoare)	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
Total materiale de construcții						157 463,05

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,9440	175,00	165,20
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0900	150,00	13,50
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	10,8960	25,00	272,40
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3600	12,00	16,32
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	36,00	7,92
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	12,00	2,64
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	10,4400	222,00	2 317,68
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2000	12,00	2,40
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,5100	250,00	1 127,50
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	185,00	16,65
Total utilaje de construcții						3 942,21

Total:

Cheltuieli directe	lei	185 146,42
TVA	20,00 %	37 029,28

Total deviz:

222 175,70

Intocmit

(5AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

