

Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTALucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Electricitatea

Catalog de prețuri unitare

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet Nr.14				
		1.1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
3	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :prize	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	kg	0,0001	958,00	0,01
		1.2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
		1.2.1. Demontari				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
7	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
8	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :prize	buc			4,02
						4,02

1	2	3	4	5	6	7
9	7137010011520 RpCU05F	Electrician in constructii Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	h-om buc	0,13	30,92	4,02 25,98 25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
10	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,22 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.3. Cabinet Nr.16				
		1.3.1. Demontari				
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
12	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
13	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :prize	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
14	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,98 25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			17,80 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
		1.4.1. Demontari				
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
17	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
18	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :prize	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
19	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,98 25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12

1	2	3	4	5	6	7
20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			17,80 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
		1.5.1. Demontari				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
22	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
23	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
24	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,98 25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
25	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			17,80 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
		1.6.1. Demontari				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
27	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
28	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			4,02 4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
29	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,98 25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
30	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			17,80 12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
		1.7.1. Demontari				
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
32	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
33	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
34	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			17,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.8. Coridor et.1				
		1.8.1. Demontari				
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
37	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
38	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
39	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
40	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2				
		1.9.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
42	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
43	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
44	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.10. Bucataria si cantina				
		1.10.1. Demontari				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
47	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
48	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
49	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm L=0.4m 1buc	buc			18,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.11. Atelier A+B				
		1.11.1. Demontari				
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
52	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02
						4,02

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
53	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :prize	buc			4,02
						4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
54	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,97
						25,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
55	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm L=0.4m 1buc	buc			18,11
						12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		1.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
		1.12.1. Demontari				
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,80
						6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	30,92	6,80
57	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			4,02
						4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
58	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :prize	buc			4,02
						4,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	30,92	4,02
59	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 25 cm grosime	buc			25,97
						25,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	30,92	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	30,92	24,12
60	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 20mm	buc			18,13
						12,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	30,92	12,37
	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	0,20	22,10	4,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	11,00	0,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	18,00	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	42,00	0,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	160,00	0,29
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	958,00	0,01
		2. Electricitatea				
		2.1. Cabinet Nr.14				
61	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
62	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
64	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51
						17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
65	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70
						17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
66	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50
						47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
67	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,71
						35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			28,90
						8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc			29,95

1	2	3	4	5	6	7
						8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-69	Intrerupator bipolar	buc	1,01	17,67	17,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
70	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,64
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
71	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,90
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
74	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
75	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.2. Cabinet Nr.15 - Fizica				
76	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	buc			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
77	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
78	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
79	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
80	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
81	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
82	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,71 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			28,90 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc			29,93

1	2	3	4	5	6	7
						8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-69	Intrerupator bipolar	buc	1,01	17,67	17,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
85	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,64
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
86	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,90
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
87	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
88	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
89	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
90	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.3. Cabinet Nr.16				
91	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita pe console VVG 3x1.5 mm	buc			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	h-ut	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
92	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
93	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
94	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
95	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
96	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
97	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,70 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			28,90 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Interupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03

1	2	3	4	5	6	7
99	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,67
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
100	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,90
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
101	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
102	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
103	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
104	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.4. Cabinet Nr.17 - Limba engleza				
105	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m		8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
106	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59
						4,33

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
107	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
108	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
109	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
110	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
111	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,70 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			28,90 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
113	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,67 9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
114	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,90
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
115	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
116	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
118	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.5. Cabinet Nr.18 - Limba rusa				
119	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
120	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
121	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
122	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
123	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
124	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
125	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,70 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
126	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolar	buc			28,88 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
127	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,65 9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
128	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,90

1	2	3	4	5	6	7
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
129	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
130	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
131	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
132	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.6. Cabinet Nr.19 - Informatica				
133	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
134	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
135	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
136	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x4 mm	m			38,11 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-136	Cablu de energie VVG 3x4 mm	m	1,04	20,75	21,58
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
137	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
138	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x20x2000 mm	m			25,31 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-138	Element de protectie (canal plinta PVC) 30x20x2000 mm	m	1,03	6,92	7,13
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
139	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40x2000 mm	m			32,60 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-139	Element de protectie (canal plinta PVC) 60x40x2000 mm	m	1,03	14,00	14,42
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
140	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluoescnte, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
141	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolar	buc			28,90 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
142	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare	buc			29,95 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-69	Intrerupator bipolar	buc	1,01	17,67	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
143	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,65
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
144	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc			173,97
						72,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,36	30,92	72,97
	3162137312436-144	Box p/u 12 automate	buc	1,00	100,00	101,00
145	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
146	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,80
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,02
147	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential	buc			187,17
						22,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72	30,92	22,26
	1111000100020-147	Intrerupator automat diferential	buc	1,00	163,50	163,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
148	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
149	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.7. Cabinet Nr.20 - Matematica				
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64

1	2	3	4	5	6	7
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
151	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
152	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
153	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
154	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
155	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
156	RpEG06A	Cutie de distributie	buc			44,70 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-156	Cutie de distributie	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
157	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolar	buc			28,90 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
158	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor bipolare	buc			29,95
						8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-69	Intrerupator bipolar	buc	1,01	17,67	17,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
159	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,67
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
160	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,90
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
161	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
162	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
163	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
164	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.8. Coridor et.1				
165	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	buc			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	kg	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
166	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
167	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
168	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
169	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
170	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
171	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			146,97 7,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	30,92	7,11
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	130,00	136,50
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,20	3,36
172	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,70 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56

1	2	3	4	5	6	7
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
173	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolar	buc			28,88
						8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
174	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor bipolar	buc			29,95
						8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-69	Intrerupator bipolar	buc	1,01	17,67	17,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
175	RpEE15A	Montarea intrupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,81
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
176	RpEE15A	Montarea intrupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,80
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
177	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
178	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.9. Coridor et.2 si Scara nr.1 si 2				
179	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat IP31, IIPB-363-1, cu masca, pe perete sau in nisa	buc			880,35
						75,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,43	30,92	75,14
	1111122200007-179	Tablou electric, gata echipat IP31, IIPB-363-1	buc	1,00	791,70	799,62
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,18	1,45
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,00	0,62	2,50
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,12	0,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40	1,42	0,57
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
180	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	buc			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
181	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2,5 mm	m			29,59 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
182	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
183	RpED11E	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de AB6611b 5x10 mmp	m			57,40 14,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,48	30,92	14,84
	3130134817405-183	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari AB6611b 5x10 mmp	m	1,03	28,00	29,71
	2811236311001	Doze	buc	0,25	7,65	1,97
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,80	13,20	10,88
184	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
185	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
186	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x100x2000 mm	m			42,21 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-186	Element de protectie (canal plinta PVC) 50x100x2000 mm	m	1,03	23,33	24,03
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
187	08-02-396-10	Canal metalic 50x50 pe pereti, lungime 3 m	100 m			15 609,73

1	2	3	4	5	6	7
						1 527,43
	1	Muncitor	h-om	49,40	30,92	1 527,43
	2020-187	Canal metalic 50x50	m	100,00	129,75	12 975,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,84	38,00	259,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	23,60	295,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,20	96,36	19,27
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	12,30	153,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,09	1,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,50	12,00	186,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,17	12,00	38,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,74	13,00	22,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,09	120,00	132,00
188	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
189	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			146,97 7,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	30,92	7,11
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	130,00	136,50
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,20	3,36
190	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,70 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
191	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolar	buc			28,88 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
192	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,65 9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
193	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,80 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
194	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,81 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
195	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
196	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.10. Bucataria si cantina				
197	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice cu 12 monopolari (Box p/u 12 automate)	buc			173,97
						72,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,36	30,92	72,97
	3162137312436-144	Box p/u 12 automate	buc	1,00	100,00	101,00
198	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
199	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
200	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 5x6 mm	m			64,63
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-200	Cablu de energie VVG 5x6 mm	m	1,04	46,25	48,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
201	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
202	RpEA09D	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protecție (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
203	RpEA09D	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protecție (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
204	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
205	RpEG06A	Cutie de distribuție 15x15	buc			44,71 35,56
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distribuție 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,20	1,42	0,28
206	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolar	buc			28,88 8,35
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Întrerupător unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	1,42	0,07
207	RpEE01A	Montarea interupătoarelor bipolar	buc			29,95 8,35
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-69	Întrerupător bipolar	buc	1,01	17,67	17,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	1,42	0,07
208	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 ieșiri	buc			35,65 9,59
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 ieșiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap înecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
209	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 ieșiri	buc			38,88 9,59
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,31	30,92	9,59

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
210	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,79
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
211	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,80
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,02
212	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
213	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.11. Atelier A+B				
214	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
215	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
216	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33
						4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
217	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
218	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
219	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
220	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,71 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
221	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolar	buc			28,88 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Interrupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
222	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,64 9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
223	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,88 9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51

1	2	3	4	5	6	7
224	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,80 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
225	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,79 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
226	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23 7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
227	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80 19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86
		2.12. Sala de sport si camerele auxiliare				
228	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x1.5 mm	m			24,86 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	1,04	8,01	8,33
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
229	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console VVG 3x2.5 mm	m			29,59 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	1,04	12,56	13,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
230	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console PVS 2x1.5 mm	m			22,33 4,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	30,92	4,33
	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	1,04	5,58	5,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	4,21	1,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,20	6,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,20	13,20	2,64
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,00	0,36	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	2,32	0,46
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,14	0,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,11	0,44
231	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x10x2000 mm	m			23,51 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	1,03	5,17	5,33
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
232	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000 mm	m			25,70 17,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,57	30,92	17,62
	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	1,03	7,30	7,52
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,23	0,24
233	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 60x60, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			327,50 47,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	30,92	47,00
	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	1,00	275,00	280,50
234	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			146,97 7,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	30,92	7,11
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	130,00	136,50
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,20	3,36
235	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc			146,97 7,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	30,92	7,11
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	130,00	136,50
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,20	3,36
236	RpEG06A	Cutie de distributie 15x15	buc			44,71 35,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,15	30,92	35,56
	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	1,00	7,08	7,08
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,32	1,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	1,42	0,28
237	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolar	buc			28,88 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	1,01	16,63	16,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
238	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolar	buc			29,95 8,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	30,92	8,35
	1111000100024-69	Intrerupator bipolar	buc	1,01	17,67	17,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,42	0,07
239	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 iesiri	buc			35,65
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	1,02	20,83	21,25
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,51
240	RpEE03A	Montarea prizelor cu 3 iesiri	buc			38,90
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	30,92	9,59
	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	1,02	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,65	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,42	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	0,25	0,50
241	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 16 A 1P	buc			39,80
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,02
242	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25 A 1P	buc			39,79
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	30,92	20,10
	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,00	18,30	18,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,41	0,82
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,28	0,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	3,22	0,01
243	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			18,23
						7,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	30,92	7,73
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	42,00	10,50
244	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			22,80
						19,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	30,92	19,17
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	12,36	1,24
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,65	0,53
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	5,65	1,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Liceul Teoretic Minerva

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTALucrări de instalații electrice în incința IP Liceul Teoretic "Minerva", mun.
Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 50

Electricitatea

Valoarea de deviz 177 469,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	14,82	30,92	458,23
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,94	30,92	90,92
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	39,20	30,92	1 212,08
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 192,60	30,92	36 875,33
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,22	30,92	1 181,80
		Total manopera				39 818,36

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,05	38,00	77,90
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,75	23,60	88,50
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,06	96,36	5,78
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,75	12,30	46,12
5.	1111000100020-147	Intrerupator automat diferential	buc	1,00	163,50	163,50
6.	1111000100020-72	Intrerupator automat BA 47-29 16 A 1P	buc	22,00	18,30	402,60
7.	1111000100020-73	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	25,00	18,30	457,50
8.	1111000100024-68	Intrerupator unipolar	buc	30,30	16,63	503,92
9.	1111000100024-69	Intrerupator bipolar	buc	8,08	17,67	142,79
10.	1111122200007-179	Tablou electric, gata echipat IP31, IIIPB-363-1	buc	1,01	791,70	799,62
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,16	160,00	25,60
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,86	3,22	2,65
13.	2020-187	Canal metalic 50x50	m	30,00	129,75	3 892,50
14.	2051142950700	Dibluri	buc	1 205,00	0,32	385,60
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	96,00	0,41	39,36
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,65	11,00	18,15
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,90	18,00	16,20
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,57	42,00	23,94
19.	252315672002-138	Element de protectie (canal plinta PVC) 30x20x2000 mm	m	43,26	6,92	299,36
20.	252315672002-139	Element de protectie (canal plinta PVC) 60x40x2000 mm	m	22,66	14,00	317,24



21.	252315672002-186	Element de protectie (canal plinta PVC) 50x100x2000 mm	m	82,40	23,33	1 922,39
22.	252315672002-64	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10x2000 mm	m	429,51	5,17	2 220,54
23.	252315672002-65	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16x2000 mm	m	463,50	7,30	3 383,55
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	31,44	1,40	44,04
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	958,00	0,00
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,00	1,42	9,84
27.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	336,80	2,32	781,37
28.	2722103310000-5	Teava instalatie 20mm	m	19,60	22,10	433,16
29.	2746167335100-70	Priza cu 2 iesiri	buc	42,84	20,83	892,36
30.	2746167335100-71	Priza cu 3 iesiri	buc	11,22	24,00	269,28
31.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	866,72	13,20	11 440,70
32.	2811236311001	Doze	buc	7,73	7,65	59,13
33.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	91,00	3,65	332,15
34.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	421,00	4,21	1 772,37
35.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04	0,62	2,50
36.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	3 368,00	0,36	1 212,48
37.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1 041,33	0,23	239,50
38.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	150,00	0,25	37,76
39.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	96,00	0,28	26,88
40.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	0,18	1,45
41.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3 368,00	0,14	471,52
42.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	0,12	0,97
43.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6 736,00	0,11	740,96
44.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	30,45	3,20	97,44
45.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	30,45	130,00	3 958,50
46.	2875274400501-66	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60	buc	92,82	275,00	25 525,50
47.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	336,80	13,20	4 445,76
48.	2875277313001-156	Cutie de distributie	buc	1,00	7,08	7,08
49.	2875277313001-67	Cutie de distributie 15x15	buc	21,00	7,08	148,68
50.	3120355106598	Starter 40 W	buc	24,00	2,65	63,60
51.	3130134817404-136	Cablu de energie VVG 3x4 mm	m	43,68	20,75	906,36
52.	3130134817404-200	Cablu de energie VVG 5x6 mm	m	20,80	46,25	962,00
53.	3130134817404-61	Cablu de energie VVG 3x1.5 mm	m	498,16	8,01	3 990,26
54.	3130134817404-62	Cablu de energie VVG 3x2.5 mm	m	751,92	12,56	9 444,12
55.	3130134817404-63	Cablu de energie PVS 2x1.5 mm	m	436,80	5,58	2 437,36
56.	3130134817405-183	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ABБ6IIIв 5x10 mmp	m	31,83	28,00	891,24
57.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	39,60	5,65	223,74
58.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	12,00	12,36	148,31
59.	3162137312436-144	Box p/u 12 automate	buc	2,02	100,00	202,00
60.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04	9,00	0,36
Total materiale de constructii						87 456,04

Utilaje de constructii:



1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	1,00	0,33
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,65	12,00	55,80
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,95	12,00	11,40
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,10
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,52	13,00	6,76
6.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	20,25	42,00	850,50
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	120,00	39,60
Total utilaje de constructii						964,49

Total	Lei	147 890,87
Tva	20 %	29 578,17

Total deviz:

177 469,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

