

**Extinderea sistemului de
alimentare cu apa a satului
Camenca,raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Plan general

Valoarea de deviz 847 976,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Amenajarea albiei drumului)	100 m3	3,80	420,00 0,00	1 596,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	3,80	265,79 0,00	1 010,00 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,10	690,00 0,00	69,00 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,00	21,25 0,00	340,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	98,00 18,00	9,80 1,80
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100	3,90	548,21	2 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	m3		0,00	0,00
7	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	3,90	266,15 0,00	1 038,00 0,00
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,90	884,13 135,92	3 448,10 530,10
		<i>Total</i>	Lei			9 648,90
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				9 648,90 531,90
		2. Imbracaminterutiera din beton asfaltic , S=495 m2				
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	79,20	330,77 18,50	26 196,59 1 465,00
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	173,25	281,86 15,00	48 833,07 2 599,00
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	495,00	256,36 3,00	126 900,50 1 485,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	12 553,33 0,00	1 883,00 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	495,00	195,25 2,50	96 646,50 1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil)	m	228,00	214,34 32,75	48 869,52 7 467,00
		<i>Total</i>	Lei			349 329,18
		Total Imbracaminterutiera din beton asfaltic , S=495 m2 Inclusiv salariu				349 329,18 14 253,50
		3. Trotuar din pavaj ,S=208m2				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 300 .h=15cm	m3	31,20	241,30 44,55	7 528,59 1 390,05
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Dale din beton H=4,0 cm)	m2	208,00	220,91 29,72	45 949,61 6 182,05
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)	m	119,00	154,98 32,75	18 443,06 3 897,25
		<i>Total</i>	Lei			71 921,26
		Total Trotuar din pavaj ,S=208m2 Inclusiv salariu				71 921,26 11 469,35
		4. Gard metalic ,L=282,0 H=1.80m				
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (K=0.2)	buc	114,00	22,88 18,08	2 608,10 2 061,10
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B 12.5	m3	5,31	1 595,50 190,47	8 472,08 1 011,40

1	2	3	4	5	6	7
20	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrata, inclusiv cornier 33.0 kg	kg	1 255,35	28,75 3,75	36 086,63 4 707,65
21	pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	456,00	7,00 0,00	3 192,00 0,00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 114 buc)	kg	934,80	32,38 10,45	30 273,13 9 768,75
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3. Inclusiv capac - 2 buc)	kg	32,53	32,28 10,46	1 049,99 340,35
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc)	kg	16,38	32,29 10,42	528,84 170,70
25	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,98	845,26 311,22	828,35 305,00
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	151,70 124,60	303,40 249,20
27	Pret de piata	Clempus	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
28	Pret de piata	Miner	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			83 442,52
		Total Gard metalic ,L=282,0 H=1.80m Inclusiv salariu				83 442,52 18 614,15
		5. Executarea inverzirii				

1	2	3	4	5	6	7
29	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	150,00	15,00 15,00	2 250,00 2 250,00
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	41,10	656,81 241,00	26 994,80 9 905,00
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	41,10	97,89 33,00	4 023,20 1 356,50
32	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Exclus arborii)	buc	87,00	0,65 0,65	56,70 56,70
33	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	87,00	0,63 0,00	54,50 0,00
34	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artari, 3-5 ani	buc	75,00	14,25 13,05	1 068,75 978,75
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	12,00	33,69 17,90	404,30 214,80
36	TsH95A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m	100 buc	0,12	169,50 37,50	20,34 4,50
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,75	430,00 96,00	322,50 72,00
		<i>Total</i>	Lei			35 195,09
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				35 195,09 14 838,25

		Total	Lei	549 536,95
		Asigurari sociale	24 %	14 329,72
		Transportarea materiale	4 %	18 358,58
		Total		582 225,25
		Cheltuieli de regie	14,5 %	84 422,66
		Beneficiu de deviz	6 %	39 998,87
		Total		706 646,78
		TVA	20 %	141 329,36
		Total		847 976,14

1	2	3	4	5	6	7
						847 976,14
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				59 707,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)