

**Supraetajarea unui bloc din
gradinita de copii Nr. 193 din
mun Chisinau, or. Vatra, str. M.
Eminescu, Nr.31. Obiect №02/06-
2018**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Blocul D. Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 80 698 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament electric				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ИЦРБ-П-18-IP41)	buc	1,00	141,868 136,654	141,868 136,654
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	65,072 64,579	390,432 387,475
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ИЦРБ-П-12-IP41)	buc	1,00	141,868 136,654	141,868 136,654
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	65,072 64,579	390,432 387,475
		Total Echipament electric Inklusiv salariu				1 064,600 1 048,258
		1.2. Echipament pentru iluminare				
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06	5 432,817 5 074,083	325,969 304,445

1	2	3	4	5	6	7
6	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания)	100 buc	0,01	749,600 749,600	7,496 7,496
7		Corp de iluminat, ЛПО46-1x36-613 Luxe HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 1x36Вт, 220В, IP20	buc	5,00	257,400 0,000	1 287,000 0,000
8		Corp de iluminat, ЛПО46-1x36-613 Luxe HF БАП Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 1x36Вт, 220В, IP20 с блоком аварийного питания	buc	1,00	1 082,400 0,000	1 082,400 0,000
9	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,12	7 048,125 6 688,558	845,775 802,627
10	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания)	100 buc	0,03	749,567 749,567	22,487 22,487
11		Corp de iluminat, ЛПО46-2x36-613 Luxe HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x36Вт, 220В, IP44	buc	9,00	551,930 0,000	4 967,370 0,000
12		Corp de iluminat, ЛПО46-2x36-613 Luxe HF БАП Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x36Вт, 220В, IP44 с блоком аварийного питания	buc	3,00	180,000 0,000	540,000 0,000
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,09	5 433,922 5 074,078	489,053 456,667
14	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания, с микроволновым	100 buc	0,09	749,578 749,578	67,462 67,462

1	2	3	4	5	6	7
		датчиком)				
15		Corp de iluminat, ДБО88-12-031 CDR MW 840 (Светильник светодиодный, мощность LED 12Вт, 220В, IP54, с микроволновым датчиком)	buc	4,00	1 139,050 0,000	4 556,200 0,000
16		Corp de iluminat, ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 840 (Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком и с блоком аварийного питания, мощность LED 12Вт, 220В, IP54)	buc	5,00	1 645,880 0,000	8 229,400 0,000
17	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,05	6 007,320 5 662,220	300,366 283,111
18		Corp de iluminat, ДБО83-3-113 Gelios (Указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, 220В, IP65)	buc	5,00	710,880 0,000	3 554,400 0,000
19		Лампа линейная люминесцентная, 230В, 18 Вт FD T8/G13	buc	30,00	13,330 0,000	399,900 0,000
		Total Echipament pentru iluminare Inclusiv salariu				26 675,278 1 944,295
		1.3. Cablu				
20	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,35	1 002,017 882,197	350,706 308,769
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,69	402,341 388,637	1 082,298 1 045,433
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,65	484,663 453,208	315,031 294,585

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,57	171,484 132,011	97,746 75,246
24		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 3x1.5мм2	m	155,00	8,580 0,000	1 329,900 0,000
25		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 4x1.5мм2	m	116,00	11,670 0,000	1 353,720 0,000
26		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x1.5мм2	m	25,00	15,000 0,000	375,000 0,000
27		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x2.5мм2	m	40,00	25,830 0,000	1 033,200 0,000
28		Кабель силовой ВВГнг-FRLS-0,66 3x1,5мм2	m	55,00	8,580 0,000	471,900 0,000
		Total Cablu Inclusiv salariu				6 409,501 1 724,033
		1.4. Materiale				
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,99	1 663,823 1 372,308	4 974,832 4 103,201
30		Труба гофрированная ПВХ д=16мм СТГ20-16-K41-100I	m	278,00	1,980 0,000	550,440 0,000
31		Труба гофрированная ПВХ д=25мм СТГ20-25-K41-050I	m	21,00	5,300 0,000	111,300 0,000
32		Хомутный держатель со стяжкой для труб СТГ, CFF	buc	30,00	6,600 0,000	198,000 0,000
33	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	20,00	236,767 230,640	4 735,342 4 612,800
34		Коробка ответвительная для труб СТГ, TG	buc	20,00	18,750 0,000	375,000 0,000
35		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	120,00	6,500 0,000	780,000 0,000
36	08-02-396-5	Canal (Короб огнестойкий, с крышкой)	100 m	0,35	2 268,017 2 168,017	793,806 758,806
37		Короб огнестойкий, с крышкой 100x100x3мм 2,5м 10 шт.	m	35,00	65,000 0,000	2 275,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		CKO-100x100				
38	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,02	31 075,100 15 395,200	621,502 307,904
		Total Materiale Inclusiv salariu				15 415,222 9 782,711
		1.5. Produse electrice				
39	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 10A, IP20	100 buc	0,01	3 854,000 1 891,200	38,540 18,912
40	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Светорегулятор (диммер) поворотный для люминесцентного светильника)	buc	5,00	138,894 65,156	694,471 325,779
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Розетка штепсельная для скрытой установки, с заземляющим контактом , с защитными шторками 220В, 16А	100 buc	0,01	4 779,600 2 196,800	47,796 21,968
42	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (три), скрытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44	100 buc	0,06	10 079,850 4 001,600	604,791 240,096
43	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Блок из модулей серии "Фортуна": Розетка 250В, 16А - РСш10-3-ФБ (2шт); розетка компьютерная RJ45 UTP-5e - РК-ФБ (1шт); розетка телефонная - РТ4-ФБ (1шт); рамка четырехместная горизонтальная - РГ-4-ФБ (1шт)	100 buc	0,02	22 888,450 4 001,600	457,769 80,032
		Total Produse electrice Inclusiv salariu				1 843,367 686,787
		<i>Total</i>	lei			51 407,968
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 416,869

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			717,708
		<i>Total</i>	100,00 +			55 542,545
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56,00 %			8 504,207
		<i>Total</i>	100,00 +			64 046,752
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 280,935
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				65 327,687 15 186,084
		2. Utilaj				
44	Pretul firmei	ЩРВ-П-18-IP41 - щит встраиваемый, на 18 модулей, с замком	buc	1,00	198,800 0,000	198,800 0,000
45	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН- 32/3P/20А 380В	buc	1,00	74,400 0,000	74,400 0,000
46	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/10/10,10А 10МА	buc	2,00	283,500 0,000	567,000 0,000
47	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2P/16/30, 16А 30МА	buc	3,00	227,100 0,000	681,300 0,000
48	Pretul firmei	ЩРВ-П-12-IP41 - щит встраиваемый, на 12 модулей, с замком	buc	1,00	144,000 0,000	144,000 0,000
49	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН- 32/3P/20А 380В	buc	1,00	74,400 0,000	74,400 0,000
50	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ В5	buc	4,00	36,100 0,000	144,400 0,000
51	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/ В2	buc	1,00	36,100 0,000	36,100 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 920,400
Total			lei			67 248,11
TVA			20,00 %			13 449,62

		Total deviz: Inclusiv salariu				80 698 15 186,09
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

