

Lucrări de reparație periodică/întreținere a
drumurilor publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele Drochia,
Rîșcani
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 64 741 090,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia 1.1. com. Baroncea 1.1.1. s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125 m 1.1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,500	2 581,18 0,00	3 871,77 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,427	546,12 0,00	779,32 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	249,667	11,15 0,00	2 783,49 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3	1,427	106,51 17,37	151,99 24,79

1	2	3	4	5	6	7
		categoria I				
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,500	1 749,02 0,00	874,51 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	50,000	547,82 21,33	27 390,88 1 066,71
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	8 870,86 284,84	44 354,30 1 424,20
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatior de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						80 206,26
Incluziv salariu						2 515,70
		1.1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,100	1 050,80 0,00	105,08 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	52,82 0,00	132,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						237,14
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L- 125 m						80 443,40
Incluziv salariu						2 515,70
		1.1.2. s. Baroncea, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m 1.1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,144	2 579,22 0,00	15 846,71 0,00
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,144	0,00 0,00	0,00 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,844	546,84 0,00	3 195,76 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 022,6 35	11,15 0,00	11 404,74 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,844	107,11 17,27	625,95 100,91
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,048	1 741,88 0,00	3 567,36 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	20,480	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	204,800	547,81 21,34	112 191,43 4 369,47
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,480	8 870,78 284,84	181 673,52 5 833,46
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	20,480	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						328 505,47
Incluziv salariu						10 303,84
		1.1.2.2. Acostamente (fara rigole)				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,410	1 044,32 0,00	428,17 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,240	53,23 0,00	545,08 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						973,25
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m						329 478,72

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 303,84
		1.1.3. s. Baroncea, str. Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m 1.1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,744	2 579,31 0,00	9 656,94 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,744	0,00 0,00	0,00 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,561	546,33 0,00	1 945,49 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	623,168	11,15 0,00	6 949,99 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,561	107,77 17,33	383,76 61,70
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,248	1 742,28 0,00	2 174,37 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,480	0,00 0,00	0,00 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	124,800	547,81 21,34	68 366,61 2 662,74

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,480	8 870,66 284,83	110 705,81 3 554,74
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	12,480	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						200 182,97
Incluziv salariu						6 279,18
		1.1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,250	1 050,80 0,00	262,70 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,240	53,13 0,00	331,54 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						594,24
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m						200 777,21
Incluziv salariu						6 279,18
		1.1.4. s. Baroncea, str. Zara O.-Ciornaia N. L-215 m				
		1.1.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	23 056,18 0,00	783,91 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	577,06 0,00	19,62 0,00
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	11,28 0,00	58,23 0,00
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,600	0,00 0,00	0,00 0,00
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,600	7 381,79 284,81	63 483,36 2 449,40
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta 64 345,12						
Incluziv salariu 2 449,40						
		1.1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,710	631,73 0,00	448,53 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,163	11,16 0,00	1 385,92 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului	100 m3	0,645	1 046,74	675,15

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	52,93 0,00	227,59 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 737,19
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Zara O.-Ciornaia N. L-215 m						67 082,31
Incluziv salariu						2 449,40
		1.1.5. s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m 1.1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	22 966,09 0,00	528,22 0,00
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,023	0,00 0,00	0,00 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	487,39 0,00	11,21 0,00
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,480	10,88 0,00	37,85 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a	100m2	5,800	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	7 381,78 284,82	42 814,30 1 651,96
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						43 391,58
Incluziv salariu						1 651,96
		1.1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,479	632,07 0,00	302,76 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,738	11,16 0,00	934,62 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,435	1 044,67 0,00	454,43 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	53,29 0,00	154,53 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 846,34
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m						45 237,92
Incluziv salariu						1 651,96
		1.1.6. s. Baroncea, str.				

1	2	3	4	5	6	7
		Prisacari B.-Rusu N. L-210 m 1.1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,120	2 579,16 0,00	8 046,98 0,00
58	TsC22K1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanza prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,120	0,00 0,00	0,00 0,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,967	547,05 0,00	1 623,11 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanza de: 5 km	t	519,307	11,15 0,00	5 791,17 0,00
61	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,967	107,60 17,30	319,25 51,32
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 740,59 0,00	1 810,21 0,00
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,400	0,00 0,00	0,00 0,00
64	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	104,000	547,81 21,33	56 971,84 2 218,76

1	2	3	4	5	6	7
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400	8 870,73 284,86	92 255,62 2 962,57
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	10,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						166 818,18
Incluziv salariu						5 232,65
		1.1.6.2. Acostamente (fara rigole)				
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,208	1 048,08 0,00	218,00 0,00
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	52,95 0,00	275,35 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						493,35
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Prisacari B.-Rusu N. L-210 m						167 311,53
Incluziv salariu						5 232,65
Total com. Baroncea						890 331,09
Incluziv salariu						28 432,73
		1.2. com. Cotova				
		1.2.1. s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L-500 m				
		1.2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175	100 m3	0,080	22 899,00	1 831,92

1	2	3	4	5	6	7
		CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
70	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	560,62 0,00	44,85 0,00
72	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	11,16 0,00	133,93 0,00
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	7 381,80 284,84	147 635,91 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						149 646,61
Incluziv salariu						5 696,81
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	630,32 0,00	1 040,02 0,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	11,15 0,00	3 220,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 045,53 0,00	1 568,30 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	53,10 0,00	531,03 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 359,58
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L- 500 m						156 006,19
Incluziv salariu						5 696,81
		1.2.2. s. Cotova, str. Pelin M.- Colta S. L-300 m 1.2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	22 945,83 0,00	826,05 0,00
80	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	545,00 0,00	19,62 0,00
82	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,32 0,00	61,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 381,68 284,84	66 435,13 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 341,94
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	631,45 0,00	625,14 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	11,16 0,00	1 933,30 0,00
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 042,06 0,00	937,85 0,00
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	52,92 0,00	317,50 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 813,79
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Pelin M.-Colta S. L-300 m						71 155,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.3. s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m 1.2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	22 945,83 0,00	826,05 0,00
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	545,00 0,00	19,62 0,00
92	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,32 0,00	61,14 0,00
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 381,68 284,84	66 435,13 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 341,94
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,990	631,45 0,00	625,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	11,16 0,00	1 933,30 0,00
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 042,06 0,00	937,85 0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	52,92 0,00	317,50 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 813,79
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m						71 155,73
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.4. s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m 1.2.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	22 906,81 0,00	1 649,29 0,00
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,072	545,14 0,00	39,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
102	Tsl51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,05 0,00	119,38 0,00
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
104	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	7 381,75 284,84	132 871,47 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						134 679,39
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.4.2. Acostamente (fara rigole)				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	631,45 0,00	1 250,27 0,00
106	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	11,15 0,00	3 863,69 0,00
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 044,91 0,00	1 880,83 0,00
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	53,15 0,00	637,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						7 632,59
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m						142 311,98
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.5. s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m 1.2.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	<u>22 906,81</u> 0,00	<u>1 649,29</u> 0,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	<u>545,14</u> 0,00	<u>39,25</u> 0,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	10,800	<u>11,05</u> 0,00	<u>119,38</u> 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	<u>7 381,75</u> 284,84	<u>132 871,47</u> 5 127,13
Total Amenajarea						134 679,39

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.5.2. Acostamente (fara rigole)				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	631,45 0,00	1 250,27 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	11,15 0,00	3 863,69 0,00
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	1 044,91 0,00	1 880,83 0,00
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	53,15 0,00	637,80 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						7 632,59
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m						142 311,98
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.6. s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m				
		1.2.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	22 945,83 0,00	826,05 0,00
120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	545,00 0,00	19,62 0,00
122	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,32 0,00	61,14 0,00
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 381,68 284,84	66 435,13 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 341,94
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	631,45 0,00	625,14 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	11,16 0,00	1 933,30 0,00
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 042,06 0,00	937,85 0,00
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	6,000	52,92	317,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 813,79
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m						71 155,73
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.7. s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m 1.2.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	22 879,05 0,00	960,92 0,00
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	534,05 0,00	22,43 0,00
132	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	11,09 0,00	69,88 0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	7 381,66 284,84	77 507,48 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 560,71
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	631,05 0,00	728,86 0,00
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,15 0,00	2 253,58 0,00
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 043,30 0,00	1 095,46 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	52,98 0,00	370,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 448,78
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m						83 009,49
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.8. s. Macareuca, str. Gutuleac B.-Colinco L. L-300 m 1.2.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	22 945,83 0,00	826,05 0,00
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	545,00 0,00	19,62 0,00
142	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,32 0,00	61,14 0,00
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 381,68 284,84	66 435,13 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 341,94
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	631,45 0,00	625,14 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	173,250	11,16	1 933,30

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km			0,00	0,00
147	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3	0,900	1 042,06 0,00	937,85 0,00
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	6,000	52,92 0,00	317,50 0,00
Total Acostamente (fără rigole)						3 813,79
Incluziv salariu						0,00
Total s. Macareuca, str. Gutuleac B.- Colinco L. L-300 m						71 155,73
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.9. s. Macareuca, str. Colinco L.-Cobilas Z. L-350 m				
		1.2.9.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
149	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,042	22 879,05 0,00	960,92 0,00
150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
151	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	534,05 0,00	22,43 0,00
152	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	6,300	11,09	69,88

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
153	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
154	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	7 381,66 284,84	77 507,48 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 560,71
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.9.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	631,05 0,00	728,86 0,00
156	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,15 0,00	2 253,58 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 043,30 0,00	1 095,46 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	52,98 0,00	370,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 448,78
Incluziv salariu						0,00
Total s. Macareuca, str. Colenco L.-Cobilas						83 009,49

1	2	3	4	5	6	7
Z. L-350 m						
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.10. s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m 1.2.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
159	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	23 321,00 0,00	233,21 0,00
160	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	561,00 0,00	5,61 0,00
162	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,530	11,42 0,00	17,47 0,00
163	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,550	0,00 0,00	0,00 0,00
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,550	7 381,76 284,91	18 823,49 726,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						19 079,78
Incluziv salariu						726,52
		1.2.10.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,281	628,51 0,00	176,61 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,088	11,15 0,00	547,38 0,00
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,255	1 040,78 0,00	265,40 0,00
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	52,89 0,00	89,91 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 079,30
Incluziv salariu						0,00
Total s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m						20 159,08
Incluziv salariu						726,52
Total com. Cotova						911 431,13
Incluziv salariu						32 913,47
		1.3. com. Fintinita 1.3.1. s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m 1.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	16,716	2 579,26 0,00	43 114,85 0,00
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3	16,716	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,899	546,59 0,00	8 690,23 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 782,2 85	11,15 0,00	31 026,01 0,00
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,899	107,18 17,30	1 704,01 275,04
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,572	1 742,26 0,00	9 707,88 0,00
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	55,720	0,00 0,00	0,00 0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	557,200	547,82 21,33	305 245,47 11 887,19
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,720	8 870,93 284,84	494 288,25 15 871,49
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	55,720	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						893 776,70
Incluziv salariu						28 033,72
		1.3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,114	1 044,61 0,00	1 163,70 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,860	53,15 0,00	1 480,71 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 644,41
Incluziv salariu						0,00
Total s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m						896 421,11
Incluziv salariu						28 033,72
Total com. Fintinita						896 421,11
Incluziv salariu						28 033,72
		1.4. com. Hasnasenii Noi				
		1.4.1. s. Lazo, str. Pacii L-540 m				
		1.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,480	2 579,46 0,00	16 714,91 0,00
182	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,480	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,163	546,74 0,00	3 369,57 0,00
184	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 078,5 60	11,15 0,00	12 027,82 0,00
185	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,163	106,89 17,31	658,77 106,67
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,160	1 740,17 0,00	3 758,77 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,600	0,00 0,00	0,00 0,00
188	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	216,000	547,83 21,33	118 330,39 4 608,19
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,600	8 870,89 284,83	191 611,18 6 152,32
190	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	21,600	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						346 471,41
Incluziv salariu						10 867,18
		1.4.1.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
191	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,432	1 040,00 0,00	449,28 0,00
192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	53,07 0,00	573,18 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 022,46
Incluziv salariu						0,00
Total s. Lazo, str. Pacii L-540 m						347 493,87
Incluziv salariu						10 867,18
		1.4.2. s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m 1.4.2.1. Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m				
193	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,620	488,32 0,00	302,76 0,00
194	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	74,50 74,50	744,97 744,97
195	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,800	418,64 0,00	3 265,41 0,00
196	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	5,630	7 355,09 2 404,10	41 409,15 13 535,11
197	DI122	Montarea podetelor tubulare	m3	7,440	2 103,67	15 651,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri			0,00	0,00
198		Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	шт.	6,000	8 100,33 0,00	48 601,98 0,00
199	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	4,000	5 184,99 0,00	20 739,95 0,00
200		Portal	шт.	4,000	5 896,33 0,00	23 585,32 0,00
201	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	3,920	0,00 0,00	0,00 0,00
202		Aripi	шт.	4,000	4 825,36 0,00	19 301,44 0,00
203	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3	5,600	0,00 0,00	0,00 0,00
204	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	85,000	52,01 0,00	4 420,60 0,00
205	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	4,000	27,23 0,00	108,93 0,00
206	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,840	34,62 15,00	652,26 282,53
207	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400	419,50 0,00	167,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
208	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,400	<u>1 527,20</u> 0,00	<u>610,88</u> 0,00
209	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,210	<u>11 905,86</u> 0,00	<u>2 500,23</u> 0,00
210	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2	-0,210	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
211	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,250	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
212	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2	-0,250	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
Total Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m						182 062,98
Incluziv salariu						14 562,61
		1.4.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,440	<u>2 579,33</u> 0,00	<u>19 190,25</u> 0,00
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	7,440	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	7,076	<u>546,71</u>	<u>3 868,55</u>

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
216	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 238,3 47	11,15 0,00	13 809,72 0,00
217	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	7,076	107,16 17,28	758,24 122,24
218	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,480	1 742,82 0,00	4 322,19 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	24,800	0,00 0,00	0,00 0,00
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	248,000	547,82 21,33	135 858,18 5 290,88
221	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	24,800	8 870,93 284,84	219 999,13 7 063,93
222	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	24,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă						397 806,26
Incluziv salariu						12 477,05
		1.4.2.3. Acostamente (fără rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
223	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,496	$\frac{1\,043,41}{0,00}$	$\frac{517,53}{0,00}$
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,400	$\frac{53,02}{0,00}$	$\frac{657,47}{0,00}$
Total Acostamente (fara rigole)						1 175,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m						581 044,24
Incluziv salariu						27 039,66
Total com. Hasnasenii Noi						928 538,11
Incluziv salariu						37 906,84
		1.5. com. Palanca 1.5.1. s. Palanca, str. Ferma- Cimitir, L-980 m 1.5.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,137	$\frac{22\,928,76}{0,00}$	$\frac{3\,141,24}{0,00}$
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,137	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,137	$\frac{552,48}{0,00}$	$\frac{75,69}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,580	11,18 0,00	230,02 0,00
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,300	0,00 0,00	0,00 0,00
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,300	7 381,85 284,84	253 197,38 9 769,91
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						256 644,33
Incluziv salariu						9 769,91
		1.5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,234	631,05 0,00	2 040,80 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	565,950	11,15 0,00	6 312,35 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,940	1 042,74 0,00	3 065,65 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,600	53,04 0,00	1 039,59 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 458,39
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Palanca, str. Ferma-Cimitir, L-980 m						269 102,72
Incluziv salariu						9 769,91
		1.5.2. s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m 1.5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,050	<u>2 579,57</u> 0,00	<u>2 708,55</u> 0,00
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,050	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,999	<u>547,19</u> 0,00	<u>546,64</u> 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,767	<u>11,15</u> 0,00	<u>1 947,86</u> 0,00
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,999	<u>106,72</u> 17,32	<u>106,61</u> 17,30
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,350	<u>1 746,69</u> 0,00	<u>611,34</u> 0,00
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
242	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	35,000	<u>547,70</u>	<u>19 169,45</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			21,33	746,70
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,500	8 870,38 284,84	31 046,33 996,94
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						56 136,78
Incluziv salariu						1 760,94
		1.5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	1 083,25 0,00	86,66 0,00
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	53,38 0,00	106,77 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						193,43
Incluziv salariu						0,00
Total s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m						56 330,21
Incluziv salariu						1 760,94
		1.5.3. s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m				
		1.5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu	100 m3	5,250	2 579,57	13 542,75

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	5,250	0,00 0,00	0,00 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,993	546,85 0,00	2 730,41 0,00
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	873,833	11,15 0,00	9 745,13 0,00
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,993	107,30 17,32	535,75 86,49
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,750	1 743,76 0,00	3 051,58 0,00
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	175,000	547,80 21,33	95 865,08 3 733,49
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda	100m2	17,500	8 870,67 284,84	155 236,77 4 984,71

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						280 707,47
Incluziv salariu						8 804,69
		1.5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 050,77 0,00	420,31 0,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	53,10 0,00	531,03 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						951,34
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m						281 658,81
Incluziv salariu						8 804,69
		1.5.4. s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m 1.5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,840	2 578,90 0,00	2 166,28 0,00
260	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	0,840	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,799	547,32 0,00	437,31 0,00
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	139,813	11,14 0,00	1 557,71 0,00
263	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,799	105,39 17,32	84,21 13,84
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,280	1 737,61 0,00	486,53 0,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	0,00 0,00	0,00 0,00
266	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,000	547,78 21,33	15 337,73 597,36
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,800	8 871,78 284,80	24 840,97 797,44
268	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	2,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 910,74
Incluziv salariu						1 408,64
		1.5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,064	<u>1 066,25</u> 0,00	<u>68,24</u> 0,00
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,600	<u>52,68</u> 0,00	<u>84,29</u> 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						152,53
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m						45 063,27
Incluziv salariu						1 408,64
		1.5.5. s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion-Tomac Valeriu, L-400 m				
		1.5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,200	<u>2 579,57</u> 0,00	<u>10 834,20</u> 0,00
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,200	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	3,995	<u>546,63</u> 0,00	<u>2 183,77</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	699,067	11,15 0,00	7 794,35 0,00
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,995	107,42 17,32	429,13 69,19
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400	1 743,03 0,00	2 440,24 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	140,000	547,83 21,33	76 695,63 2 986,79
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	8 870,75 284,84	124 190,45 3 987,77
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						224 567,77 7 043,75
		1.5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	0,320	1 042,66 0,00	333,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	53,03 0,00	424,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						757,91
Incluziv salariu						0,00
Total s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion- Tomac Valeriu, L-400 m						225 325,68
Incluziv salariu						7 043,75
Total com. Palanca						877 480,69
Incluziv salariu						28 787,93
		1.6. com. Pelenia 1.6.1. s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de Arte, L-200 m 1.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	22 828,75 0,00	547,89 0,00
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,024	0,00 0,00	0,00 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	584,17 0,00	14,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	11,32 0,00	40,76 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	7 381,97 284,84	44 291,79 1 709,04
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 894,46
Incluziv salariu						1 709,04
		1.6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	632,86 0,00	417,69 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	11,14 0,00	1 286,93 0,00
291	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 046,27 0,00	627,76 0,00
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	53,38 0,00	213,54 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 545,92
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de Arte, L-200 m						47 440,38
Incluziv salariu						1 709,04
		1.6.2. s. Pelenia, str. Sf. Biserica-Cimitir L-360 m 1.6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,240	2 579,03 0,00	8 356,05 0,00
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,240	0,00 0,00	0,00 0,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,082	546,65 0,00	1 684,78 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,280	11,15 0,00	6 012,45 0,00
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,082	107,66 17,21	331,80 53,05
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	1 745,06 0,00	1 884,67 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	108,000	547,80 21,33	59 162,54 2 304,09
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,800	8 870,80 284,83	95 804,59 3 076,16
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						173 236,88
Incluziv salariu						5 433,30
		1.6.2.2. Acostamente (fara rigole)				
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	1 040,00 0,00	299,52 0,00
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	53,07 0,00	382,12 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						681,64
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pelenia, str. Sf. Biserica-Cimitir L-360 m						173 918,52
Incluziv salariu						5 433,30
		1.6.3. s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m				
		1.6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						5 068,89
		1.6.3.2. Acostamente (fara rigole)				
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,000	39,47 1,83	4 342,20 201,23
Total Acostamente (fara rigole)						4 342,20
Incluziv salariu						201,23
Total s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m						116 035,44
Incluziv salariu						5 270,12
		1.6.4. s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m				
		1.6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
317	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	72 961,61 0,00	4 523,62 0,00
318	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,062	0,00 0,00	0,00 0,00
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	542,58 0,00	33,64 0,00
320	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,288	11,29 0,00	104,82 0,00
321	DH02B	Scarificarea usoara a	100m2	15,480	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	278,640	503,95 34,60	140 421,76 9 639,60
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,929	12 741,85 0,00	11 837,18 0,00
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,000	167,98 6,34	260 030,07 9 818,34
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,464	0,00 0,00	0,00 0,00
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,000	118,04 0,00	182 730,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						599 681,09
Incluziv salariu						19 457,94
		1.6.4.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
327	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,681	629,81 0,00	428,90 0,00
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,196	11,16 0,00	1 330,60 0,00
329	DI96	Compactarea rambleului	100 m3	0,619	1 043,89	646,17

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
330	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,440	151,92 0,00	522,60 0,00
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	344,000	38,45 1,83	13 228,20 628,49
Total Acostamente (fara rigole) pe o parte						16 156,47
Incluziv salariu						628,49
Total s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m						615 837,56
Incluziv salariu						20 086,43
Total com. Pelenia						953 231,90
Incluziv salariu						32 498,89
		1.7. com. Pervomaiscoe 1.7.1. s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru-Zuza Natalia L-640 m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
332	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,000	58,78 0,00	1 880,89 0,00
333	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,960	83,49 83,49	80,15 80,15
334	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,960	26,48 0,00	25,42 0,00
335	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,000	308,45 62,45	98 703,00 19 982,65
336	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile,	m2	320,000	32,70	10 463,34

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						30 664,17
Total com. Pervomaiscoe						674 572,93
Incluziv salariu						30 664,17
		1.8. com. Petreni 1.8.1. s. Petreni, str. Luceafarul-(de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m 1.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	<u>72 862,30</u> 0,00	<u>5 391,81</u> 0,00
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	<u>530,41</u> 0,00	<u>39,25</u> 0,00
347	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	<u>11,05</u> 0,00	<u>122,29</u> 0,00
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	332,100	<u>503,97</u> 34,60	<u>167 367,58</u> 11 489,33
350	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,107	12 698,43	14 057,16

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
351	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00	167,98 6,34	309 924,89 11 702,10
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	0,00 0,00	0,00 0,00
353	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00	118,04 0,00	217 791,66 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						714 694,64
Incluziv salariu						23 191,43
		1.8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	628,92 0,00	459,74 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	11,16 0,00	1 426,68 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,664	1 044,52 0,00	693,56 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,690	152,29 0,00	561,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	38,47 1,83	14 195,15 674,62
Total Acostamente (fara rigole)						17 337,07
Incluziv salariu						674,62
Total s. Petreni, str. Luceafarul-(de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m						732 031,71
Incluziv salariu						23 866,05
Total com. Petreni						732 031,71
Incluziv salariu						23 866,05
		1.9. com. Salvirii Vechi 1.9.1. s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P.-Mutuzoc R. L-105 m 1.9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 580,02 0,00	3 250,82 0,00
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	547,55 0,00	655,97 0,00
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	11,15 0,00	2 338,01 0,00
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3	1,198	107,70	129,02

1	2	3	4	5	6	7
		categoria I			17,33	20,76
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 740,52 0,00	731,02 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	547,86 21,33	23 010,09 896,04
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 871,03 284,87	37 258,34 1 196,44
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatior de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 373,27
Incluziv salariu						2 113,24
		1.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
369	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,084	1 031,67 0,00	86,66 0,00
370	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,100	53,52 0,00	112,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						199,05
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P.- Mutuzoc R. L-105 m						67 572,32
Incluziv salariu						2 113,24
		1.9.2. s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T.-Leschin G. L- 230 m 1.9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,760	<u>2 579,63</u> 0,00	<u>7 119,78</u> 0,00
372	TsC22K1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,760	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,625	<u>546,78</u> 0,00	<u>1 435,29</u> 0,00
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	459,387	<u>11,15</u> 0,00	<u>5 121,50</u> 0,00
375	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,625	<u>108,08</u> 17,35	<u>283,71</u> 45,55
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,920	<u>1 742,20</u> 0,00	<u>1 602,82</u> 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	9,200	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 628,95
		1.9.3. s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m 1.9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
383	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 578,96 0,00	8 510,58 0,00
384	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00
385	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	546,55 0,00	1 715,62 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	11,15 0,00	6 126,01 0,00
387	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	107,80 17,27	338,37 54,20
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	1 742,37 0,00	1 916,61 0,00
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
390	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	110,000	547,81 21,33	60 258,77 2 346,76

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 871,01 284,84	97 581,12 3 133,24
392	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						176 447,08
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 038,95 0,00	228,57 0,00
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	53,13 0,00	292,21 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						520,78
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m						176 967,86
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.4. s. Iliciovca, str. Calugarescu M.-Novac L. L-88 m				
		1.9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
395	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	1,056	2 580,88 0,00	2 725,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
396	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,056	0,00 0,00	0,00 0,00
397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,004	547,26 0,00	549,45 0,00
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,765	11,15 0,00	1 959,51 0,00
399	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,004	106,19 17,23	106,61 17,30
400	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,352	1 744,46 0,00	614,05 0,00
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,520	0,00 0,00	0,00 0,00
402	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,200	547,90 21,33	19 285,94 750,73
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,520	8 870,89 284,86	31 225,55 1 002,71

1	2	3	4	5	6	7
404	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,520	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						56 466,52 1 770,74
		1.9.4.2. Acostamente (fara rigole)				
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,070	1 013,57 0,00	70,95 0,00
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,760	52,68 0,00	92,72 0,00
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						163,67 0,00
Total s. Iliciovca, str. Calugarescu M.-Novac L. L-88 m Incluziv salariu						56 630,19 1 770,74
		1.9.5. s. Iliciovca, str. Novac L.-Chilari V. L-275 m 1.9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 578,96 0,00	8 510,58 0,00
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
din piatra sparta						
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.5.2. Acostamente (fara rigole)				
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 038,95 0,00	228,57 0,00
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	53,13 0,00	292,21 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						520,78
Incluziv salariu						0,00
Total s. Iliciovca, str. Novac L.-Chilari V. L-275 m						176 967,86
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.6. s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m 1.9.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
419	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 578,96 0,00	8 510,58 0,00
420	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	3,139	546,55 0,00	1 715,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	11,15 0,00	6 126,01 0,00
423	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	107,80 17,27	338,37 54,20
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	1 742,37 0,00	1 916,61 0,00
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	547,81 21,33	60 258,77 2 346,76
427	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 871,01 284,84	97 581,12 3 133,24
428	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						176 447,08
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.6.2. Acostamente (fara rigole)				
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 038,95 0,00	228,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	53,13 0,00	292,21 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						520,78
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m						176 967,86
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.7. s. Ceapaevca, str. Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m				
		1.9.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
431	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,740	2 578,79 0,00	4 487,09 0,00
432	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,740	0,00 0,00	0,00 0,00
433	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,655	547,11 0,00	905,47 0,00
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	289,613	11,15 0,00	3 228,96 0,00
435	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,655	107,36 17,42	177,68 28,83

1	2	3	4	5	6	7
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,580	1 741,66 0,00	1 010,16 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00
438	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	58,000	547,79 21,33	31 771,67 1 237,38
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	8 870,74 284,82	51 450,28 1 651,96
440	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta 93 031,31						
Incluziv salariu 2 918,17						
		1.9.7.2. Acostamente (fara rigole)				
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,116	1 041,29 0,00	120,79 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	53,29 0,00	154,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						275,32
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ceapaevca, str. Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m						93 306,63
Incluziv salariu						2 918,17
Total com. Salvirii Vechi						896 425,65
Incluziv salariu						28 033,70
		1.10. com. Suri 1.10.1. s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m 1.10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
443	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,420	<u>2 578,85</u> 0,00	<u>8 819,65</u> 0,00
444	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,420	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,253	<u>546,35</u> 0,00	<u>1 777,29</u> 0,00
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	569,240	<u>11,15</u> 0,00	<u>6 347,29</u> 0,00
447	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,253	<u>107,22</u> 17,37	<u>348,79</u> 56,51
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,140	<u>1 741,80</u> 0,00	<u>1 985,65</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	0,00 0,00	0,00 0,00
450	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	114,000	547,80 21,33	62 448,83 2 432,10
451	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 870,89 284,86	101 128,12 3 247,41
452	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						182 855,62
Incluziv salariu						5 736,02
		1.10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,304	1 036,94 0,00	315,23 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600	53,24 0,00	404,60 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						719,83
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m						183 575,45
Incluziv salariu						5 736,02
		1.10.2. s. Suri, str. Unirii L-225 m 1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
455	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,295	<u>2 578,31</u> 0,00	<u>5 917,23</u> 0,00
456	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,295	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,183	<u>547,05</u> 0,00	<u>1 194,21</u> 0,00
458	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,990	<u>11,15</u> 0,00	<u>4 259,67</u> 0,00
459	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,183	<u>106,43</u> 17,17	<u>232,34</u> 37,48
460	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	<u>1 740,92</u> 0,00	<u>1 331,80</u> 0,00
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,650	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
462	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	76,500	<u>547,81</u>	<u>41 907,13</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			21,33	1 631,78
463	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	8 871,34 284,83	67 865,74 2 178,97
464	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	7,650	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						122 708,12
Incluziv salariu						3 848,23
		1.10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,204	1 030,15 0,00	210,15 0,00
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	52,89 0,00	269,73 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						479,88
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Unirii L-225 m						123 188,00
Incluziv salariu						3 848,23
		1.10.3. s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m				
		1.10.3.1. Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3	0,240	630,75	151,38

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
468	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,200	122,71 122,71	392,66 392,66
469	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,200	418,32 0,00	2 175,24 0,00
470	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,400	6 222,47 1 515,61	21 156,41 5 153,07
471	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,600	2 103,67 0,00	7 573,21 0,00
472	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3	2,800	3 640,02 0,00	10 192,06 0,00
473	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3	1,100	0,00 0,00	0,00 0,00
474	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3	5,600	0,00 0,00	0,00 0,00
475	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,400	54,94 0,00	1 450,31 0,00
476	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	2,640	27,22 0,00	71,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
477	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,110	221,45 0,00	24,36 0,00
478	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,110	1 528,45 0,00	168,13 0,00
Total Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m						43 355,63
Incluziv salariu						5 545,73
		1.10.3.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	22 852,22 0,00	1 028,35 0,00
480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	560,67 0,00	25,23 0,00
482	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,26 0,00	75,70 0,00
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda	100m2	11,200	7 381,88 284,85	82 677,06 3 190,33

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						83 806,34
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.3.3. Acostamente (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	631,05 0,00	583,09 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,15 0,00	1 802,28 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 044,58 0,00	877,45 0,00
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	53,18 0,00	297,83 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 560,65
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m						130 722,62
Incluziv salariu						8 736,06
		1.10.4. s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciochina A. L-280 m				
		1.10.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
489	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,045	22 852,22 0,00	1 028,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
490	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
491	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	560,67 0,00	25,23 0,00
492	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,26 0,00	75,70 0,00
493	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 381,88 284,85	82 677,06 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						83 806,34
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	631,05 0,00	583,09 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,15 0,00	1 802,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
497	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	$\frac{1\,044,58}{0,00}$	$\frac{877,45}{0,00}$
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	$\frac{53,18}{0,00}$	$\frac{297,83}{0,00}$
Total Acostamente (fara rigole)						3 560,65
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciocina A. L-280 m						87 366,99
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.5. s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m 1.10.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	$\frac{22\,781,35}{0,00}$	$\frac{1\,685,82}{0,00}$
500	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	$\frac{530,41}{0,00}$	$\frac{39,25}{0,00}$
502	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	11,040	$\frac{11,08}{0,00}$	$\frac{122,29}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,400	0,00 0,00	0,00 0,00
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,400	7 381,85 284,85	135 825,96 5 241,29
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						137 673,32
Incluziv salariu						5 241,29
		1.10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,518	631,57 0,00	958,73 0,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,650	11,15 0,00	2 961,10 0,00
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,380	1 041,28 0,00	1 436,96 0,00
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	53,14 0,00	488,89 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 845,68
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m						143 519,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 241,29
		1.10.6. s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.-Gociu V. L-405 m 1.10.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	<u>22 764,29</u> 0,00	<u>1 115,45</u> 0,00
510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,049	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	<u>572,04</u> 0,00	<u>28,03</u> 0,00
512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	<u>11,18</u> 0,00	<u>81,52</u> 0,00
513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,150	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	<u>7 381,86</u> 284,84	<u>89 689,58</u> 3 460,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 914,58
Incluziv salariu						3 460,75
		1.10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3	1,337	<u>631,11</u>	<u>843,79</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,888	11,15 0,00	2 608,79 0,00
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,215	1 044,26 0,00	1 268,78 0,00
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	53,07 0,00	429,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 151,24
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.- Gociu V. L-405 m						96 065,82
Incluziv salariu						3 460,75
		1.10.7. s. Surii Noi, str. Independentei L-615 m				
		1.10.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	22 819,32 0,00	1 688,63 0,00
520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3	0,074	530,41	39,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
522	Tsl51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	11,05 0,00	122,29 0,00
523	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00
524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,450	7 381,72 284,83	136 192,79 5 255,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						138 042,96
Incluziv salariu						5 255,13
		1.10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,030	631,09 0,00	1 281,11 0,00
526	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,163	11,15 0,00	3 959,78 0,00
527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,845	1 043,64 0,00	1 925,52 0,00
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,300	53,21 0,00	601,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						7 767,69
Incluziv salariu						0,00
Total s. Surii Noi, str. Independentei L-615 m						145 810,65
Incluziv salariu						5 255,13
Total com. Suri						910 248,53
Incluziv salariu						35 467,81
		1.11. or. Drochia 1.11.1. str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L- 553 m (fara acostamente) 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
529	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,180	214,03 0,00	7 101,39 0,00
530	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 318,0 00	12,71 0,00	42 178,19 0,00
531	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,664	130,26 130,26	86,49 86,49
532	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,800	11,15 0,00	3 700,64 0,00
533	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,659	109,29 0,00	181,32 0,00
534	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 318,0 00	11,62 4,83	38 547,74 16 018,52
535	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,995	8 427,84 0,00	8 385,70 0,00
536	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	321,180	1 310,80 0,00	421 003,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
537	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,0 00	164,72 3,46	546 556,59 11 478,95
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						1 067 741,7 8
Incluziv salariu						27 583,96
Total str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L- 553 m (fara acostamente)						1 067 741,7 8
Incluziv salariu						27 583,96
Total or. Drochia						1 067 741,7 8
Incluziv salariu						27 583,96
		1.12. s. Antoneuca 1.12.1. str. Centrala Primarie- Grisca I. L-644 m 1.12.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
538	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,980	59,88 0,00	1 735,31 0,00
539	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,870	82,85 82,85	72,08 72,08
540	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,870	26,29 0,00	22,87 0,00
541	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,800	308,83 62,45	89 499,10 18 096,59
542	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	298,800	31,82 28,60	9 509,06 8 545,79
543	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,570	11,12 0,00	451,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
544	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	108,25 0,00	21,65 0,00
545	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 608,2 00	6,79 0,00	17 709,68 0,00
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	8 502,54 0,00	7 397,21 0,00
547	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	71,970	1 559,36 0,00	112 227,17 0,00
548	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 898,0 00	120,64 0,00	349 603,87 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						588 249,30
Incluziv salariu						26 714,46
		1.12.1.2. Acostamente (fara rigole)				
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	644,000	39,45 1,83	25 404,21 1 176,84
Total Acostamente (fara rigole)						25 404,21
Incluziv salariu						1 176,84
Total str. Centrala Primarie-Grisca I. L-644 m						613 653,51
Incluziv salariu						27 891,30
Total s. Antoneuca						613 653,51
Incluziv salariu						27 891,30
		1.13. s. Chetrosu				
		1.13.1. str. Unirii L-700 m				
		1.13.1.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	22 899,07 0,00	3 205,87 0,00
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	540,64 0,00	75,69 0,00
553	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	11,09 0,00	232,93 0,00
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	35,000	0,00 0,00	0,00 0,00
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	7 381,80 284,84	258 362,83 9 969,41
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						261 877,32
Incluziv salariu						9 969,41
		1.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,310	631,05 0,00	1 457,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,250	11,15 0,00	4 507,16 0,00
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	1 043,29 0,00	2 190,91 0,00
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	53,18 0,00	744,57 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 900,36
Incluziv salariu						0,00
Total str. Unirii L-700 m						270 777,68
Incluziv salariu						9 969,41
		1.13.2. str. Plaiului L-400 m				
		1.13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	22 899,00 0,00	1 831,92 0,00
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	560,62 0,00	44,85 0,00
563	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	12,000	11,16	133,93

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km			0,00	0,00
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	7 381,80 284,84	147 635,91 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						149 646,61
Incluziv salariu						5 696,81
		1.13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	630,74 0,00	832,58 0,00
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	231,000	11,15 0,00	2 576,77 0,00
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 044,23 0,00	1 253,07 0,00
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	53,03 0,00	424,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 086,68
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plaiului L-400 m						154 733,29

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 696,81
		1.13.3. str. Voluntarilor L-900 m 1.13.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	<u>22 899,06</u> 0,00	<u>4 121,83</u> 0,00
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,180	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	<u>545,11</u> 0,00	<u>98,12</u> 0,00
573	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	<u>11,11</u> 0,00	<u>299,89</u> 0,00
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	45,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,000	<u>7 381,80</u> 284,84	<u>332 180,79</u> 12 817,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						336 700,63
Incluziv salariu						12 817,82
		1.13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3	2,970	<u>630,51</u>	<u>1 872,60</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	11,15 0,00	5 797,00 0,00
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 043,95 0,00	2 818,67 0,00
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	53,07 0,00	955,30 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						11 443,57
Incluziv salariu						0,00
Total str. Voluntarilor L-900 m						348 144,20
Incluziv salariu						12 817,82
		1.13.4. str. Rebrisoara L-185 m				
		1.13.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	22 857,30 0,00	845,72 0,00
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,037	530,27 0,00	19,62 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
(fara rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rebrisoara L-185 m						71 559,36
Incluziv salariu						2 635,06
Total s. Chetrosu						845 214,53
Incluziv salariu						31 119,10
		1.14. s. Dominteni 1.14.1. Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m 1.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	22 893,89 0,00	2 472,54 0,00
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,108	0,00 0,00	0,00 0,00
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	545,09 0,00	58,87 0,00
593	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	11,14 0,00	180,52 0,00
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000	0,00 0,00	0,00 0,00
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	27,000	7 381,83 284,84	199 309,31 7 690,69

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						202 021,24
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	630,51 0,00	1 872,60 0,00
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	11,15 0,00	5 797,00 0,00
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 043,95 0,00	2 818,67 0,00
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	53,07 0,00	955,30 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						11 443,57
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m						213 464,81
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.2. Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L-260 m				
		1.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	23 111,94 0,00	716,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,031	0,00 0,00	0,00 0,00
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	542,58 0,00	16,82 0,00
603	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,680	11,20 0,00	52,41 0,00
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	7 382,07 284,83	57 580,14 2 221,64
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						58 365,84
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	630,58 0,00	541,04 0,00
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	11,15 0,00	1 674,17 0,00
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	0,780	1 044,03	814,34

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	52,95 0,00	275,35 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 304,90
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L- 260 m						61 670,74
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.3. Sectorul Dominteni str. Cojocari Andrei-Cuzub Igor L- 260 m 1.14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	23 111,94 0,00	716,47 0,00
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,031	0,00 0,00	0,00 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	542,58 0,00	16,82 0,00
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	4,680	11,20 0,00	52,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	7 382,07 284,83	57 580,14 2 221,64
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						58 365,84
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.3.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	630,58 0,00	541,04 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	11,15 0,00	1 674,17 0,00
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	1 044,03 0,00	814,34 0,00
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	52,95 0,00	275,35 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 304,90
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni str. Cojocari Andrei-Cuzub Igor L-260 m						61 670,74

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.4. Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630 m				
		1.14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	22 773,42 0,00	1 730,78 0,00
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,076	0,00 0,00	0,00 0,00
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	553,29 0,00	42,05 0,00
623	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	11,04 0,00	125,20 0,00
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,900	0,00 0,00	0,00 0,00
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	7 381,75 284,85	139 515,12 5 383,71
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						141 413,15
Incluziv salariu						5 383,71
		1.14.4.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	2,079	631,04	1 311,94

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
627	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	363,825	11,15 0,00	4 055,86 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,890	1 043,87 0,00	1 972,91 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	12,600	53,07 0,00	668,71 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 009,42
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. și legătura dintre Linic Gh.e și Gotornician R. L-630 m						149 422,57
Incluziv salariu						5 383,71
		1.14.5. Sectorul Mihaileni soseaua Centrala-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m				
		1.14.5.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
630	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,108	22 893,89 0,00	2 472,54 0,00
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective	100 m3	0,108	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	545,09 0,00	58,87 0,00
633	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	11,14 0,00	180,52 0,00
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000	0,00 0,00	0,00 0,00
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	7 381,83 284,84	199 309,31 7 690,69
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						202 021,24
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.5.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	630,51 0,00	1 872,60 0,00
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	11,15 0,00	5 797,00 0,00
638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 043,95 0,00	2 818,67 0,00
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	18,000	53,07 0,00	955,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						11 443,57
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Mihaileni soseaua Centrala-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m						213 464,81
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.6. Sectorul Dominteni str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m 1.14.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	22 946,11 0,00	413,03 0,00
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	622,78 0,00	11,21 0,00
643	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	10,79 0,00	29,12 0,00
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din	100m2	4,500	7 382,10	33 219,45 1 281,78

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 672,81
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.6.2. Acostamente (fara rigole)				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	628,63 0,00	311,17 0,00
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,16 0,00	966,65 0,00
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 050,78 0,00	472,85 0,00
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	53,38 0,00	160,15 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 910,82
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m						35 583,63
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.7. Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m				
		1.14.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,018	22 946,11	413,03

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	622,78 0,00	11,21 0,00
653	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	10,79 0,00	29,12 0,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	7 382,10 284,84	33 219,45 1 281,78
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						33 672,81
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.7.2. Acostamente (fara rigole)				
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	628,63 0,00	311,17 0,00
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t	86,625	11,16	966,65

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km			0,00	0,00
658	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	0,450	1 050,78 0,00	472,85 0,00
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	3,000	53,38 0,00	160,15 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 910,82
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m						35 583,63
Incluziv salariu						1 281,78
Total s. Dominteni						770 860,93
Incluziv salariu						27 771,93
		1.15. s. Drochia 1.15.1. str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m 1.15.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,034	23 056,18 0,00	783,91 0,00
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
662	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală,	100 m3	0,034	577,06 0,00	19,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m						67 082,31
Incluziv salariu						2 449,40
		1.15.2. str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m 1.15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,103	<u>22 941,36</u> 0,00	<u>2 362,96</u> 0,00
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,103	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,103	<u>544,37</u> 0,00	<u>56,07</u> 0,00
673	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,480	<u>11,10</u> 0,00	<u>171,78</u> 0,00
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,800	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,800	<u>7 381,79</u> 284,84	<u>190 450,21</u> 7 348,77
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						193 041,02

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 348,77
		1.15.2.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,129	630,71 0,00	1 342,78 0,00
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,488	11,15 0,00	4 154,85 0,00
678	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,935	1 045,34 0,00	2 022,73 0,00
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,900	53,14 0,00	685,57 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 205,93
Incluziv salariu						0,00
Total str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m						201 246,95
Incluziv salariu						7 348,77
		1.15.3. str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m				
		1.15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	22 845,60 0,00	1 919,03 0,00
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective	100 m3	0,084	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
682	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	533,93 0,00	44,85 0,00
683	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	11,09 0,00	139,76 0,00
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,000	0,00 0,00	0,00 0,00
685	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	7 381,84 284,84	155 018,72 5 981,65
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						157 122,36
Incluziv salariu						5 981,65
		1.15.3.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,386	631,05 0,00	874,63 0,00
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,550	11,15 0,00	2 704,88 0,00
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260	1 042,43 0,00	1 313,46 0,00
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2	8,400	53,18 0,00	446,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						5 339,71
Incluziv salariu						0,00
Total str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m						162 462,07
Incluziv salariu						5 981,65
		1.15.4. str. Ceban Tudosiica-Cebotari Nina L-280 m 1.15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	22 852,22 0,00	1 028,35 0,00
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	560,67 0,00	25,23 0,00
693	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,26 0,00	75,70 0,00
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	11,200	7 381,88 284,85	82 677,06 3 190,33

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						83 806,34
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.4.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	631,05 0,00	583,09 0,00
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,15 0,00	1 802,28 0,00
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 044,58 0,00	877,45 0,00
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	53,18 0,00	297,83 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 560,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ceban Tudosiiica-Cebotari Nina L-280 m						87 366,99
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.5. str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m				
		1.15.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	22 852,22 0,00	1 028,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	560,67 0,00	25,23 0,00
703	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,26 0,00	75,70 0,00
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 381,88 284,85	82 677,06 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						83 806,34
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.5.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	631,05 0,00	583,09 0,00
707	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,15 0,00	1 802,28 0,00
708	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,840	1 044,58 0,00	877,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursurile pe o urma				
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	53,18 0,00	297,83 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 560,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m						87 366,99
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.6. str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m 1.15.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	22 953,90 0,00	1 354,28 0,00
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	570,17 0,00	33,64 0,00
713	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	11,15 0,00	98,99 0,00
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	7 382,00 284,83	109 253,55 4 215,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						110 740,46
Incluziv salariu						4 215,52
		1.15.6.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	631,38 0,00	770,91 0,00
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	11,15 0,00	2 381,69 0,00
718	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 041,31 0,00	1 155,85 0,00
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	53,16 0,00	393,36 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 701,81
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m						115 442,27
Incluziv salariu						4 215,52
		1.15.7. str. Bugaeva Elena-Buznea Vitalii L-170 m 1.15.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din				

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	23 205,93 0,00	626,56 0,00
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,027	0,00 0,00	0,00 0,00
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	519,26 0,00	14,02 0,00
723	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,080	11,42 0,00	46,59 0,00
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,800	0,00 0,00	0,00 0,00
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,800	7 381,96 284,82	50 197,33 1 936,80
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						50 884,50
Incluziv salariu						1 936,80
		1.15.7.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,561	629,63 0,00	353,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,175	11,15 0,00	1 094,76 0,00
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,510	1 045,59 0,00	533,25 0,00
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	52,89 0,00	179,82 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 161,05
Incluziv salariu						0,00
Total str. Bugaeva Elena-Buznea Vitalii L-170 m						53 045,55
Incluziv salariu						1 936,80
Total s. Drochia						774 013,13
Incluziv salariu						28 312,80
		1.16. s. Gribova 1.16.1. str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450 m 1.16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	22 906,81 0,00	1 649,29 0,00
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,	100 m3	0,072	545,14	39,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
733	Tsl51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	11,05 0,00	119,38 0,00
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	7 381,75 284,84	132 871,47 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						134 679,39
Incluziv salariu						5 127,13
		1.16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	630,51 0,00	936,30 0,00
737	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	11,15 0,00	2 897,04 0,00
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 044,96 0,00	1 410,70 0,00
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	53,07 0,00	477,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						5 721,69
Incluziv salariu						0,00
Total str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450 m						140 401,08
Incluziv salariu						5 127,13
		1.16.2. str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350 m 1.16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	22 929,11 0,00	1 284,03 0,00
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,056	0,00 0,00	0,00 0,00
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	550,71 0,00	30,84 0,00
743	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	8,400	11,09 0,00	93,17 0,00
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
745	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	7 381,72 284,84	103 344,13 3 987,77

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						104 752,17
Incluziv salariu						3 987,77
		1.16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
746	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	631,05 0,00	728,86 0,00
747	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,15 0,00	2 253,58 0,00
748	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 043,30 0,00	1 095,46 0,00
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	52,98 0,00	370,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 448,78
Incluziv salariu						0,00
Total str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350 m						109 200,95
Incluziv salariu						3 987,77
		1.16.3. str. Roman Grigore-Biserica L-310 m				
		1.16.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
750	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	22 702,40 0,00	1 135,12 0,00
751	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
752	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	560,60 0,00	28,03 0,00
753	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,440	10,96 0,00	81,52 0,00
754	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,400	0,00 0,00	0,00 0,00
755	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,400	7 381,55 284,86	91 531,25 3 532,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						92 775,92
Incluziv salariu						3 532,25
		1.16.3.2. Acostamente (fara rigole)				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	630,26 0,00	644,76 0,00
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	11,16 0,00	1 997,36 0,00
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,930	1 045,13 0,00	971,97 0,00
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	6,200	53,02	328,73

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 942,82
Incluziv salariu						0,00
Total str. Roman Grigore-Biserica L-310 m						96 718,74
Incluziv salariu						3 532,25
		1.16.4. str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m 1.16.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
760	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	23 079,64 0,00	646,23 0,00
761	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,028	0,00 0,00	0,00 0,00
762	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	500,71 0,00	14,02 0,00
763	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	11,01 0,00	46,59 0,00
764	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,050	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
765	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,050	7 381,98 284,87	52 042,97 2 008,30
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						52 749,81
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.4.2. Acostamente (fara rigole)				
766	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,776	632,19 0,00	490,58 0,00
767	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,713	11,16 0,00	1 514,03 0,00
768	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,705	1 043,33 0,00	735,55 0,00
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	53,20 0,00	250,06 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 990,22
Incluziv salariu						0,00
Total str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m						55 740,03
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.5. str. Marcoci Mihail-Vrinceanu Andrei L-280 m				
		1.16.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
770	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175	100 m3	0,034	22 560,29	767,05

1	2	3	4	5	6	7
		CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
771	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
772	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	577,06 0,00	19,62 0,00
773	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	10,98 0,00	55,32 0,00
774	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
775	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	7 381,91 284,87	62 008,01 2 392,89
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						62 850,00
Incluziv salariu						2 392,89
		1.16.5.2. Acostamente (fara rigole)				
776	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	631,05 0,00	583,09 0,00
777	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,15 0,00	1 802,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
778	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	<u>1 044,58</u> 0,00	<u>877,45</u> 0,00
779	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	<u>53,18</u> 0,00	<u>297,83</u> 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 560,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. Marcoci Mihail-Vrinceanu Andrei L-280 m						66 410,65
Incluziv salariu						2 392,89
		1.16.6. str. Gheorghe Cucu-Cimitir L-235 m 1.16.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	<u>23 079,64</u> 0,00	<u>646,23</u> 0,00
781	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,028	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	<u>500,71</u> 0,00	<u>14,02</u> 0,00
783	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	<u>11,01</u> 0,00	<u>46,59</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.7. str. Birnaz Valeriu-Flocosu Leonid L-100 m 1.16.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	<u>22 945,83</u> 0,00	<u>275,35</u> 0,00
791	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,012	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	<u>467,50</u> 0,00	<u>5,61</u> 0,00
793	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	<u>11,32</u> 0,00	<u>20,38</u> 0,00
794	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
795	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	<u>7 381,51</u> 284,84	<u>22 144,54</u> 854,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						22 445,88
Incluziv salariu						854,52
		1.16.7.2. Acostamente (fara rigole)				
796	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,330	<u>628,61</u> 0,00	<u>207,44</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
797	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	11,14 0,00	643,46 0,00
798	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,300	1 050,77 0,00	315,23 0,00
799	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	53,38 0,00	106,77 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 272,90
Incluziv salariu						0,00
Total str. Birnaz Valeriu-Flocosu Leonid L-100 m						23 718,78
Incluziv salariu						854,52
		1.16.8. str. Nina Morcov-Penatii Anton L-401 m 1.16.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
800	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	23 004,38 0,00	1 104,21 0,00
801	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,048	0,00 0,00	0,00 0,00
802	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,048	525,62 0,00	25,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
803	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,218	11,29 0,00	81,52 0,00
804	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,030	0,00 0,00	0,00 0,00
805	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,030	7 381,74 284,85	88 802,34 3 426,73
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 013,30
Incluziv salariu						3 426,73
		1.16.8.2. Acostamente (fara rigole)				
806	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,323	631,43 0,00	835,38 0,00
807	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,578	11,15 0,00	2 582,59 0,00
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,203	1 041,62 0,00	1 253,07 0,00
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,020	53,25 0,00	427,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						5 098,11
Incluziv salariu						0,00
Total str. Nina Morcov- Penatii Anton L-401 m						95 111,41
Incluziv salariu						3 426,73
		1.16.9. str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m 1.16.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
810	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	<u>23 031,06</u> 0,00	<u>1 520,05</u> 0,00
811	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,066	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
812	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	<u>552,12</u> 0,00	<u>36,44</u> 0,00
813	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	9,960	<u>11,11</u> 0,00	<u>110,64</u> 0,00
814	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	16,600	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
815	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,600	<u>7 381,74</u> 284,83	<u>122 536,87</u> 4 728,12
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						124 204,00

1	2	3	4	5	6	7
din piatra sparta						
Incluziv salariu						4 728,12
		1.16.9.2. Acostamente (fara rigole)				
816	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,370	630,23 0,00	863,42 0,00
817	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,663	11,15 0,00	2 672,85 0,00
818	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,245	1 042,38 0,00	1 297,76 0,00
819	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	53,15 0,00	441,12 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 275,15
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m						129 479,15
Incluziv salariu						4 728,12
Total s. Gribova						772 520,82
Incluziv salariu						28 066,01
		1.17. s. Hasnasenii Mari 1.17.1. str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m 1.17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
820	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,052	22 747,69 0,00	1 182,88 0,00
821	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-	100 m3	0,052	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
822	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,052	539,04 0,00	28,03 0,00
823	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,770	11,24 0,00	87,35 0,00
824	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,950	0,00 0,00	0,00 0,00
825	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,950	7 381,28 284,83	95 587,62 3 688,51
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						96 885,88
Incluziv salariu						3 688,51
		1.17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
826	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	631,05 0,00	728,86 0,00
827	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,15 0,00	2 253,58 0,00
828	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 043,30 0,00	1 095,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
829	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	52,98 0,00	370,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 448,78
Incluziv salariu						0,00
Total str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m						101 334,66
Incluziv salariu						3 688,51
		1.17.2. str. Cucovei Mihail - Rabuleac Leonid L-255 m				
		1.17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
830	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	22 751,71 0,00	932,82 0,00
831	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,041	0,00 0,00	0,00 0,00
832	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	547,07 0,00	22,43 0,00
833	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,120	10,94 0,00	66,97 0,00
834	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,200	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	7 381,50 284,85	75 291,33 2 905,49
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						76 313,55
Incluziv salariu						2 905,49
		1.17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
836	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,842	629,24 0,00	529,82 0,00
837	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,263	11,15 0,00	1 642,14 0,00
838	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	1 043,97 0,00	798,64 0,00
839	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	52,89 0,00	269,73 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 240,33
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucovei Mihail -Rabuleac Leonid L-255 m						79 553,88
Incluziv salariu						2 905,49
		1.17.3. str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m 1.17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din				

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta				
840	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	22 702,40 0,00	1 135,12 0,00
841	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	560,60 0,00	28,03 0,00
843	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,440	10,96 0,00	81,52 0,00
844	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,400	0,00 0,00	0,00 0,00
845	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,400	7 381,55 284,86	91 531,25 3 532,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						92 775,92
Incluziv salariu						3 532,25
		1.17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	630,26 0,00	644,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
847	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	11,16 0,00	1 997,36 0,00
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,930	1 045,13 0,00	971,97 0,00
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	53,02 0,00	328,73 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 942,82
Incluziv salariu						0,00
Total str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m						96 718,74
Incluziv salariu						3 532,25
		1.17.4. str. Podului L-850 m				
		1.17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
850	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	22 911,47 0,00	3 115,96 0,00
851	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
852	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	556,54 0,00	75,69 0,00
853	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t	20,400	11,13	227,10

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 684,57
		1.17.5. str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m 1.17.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
860	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	22 953,90 0,00	1 354,28 0,00
861	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00
862	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	570,17 0,00	33,64 0,00
863	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	11,15 0,00	98,99 0,00
864	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00
865	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	7 382,00 284,83	109 253,55 4 215,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						110 740,46
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
866	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,221	631,38 0,00	770,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	11,15 0,00	2 381,69 0,00
868	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,110	1 041,31 0,00	1 155,85 0,00
869	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	53,16 0,00	393,36 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 701,81
Incluziv salariu						0,00
Total str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m						115 442,27
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.6. str. Grosu Alexei-Cojoc Maria L-370 m 1.17.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
870	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	22 953,90 0,00	1 354,28 0,00
871	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00
872	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,059	570,17 0,00	33,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
873	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	11,15 0,00	98,99 0,00
874	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00
875	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	7 382,00 284,83	109 253,55 4 215,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						110 740,46
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
876	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	631,38 0,00	770,91 0,00
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	11,15 0,00	2 381,69 0,00
878	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 041,31 0,00	1 155,85 0,00
879	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	53,16 0,00	393,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						4 701,81
Incluziv salariu						0,00
Total str. Grosu Alexei- Cojoc Maria L-370 m						115 442,27
Incluziv salariu						4 215,52
Total s. Hasnasenii Mari						773 696,24
Incluziv salariu						28 241,86
		1.18. s. Maramonovca 1.18.1. str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m 1.18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
880	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,208	<u>22 896,35</u> 0,00	<u>4 762,44</u> 0,00
881	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,208	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
882	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,208	<u>552,60</u> 0,00	<u>114,94</u> 0,00
883	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,200	<u>11,11</u> 0,00	<u>346,48</u> 0,00
884	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
885	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda	100m2	52,000	<u>7 381,81</u> 284,84	<u>383 854,19</u> 14 811,70

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						389 078,05
Incluziv salariu						14 811,70
		1.18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
886	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,290	630,58 0,00	2 705,18 0,00
887	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,750	11,15 0,00	8 370,85 0,00
888	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,900	1 044,04 0,00	4 071,74 0,00
889	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,000	53,06 0,00	1 379,56 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						16 527,33
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m						405 605,38
Incluziv salariu						14 811,70
		1.18.2. str. Maxim Gorkii 2-Maxim Gorkii 20 L-400 m				
		1.18.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
890	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	22 872,66 0,00	1 463,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
891	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,064	0,00 0,00	0,00 0,00
892	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	525,62 0,00	33,64 0,00
893	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	11,22 0,00	107,73 0,00
894	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
895	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	7 381,86 284,84	118 109,75 4 557,45
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						119 714,97
Incluziv salariu						4 557,45
		1.18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
896	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	630,74 0,00	832,58 0,00
897	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	11,15 0,00	2 576,77 0,00
898	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	1,200	1 044,23	1 253,07

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
899	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	53,03 0,00	424,26 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 086,68
Incluziv salariu						0,00
Total str. Maxim Gorkii 2-Maxim Gorkii 20 L- 400 m						124 801,65
Incluziv salariu						4 557,45
		1.18.3. str. Aleco Russo 1- Aleco Russo 39 L-500 m 1.18.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
900	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	22 899,00 0,00	1 831,92 0,00
901	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
902	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	560,62 0,00	44,85 0,00
903	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	12,000	11,16 0,00	133,93 0,00
904	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm	100m2	20,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
905	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	7 381,80 284,84	147 635,91 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						149 646,61
Incluziv salariu						5 696,81
		1.18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
906	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	630,32 0,00	1 040,02 0,00
907	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	11,15 0,00	3 220,23 0,00
908	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 045,53 0,00	1 568,30 0,00
909	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	53,10 0,00	531,03 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 359,58
Incluziv salariu						0,00
Total str. Aleco Russo 1-Aleco Russo 39 L-500 m						156 006,19
Incluziv salariu						5 696,81
		1.18.4. str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
910	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	22 852,22 0,00	1 028,35 0,00
911	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
912	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	560,67 0,00	25,23 0,00
913	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	11,26 0,00	75,70 0,00
914	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
915	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	7 381,88 284,85	82 677,06 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						83 806,34
Incluziv salariu						3 190,33
		1.18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
916	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,924	631,05 0,00	583,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
917	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	11,15 0,00	1 802,28 0,00
918	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 044,58 0,00	877,45 0,00
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	53,18 0,00	297,83 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 560,65
Incluziv salariu						0,00
Total str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m						87 366,99
Incluziv salariu						3 190,33
Total s. Maramonovca						773 780,21
Incluziv salariu						28 256,29
		1.19. s. Miciurin 1.19.1. 1 sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200 m 1.19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 579,72 0,00	6 965,25 0,00
921	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
922	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	546,90 0,00	1 404,45 0,00
923	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	11,15 0,00	5 010,86 0,00
924	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	107,92 17,29	277,14 44,40
925	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 739,70 0,00	1 565,73 0,00
926	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
927	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	547,83 21,33	49 304,75 1 920,08
928	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 870,68 284,84	79 836,12 2 563,56
929	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						144 364,30
Incluziv salariu						4 528,04
		1.19.1.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,160	1 034,19 0,00	165,47 0,00
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	53,38 0,00	213,54 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						379,01
Incluziv salariu						0,00
Total 1 sector: Grusciac Valentin- Postovan Ala L-200 m						144 743,31
Incluziv salariu						4 528,04
		1.19.2. 2 sector: Gutu Sergiu- Postovan Ala L-200 m				
		1.19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	22 945,83 0,00	826,05 0,00
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	545,00 0,00	19,62 0,00
935	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	11,32 0,00	61,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 381,68 284,84	66 435,13 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 341,94
Incluziv salariu						2 563,56
		1.19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	632,86 0,00	417,69 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	11,14 0,00	1 286,93 0,00
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 046,27 0,00	627,76 0,00
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	53,38 0,00	213,54 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 545,92
Incluziv salariu						0,00
Total 2 sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200 m						69 887,86

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 563,56
		1.19.3. 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123 m 1.19.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
942	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,661	2 581,34 0,00	4 287,60 0,00
943	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,661	0,00 0,00	0,00 0,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,579	546,81 0,00	863,42 0,00
945	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	276,381	11,16 0,00	3 083,38 0,00
946	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,579	106,29 17,16	167,83 27,10
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,554	1 741,77 0,00	964,94 0,00
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,535	0,00 0,00	0,00 0,00
949	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3	55,350	547,78 21,33	30 319,42 1 180,88

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu nisip				
950	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,535	8 871,27 284,81	49 102,49 1 576,42
951	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,535	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 789,08
Incluziv salariu						2 784,40
		1.19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
952	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,800	1 040,95 0,00	832,76 0,00
953	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,460	52,54 0,00	129,25 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						962,01
Incluziv salariu						0,00
Total 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123 m						89 751,09
Incluziv salariu						2 784,40
		1.19.4. 4 sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800 m				
		1.19.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	22 887,36 0,00	3 295,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,144	0,00 0,00	0,00 0,00
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	545,07 0,00	78,49 0,00
957	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	11,19 0,00	241,66 0,00
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	36,000	0,00 0,00	0,00 0,00
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	7 381,82 284,84	265 745,63 10 254,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						269 361,56
Incluziv salariu						10 254,25
		1.19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
960	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,640	630,74 0,00	1 665,16 0,00
961	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,000	11,15 0,00	5 150,62 0,00
962	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	2,400	1 044,23	2 506,14

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
963	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	53,03 0,00	848,53 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						10 170,45
Incluziv salariu						0,00
Total 4 sector: Rudcovschi Iurie- Grisin Vitalie L-800 m						279 532,01
Incluziv salariu						10 254,25
		1.19.5. 5 sector: Catorga Irina- Rudcovschi Iurie L-300 m 1.19.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
964	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,050	2 579,37 0,00	10 446,46 0,00
965	TsC22K1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,050	0,00 0,00	0,00 0,00
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,852	546,54 0,00	2 105,28 0,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	674,100	11,15 0,00	7 517,75 0,00
968	TsC51A	Lucrari la descarcarea	100 m3	3,852	107,29	413,30

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria I			17,37	66,89
969	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 742,61 0,00	2 352,52 0,00
970	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
971	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	135,000	547,80 21,33	73 953,66 2 880,12
972	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	8 870,93 284,84	119 757,52 3 845,35
973	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						216 546,49
Incluziv salariu						6 792,36
		1.19.5.2. Acostamente (fara rigole)				
974	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,240	1 050,54 0,00	252,13 0,00
975	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	6,000	52,92 0,00	317,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						569,63
Incluziv salariu						0,00
Total 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300 m						217 116,12
Incluziv salariu						6 792,36
Total s. Miciurin						801 030,39
Incluziv salariu						26 922,61
		1.20. s. Mindic 1.20.1. str. Gospodaria Piscicola-Finina Arteziana L- 850 m 1.20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
976	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	<u>22 911,47</u> 0,00	<u>3 115,96</u> 0,00
977	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
978	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	<u>556,54</u> 0,00	<u>75,69</u> 0,00
979	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	<u>11,13</u> 0,00	<u>227,10</u> 0,00
980	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
981	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	7 381,77 284,84	250 980,01 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						254 398,76
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
982	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	630,62 0,00	1 768,88 0,00
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	11,15 0,00	5 473,81 0,00
984	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,550	1 043,55 0,00	2 661,06 0,00
985	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	53,05 0,00	901,91 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						10 805,66
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gospodaria Piscicola-Finina Arteziana L-850 m						265 204,42
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.2. str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m				
		1.20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
986	TsC21A1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,136	22 911,47	3 115,96

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
987	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
988	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	556,54 0,00	75,69 0,00
989	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	11,13 0,00	227,10 0,00
990	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
991	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	7 381,77 284,84	250 980,01 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						254 398,76
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
992	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	630,62 0,00	1 768,88 0,00
993	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t	490,875	11,15	5 473,81

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km			0,00	0,00
994	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,550	<u>1 043,55</u> 0,00	<u>2 661,06</u> 0,00
995	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	17,000	<u>53,05</u> 0,00	<u>901,91</u> 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						10 805,66
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m						265 204,42
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.3. str. Cucos Mihail- Marginea satului L-1005 m 1.20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
996	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,161	<u>22 861,55</u> 0,00	<u>3 680,71</u> 0,00
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,161	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
998	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,161	<u>539,75</u> 0,00	<u>86,90</u> 0,00
999	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la	t	24,120	<u>11,11</u>	<u>267,87</u>

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km			0,00	0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	40,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	7 381,72 284,84	296 745,19 11 450,70
Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă						300 780,67
Incluziv salariu						11 450,70
		1.20.3.2. Acostamente (fără rigole)				
1002	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	3,317	630,47 0,00	2 091,26 0,00
1003	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	580,388	11,15 0,00	6 472,49 0,00
1004	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,015	1 042,94 0,00	3 144,46 0,00
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	20,100	53,12 0,00	1 067,69 0,00
Total Acostamente (fără rigole)						12 775,90
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucos Mihail-Marginea satului L-1005 m						313 556,57

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 450,70
Total s. Mindic						843 965,41
Incluziv salariu						30 819,84
		1.21. s. Moara de Piatra 1.21.1. str. Vistoropschi- Morosan Leonid L-300 m 1.21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
100 6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	$\frac{2\,579,72}{0,00}$	$\frac{6\,965,25}{0,00}$
100 7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
100 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	$\frac{546,90}{0,00}$	$\frac{1\,404,45}{0,00}$
100 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	$\frac{11,15}{0,00}$	$\frac{5\,010,86}{0,00}$
101 0	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	$\frac{107,92}{17,29}$	$\frac{277,14}{44,40}$
101 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	$\frac{1\,739,70}{0,00}$	$\frac{1\,565,73}{0,00}$
101 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
101 3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	547,83 21,33	49 304,75 1 920,08
101 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 870,68 284,84	79 836,12 2 563,56
101 5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						144 364,30
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
101 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 050,54 0,00	252,13 0,00
101 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	52,92 0,00	317,50 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						569,63
Incluziv salariu						0,00
Total str. Vistoropschi-Morosan Leonid L-300 m						144 933,93
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.2. str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-300 m 1.21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din				

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta				
101 8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 579,72 0,00	6 965,25 0,00
101 9	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
102 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	546,90 0,00	1 404,45 0,00
102 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	11,15 0,00	5 010,86 0,00
102 2	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	107,92 17,29	277,14 44,40
102 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 739,70 0,00	1 565,73 0,00
102 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
102 5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	547,83 21,33	49 304,75 1 920,08
102 6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din	100m2	9,000	8 870,68 284,84	79 836,12 2 563,56

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
102 7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						144 364,30
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.2.2. Acostamente (fara rigole)				
102 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,240	1 050,54 0,00	252,13 0,00
102 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	52,92 0,00	317,50 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						569,63
Incluziv salariu						0,00
Total str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-300 m						144 933,93
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.3. str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-50 m				
		1.21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
103 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,006	22 946,67 0,00	137,68 0,00
103 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
103 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	466,67 0,00	2,80 0,00
103 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	9,70 0,00	8,73 0,00
103 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00
103 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,500	7 381,57 284,84	11 072,35 427,26
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						11 221,56
Incluziv salariu						427,26
		1.21.3.2. Acostamente (fara rigole)				
103 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	628,61 0,00	103,72 0,00
103 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,875	11,19 0,00	323,19 0,00
103 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	1 050,80 0,00	157,62 0,00
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	1,000	53,38	53,38

1	2	3	4	5	6	7
9		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						637,91
Incluziv salariu						0,00
Total str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-50 m						11 859,47
Incluziv salariu						427,26
		1.21.4. str. Revenco B.-Ceban Andrei L-100 m 1.21.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1040	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,900	2 581,80 0,00	2 323,62 0,00
1041	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	0,900	0,00 0,00	0,00 0,00
1042	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,856	546,90 0,00	468,15 0,00
1043	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,800	11,16 0,00	1 671,26 0,00
1044	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,856	106,04 17,51	90,77 14,99
104	DI96	Compactarea rambleului	100 m3	0,300	1 745,40	523,62

1	2	3	4	5	6	7
5		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
1047	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,000	<u>547,80</u> <u>21,33</u>	<u>16 433,95</u> <u>640,03</u>
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	<u>8 871,14</u> <u>284,84</u>	<u>26 613,41</u> <u>854,52</u>
1049	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,000	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						48 124,78
Incluziv salariu						1 509,54
		1.21.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1050	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	<u>1 083,25</u> <u>0,00</u>	<u>86,66</u> <u>0,00</u>
1051	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	<u>53,38</u> <u>0,00</u>	<u>106,77</u> <u>0,00</u>
Total Acostamente (fara rigole)						193,43

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Revenco B.- Ceban Andrei L-100 m						48 318,21
Incluziv salariu						1 509,54
		1.21.5. str. Lunic Vladimir- Bardari Anatolie L-260 m 1.21.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
105 2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,340	$\frac{2\,579,16}{0,00}$	$\frac{6\,035,24}{0,00}$
105 3	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,340	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
105 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,226	$\frac{546,55}{0,00}$	$\frac{1\,216,63}{0,00}$
105 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	389,480	$\frac{11,15}{0,00}$	$\frac{4\,344,11}{0,00}$
105 6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,226	$\frac{106,11}{17,35}$	$\frac{236,20}{38,63}$
105 7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	$\frac{1\,741,45}{0,00}$	$\frac{1\,358,33}{0,00}$
105 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,800	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
1059	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	78,000	547,80 21,33	42 728,60 1 664,07
1060	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	8 871,19 284,83	69 195,28 2 221,64
1061	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						125 114,39
Incluziv salariu						3 924,34
		1.21.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,208	1 048,08 0,00	218,00 0,00
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	52,95 0,00	275,35 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						493,35
Incluziv salariu						0,00
Total str. Lunic Vladimir-Bardari Anatolie L-260 m						125 607,74
Incluziv salariu						3 924,34
		1.21.6. str. Postolachi Vadim-Ciuhrii Maria L-95 m 1.21.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din				

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta				
106 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	23 039,33 0,00	345,59 0,00
106 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00
106 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	560,67 0,00	8,41 0,00
106 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,280	11,49 0,00	26,20 0,00
106 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,800	0,00 0,00	0,00 0,00
106 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,800	7 381,55 284,81	28 049,88 1 082,28
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						28 430,08
Incluziv salariu						1 082,28
		1.21.6.2. Acostamente (fara rigole)				
107 0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,314	633,85 0,00	199,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,863	11,14 0,00	611,44 0,00
107 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,285	1 041,47 0,00	296,82 0,00
107 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,900	53,24 0,00	101,15 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 208,44
Incluziv salariu						0,00
Total str. Postolachi Vadim-Ciuhrii Maria L-95 m						29 638,52
Incluziv salariu						1 082,28
		1.21.7. str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m				
		1.21.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
107 4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 580,02 0,00	3 250,82 0,00
107 5	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
107 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	547,55 0,00	655,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	11,15 0,00	2 338,01 0,00
107 8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	107,70 17,33	129,02 20,76
107 9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	1 740,52 0,00	731,02 0,00
108 0	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
108 1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	547,86 21,33	23 010,09 896,04
108 2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 871,03 284,87	37 258,34 1 196,44
108 3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 373,27
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.7.2. Acostamente (fara rigole)				
108 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,112	1 032,50 0,00	115,64 0,00
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	2,800	53,18	148,91

1	2	3	4	5	6	7
5		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						264,55
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m						67 637,82
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.8. str. Rimleascaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m 1.21.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
108 6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	<u>2 580,02</u> 0,00	<u>3 250,82</u> 0,00
108 7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
108 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	<u>547,55</u> 0,00	<u>655,97</u> 0,00
108 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	<u>11,15</u> 0,00	<u>2 338,01</u> 0,00
109 0	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	<u>107,70</u> 17,33	<u>129,02</u> 20,76

1	2	3	4	5	6	7
109 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	$\frac{1\,740,52}{0,00}$	$\frac{731,02}{0,00}$
109 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
109 3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	$\frac{547,86}{21,33}$	$\frac{23\,010,09}{896,04}$
109 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	$\frac{8\,871,03}{284,87}$	$\frac{37\,258,34}{1\,196,44}$
109 5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 373,27
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.8.2. Acostamente (fara rigole)				
109 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112	$\frac{1\,032,50}{0,00}$	$\frac{115,64}{0,00}$
109 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	$\frac{53,18}{0,00}$	$\frac{148,91}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						264,55
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rimleascaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m						67 637,82
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.9. str. Ivaschiv Valentina-Zubrii Zinovia L-150 m 1.21.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109 8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	<u>22 946,11</u> 0,00	<u>413,03</u> 0,00
109 9	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
110 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	<u>622,78</u> 0,00	<u>11,21</u> 0,00
110 1	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	2,700	<u>10,79</u> 0,00	<u>29,12</u> 0,00
110 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
110 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	<u>7 382,10</u> 284,84	<u>33 219,45</u> 1 281,78
Total Amenajarea						33 672,81

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						1 281,78
		1.21.9.2. Acostamente (fara rigole)				
110 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	628,63 0,00	311,17 0,00
110 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	11,16 0,00	966,65 0,00
110 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,450	1 050,78 0,00	472,85 0,00
110 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	53,38 0,00	160,15 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 910,82
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ivaschiv Valentina-Zubrii Zinovia L-150 m						35 583,63
Incluziv salariu						1 281,78
		1.21.10. str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m 1.21.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
110 8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,864	2 575,56 0,00	2 225,28 0,00
110 9	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	0,864	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
111 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,822	545,66 0,00	448,53 0,00
111 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,808	11,16 0,00	1 604,29 0,00
111 2	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,822	106,42 17,53	87,48 14,41
111 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,288	1 735,42 0,00	499,80 0,00
111 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,880	0,00 0,00	0,00 0,00
111 5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,800	547,85 21,34	15 778,02 614,66
111 6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,880	8 870,92 284,90	25 548,26 820,50
111 7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	2,880	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						46 191,66
Incluziv salariu						1 449,57
		1.21.10.2. Acostamente (fara rigole)				
111 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,077	<u>1 023,51</u> 0,00	<u>78,81</u> 0,00
111 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,920	<u>52,68</u> 0,00	<u>101,15</u> 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						179,96
Incluziv salariu						0,00
Total str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m						46 371,62
Incluziv salariu						1 449,57
		1.21.11. str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m 1.21.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
112 0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	<u>2 580,02</u> 0,00	<u>3 250,82</u> 0,00
112 1	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
112 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,198	<u>547,55</u> 0,00	<u>655,97</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
112 3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	$\frac{11,15}{0,00}$	$\frac{2\,338,01}{0,00}$
112 4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	$\frac{107,70}{17,33}$	$\frac{129,02}{20,76}$
112 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	$\frac{1\,740,52}{0,00}$	$\frac{731,02}{0,00}$
112 6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
112 7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	$\frac{547,86}{21,33}$	$\frac{23\,010,09}{896,04}$
112 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	$\frac{8\,871,03}{284,87}$	$\frac{37\,258,34}{1\,196,44}$
112 9	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						67 373,27
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.11.2. Acostamente (fara rigole)				
113 0	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,112	$\frac{1\,032,50}{0,00}$	$\frac{115,64}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
113 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	53,18 0,00	148,91 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						264,55
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m						67 637,82
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.12. str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m 1.21.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
113 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	22 261,54 0,00	289,40 0,00
113 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00
113 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	646,92 0,00	8,41 0,00
113 5	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,890	10,78 0,00	20,38 0,00
113 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,150	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
113 7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,150	7 380,23 284,82	23 247,71 897,19
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						23 565,90
Incluziv salariu						897,19
		1.21.12.2. Acostamente (fara rigole)				
113 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,297	632,39 0,00	187,82 0,00
113 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,975	11,15 0,00	579,41 0,00
114 0	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,270	1 041,15 0,00	281,11 0,00
114 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	53,07 0,00	95,53 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 143,87
Incluziv salariu						0,00
Total str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m						24 709,77
Incluziv salariu						897,19
Total s. Moara de Piatra						814 870,28

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						25 967,76
		1.22. s. Nicoreni 1.22.1. sector Enachi O.- Badiceanu I. L-348 m 1.22.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
114 2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,400	58,73 0,00	1 021,97 0,00
114 3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,520	83,15 83,15	43,24 43,24
114 4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,520	29,33 0,00	15,25 0,00
114 5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	174,000	308,30 62,45	53 644,94 10 865,45
114 6	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	174,000	32,70 29,47	5 689,97 5 128,28
114 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,360	11,12 0,00	270,78 0,00
114 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	112,75 0,00	13,53 0,00
114 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 566,0 00	6,79 0,00	10 633,14 0,00
115 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	8 538,40 0,00	4 439,97 0,00
115 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t	43,210	1 559,24 0,00	67 374,62 0,00
115 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg- II/2.3, in grosime de 4,0 cm,	m2	1 740,0 00	120,64 0,00	209 907,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
						353 054,84
Incluziv salariu						16 036,97
		1.22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
115 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	348,000	39,46 1,83	13 731,72 635,99
Total Acostamente (fara rigole)						
						13 731,72
Incluziv salariu						635,99
Total sector Enachi O.- Badiceanu I. L-348 m						
						366 786,56
Incluziv salariu						16 672,96
		1.22.2. sector Stadion-Pod L-350 m				
		1.22.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
115 4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,500	58,90 0,00	1 030,71 0,00
115 5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,530	82,68 82,68	43,82 43,82
115 6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,530	28,77 0,00	15,25 0,00
115 7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	308,23 62,44	53 939,65 10 927,72
115 8	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	175,000	32,70 29,47	5 721,93 5 157,69
115 9	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,500	11,17 0,00	273,69 0,00
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,120	112,75	13,53

1	2	3	4	5	6	7
0		pamintului in depozit, teren categoria II			0,00	0,00
116 1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 575,0 00	6,79 0,00	10 694,25 0,00
116 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,530	8 530,13 0,00	4 520,97 0,00
116 3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,460	1 559,34 0,00	67 769,06 0,00
116 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,0 00	120,64 0,00	211 117,23 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						355 140,09
Incluziv salariu						16 129,23
		1.22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
116 5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	39,46 1,83	13 809,49 639,45
Total Acostamente (fara rigole)						13 809,49
Incluziv salariu						639,45
Total sector Stadion-Pod L-350 m						368 949,58
Incluziv salariu						16 768,68
Total s. Nicoreni						735 736,14
Incluziv salariu						33 441,64
		1.23. s. Ochiul Alb				
		1.23.1. str. M. Eminescu				
		(Babin Serghei-Suhohleb Dumitru(L-375 m				
		1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin				

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
116 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	72 556,32 0,00	4 933,83 0,00
116 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
116 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	535,88 0,00	36,44 0,00
116 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,125	11,21 0,00	113,55 0,00
117 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,875	0,00 0,00	0,00 0,00
117 1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	303,750	503,96 34,60	153 078,41 10 508,53
117 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,013	12 657,01 0,00	12 821,55 0,00
117 3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,5 00	167,98 6,34	283 462,29 10 703,43
117 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,506	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
117 5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,5 00	118,04 0,00	199 193,41 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						653 639,48
Incluziv salariu						21 211,96
		1.23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
117 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,743	630,08 0,00	468,15 0,00
117 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	129,938	11,16 0,00	1 449,98 0,00
117 8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,675	1 039,13 0,00	701,41 0,00
117 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,750	152,10 0,00	570,37 0,00
118 0	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,000	38,46 1,83	14 423,38 685,58
Total Acostamente (fara rigole)						17 613,29
Incluziv salariu						685,58
Total str. M. Eminescu (Babin Serghei- Suhohleb Dumitru/ L-						671 252,77

1	2	3	4	5	6	7
375 m						
Incluziv salariu						21 897,54
Total s. Ochiul Alb						671 252,77
Incluziv salariu						21 897,54
		1.24. s. Popestii de Jos 1.24.1. str. Sector Gutu Valentina-Primarie-Cimitir L- 338 m 1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
118 1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	72 638,97 0,00	4 939,45 0,00
118 2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
118 3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	535,88 0,00	36,44 0,00
118 4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,140	11,20 0,00	113,55 0,00
118 5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,900	0,00 0,00	0,00 0,00
118 6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	304,200	503,96 34,60	153 303,50 10 524,10
118	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,014	12 644,53	12 821,55

1	2	3	4	5	6	7
7		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,000	167,98 6,34	283 888,15 10 718,99
1189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,507	0,00 0,00	0,00 0,00
1190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,000	118,04 0,00	199 494,80 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						654 597,44
Incluziv salariu						21 243,09
		1.24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,669	632,74 0,00	423,30 0,00
1192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	11,16 0,00	1 307,31 0,00
1193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,608	1 041,40 0,00	633,17 0,00
1194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,380	152,12 0,00	514,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
119 5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,000	38,47 1,83	13 002,66 617,54
Total Acostamente (fara rigole)						15 880,62
Incluziv salariu						617,54
Total str. Sector Gutu Valentina-Primarie- Cimitir L-338 m						670 478,06
Incluziv salariu						21 860,63
Total s. Popestii de Jos						670 478,06
Incluziv salariu						21 860,63
		1.25. s. Popestii de Sus 1.25.1. str. Murzac Pavel- Morosan Gheorghe-Bulgari Constantin L-600 m 1.25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	22 906,81 0,00	1 649,29 0,00
119 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00
119 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	545,14 0,00	39,25 0,00
119 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	10,800	11,05 0,00	119,38 0,00
120 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea K=2,00				
120 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	7 381,75 284,84	132 871,47 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						134 679,39
Incluziv salariu						5 127,13
		1.25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
120 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	631,45 0,00	1 250,27 0,00
120 3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	346,500	11,15 0,00	3 863,69 0,00
120 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 044,91 0,00	1 880,83 0,00
120 5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	53,15 0,00	637,80 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						7 632,59
Incluziv salariu						0,00
Total str. Murzac Pavel-Morosan Gheorghe-Bulgari Constantin L-600 m						142 311,98
Incluziv salariu						5 127,13
		1.25.2. str. Casa de Cultura- Cernei Alexandru-Lacusta				

1	2	3	4	5	6	7
		Grigore L-405 m 1.25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
120 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	22 764,29 0,00	1 115,45 0,00
120 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,049	0,00 0,00	0,00 0,00
120 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	572,04 0,00	28,03 0,00
120 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	11,18 0,00	81,52 0,00
121 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	12,150	0,00 0,00	0,00 0,00
121 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	7 381,86 284,84	89 689,58 3 460,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 914,58
Incluziv salariu						3 460,75
		1.25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
121 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,337	631,11 0,00	843,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
121 3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,888	11,15 0,00	2 608,79 0,00
121 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,215	1 044,26 0,00	1 268,78 0,00
121 5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	53,07 0,00	429,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 151,24
Incluziv salariu						0,00
Total str. Casa de Cultura-Cernei Alexandru-Lacusta Grigore L-405 m						96 065,82
Incluziv salariu						3 460,75
		1.25.3. str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m 1.25.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
121 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	22 940,77 0,00	2 087,61 0,00
121 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,091	0,00 0,00	0,00 0,00
121 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,091	554,51 0,00	50,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1219	Tsl51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,680	11,07 0,00	151,40 0,00
1220	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,800	7 381,89 284,84	168 307,08 6 494,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						170 596,55
Incluziv salariu						6 494,25
		1.25.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,881	630,41 0,00	1 185,80 0,00
1223	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,175	11,15 0,00	3 671,53 0,00
1224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,710	1 044,63 0,00	1 786,32 0,00
1225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	52,99 0,00	604,09 0,00
Total Acostamente						7 247,74

1	2	3	4	5	6	7
(fara rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m						177 844,29
Incluziv salariu						6 494,25
		1.25.4. str. Cimitir-Coadă Victor L-150 m 1.25.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
122 6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	<u>2 578,68</u> 0,00	<u>4 641,62</u> 0,00
122 7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,800	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
122 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	<u>546,90</u> 0,00	<u>936,30</u> 0,00
122 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	<u>11,15</u> 0,00	<u>3 339,61</u> 0,00
123 0	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	<u>105,71</u> 17,18	<u>180,97</u> 29,41
123 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	<u>1 745,42</u> 0,00	<u>1 047,25</u> 0,00
123 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	6,000	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
123 3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000	547,80 21,33	32 867,89 1 280,05
123 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	8 871,14 284,84	53 226,82 1 709,04
123 5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						96 240,46
Incluziv salariu						3 018,50
		1.25.4.2. Acostamente (fara rigole)				
123 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 029,08 0,00	123,49 0,00
123 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	53,38 0,00	160,15 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						283,64
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cimitir-Coadă Victor L-150 m						96 524,10
Incluziv salariu						3 018,50
		1.25.5. str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m				
		1.25.5.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
123 8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,350	2 578,68 0,00	3 481,22 0,00
123 9	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,350	0,00 0,00	0,00 0,00
124 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,284	545,82 0,00	700,83 0,00
124 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,700	11,16 0,00	2 506,89 0,00
124 2	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,284	106,04 17,52	136,16 22,49
124 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 748,42 0,00	786,79 0,00
124 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
124 5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	45,000	547,70 21,33	24 646,46 960,04
124	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	4,500	8 871,42	39 921,39

1	2	3	4	5	6	7
6		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	1 281,78
124 7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						72 179,74
Incluziv salariu						2 264,31
		1.25.5.2. Acostamente (fara rigole)				
124 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 029,08 0,00	123,49 0,00
124 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	53,38 0,00	160,15 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						283,64
Incluziv salariu						0,00
Total str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m						72 463,38
Incluziv salariu						2 264,31
		1.25.6. str. Arama Constantin-Scoferta Marin L-831 m				
		1.25.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
125 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	22 842,90 0,00	2 284,29 0,00
125 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,	100 m3	0,100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
125 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	560,70 0,00	56,07 0,00
125 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,958	11,10 0,00	165,96 0,00
125 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,930	0,00 0,00	0,00 0,00
125 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,930	7 381,67 284,83	184 025,11 7 100,83
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						186 531,43
Incluziv salariu						7 100,83
		1.25.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,742	630,80 0,00	1 729,64 0,00
125 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	479,903	11,15 0,00	5 351,52 0,00
125 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,493	1 043,18 0,00	2 600,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
125 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,620	53,08 0,00	882,25 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						10 564,07
Incluziv salariu						0,00
Total str. Arama Constantin-Scoferta Marin L-831 m						197 095,50
Incluziv salariu						7 100,83
Total s. Popestii de Sus						782 305,07
Incluziv salariu						27 465,77
		1.26. s. Sofia 1.26.1. str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
126 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	72 862,30 0,00	5 391,81 0,00
126 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
126 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	530,41 0,00	39,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
126 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	11,05 0,00	122,29 0,00
126 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00
126 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	332,100	503,97 34,60	167 367,58 11 489,33
126 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,107	12 698,43 0,00	14 057,16 0,00
126 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,0 00	167,98 6,34	309 924,89 11 702,10
126 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	0,00 0,00	0,00 0,00
126 9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,0 00	118,04 0,00	217 791,66 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						714 694,64
Incluziv salariu						23 191,43
		1.26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
127 0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	628,92 0,00	459,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	11,16 0,00	1 426,68 0,00
127 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,664	1 044,52 0,00	693,56 0,00
127 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,690	152,29 0,00	561,94 0,00
127 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	38,47 1,83	14 195,15 674,62
Total Acostamente (fara rigole)						17 337,07
Incluziv salariu						674,62
Total str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m						732 031,71
Incluziv salariu						23 866,05
Total s. Sofia						732 031,71
Incluziv salariu						23 866,05
		1.27. s. Tarigrad 1.27.1. str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m 1.27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
127 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	22 899,00 0,00	1 373,94 0,00
127 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
127 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	560,67 0,00	33,64 0,00
127 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,00 0,00	98,99 0,00
127 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
128 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	7 381,80 284,84	110 726,93 4 272,61
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						112 233,50
Incluziv salariu						4 272,61
		1.27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
128 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	630,32 0,00	1 040,02 0,00
128 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	11,15 0,00	3 220,23 0,00
128 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 045,53 0,00	1 568,30 0,00
128 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	10,000	53,10 0,00	531,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						6 359,58
Incluziv salariu						0,00
Total str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m						118 593,08
Incluziv salariu						4 272,61
		1.27.2. str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m 1.27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
128 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	22 605,45 0,00	497,32 0,00
128 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
128 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	509,55 0,00	11,21 0,00
128 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	10,78 0,00	34,94 0,00
128 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,400	0,00 0,00	0,00 0,00
129 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda	100m2	5,400	7 381,62 284,88	39 860,75 1 538,37

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						40 404,22
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
129 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	632,39 0,00	375,64 0,00
129 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	11,15 0,00	1 158,82 0,00
129 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 041,15 0,00	562,22 0,00
129 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	53,07 0,00	191,06 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 287,74
Incluziv salariu						0,00
Total str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m						42 691,96
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.3. str. Ilie Solomon-Manea Victor L-450 m				
		1.27.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	22 893,89 0,00	1 236,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
129 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,054	0,00 0,00	0,00 0,00
129 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	571,11 0,00	30,84 0,00
129 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	11,14 0,00	90,26 0,00
129 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
130 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	7 381,82 284,84	99 654,59 3 845,35
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						101 011,96
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.3.2. Acostamente (fara rigole)				
130 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	630,51 0,00	936,30 0,00
130 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	11,15 0,00	2 897,04 0,00
130 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	1,350	1 044,96	1 410,70

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
130 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	53,07 0,00	477,65 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 721,69
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ilie Solomon- Manea Victor L-450 m						106 733,65
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.4. str. Prieteniei-Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m 1.27.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
130 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	22 879,05 0,00	960,92 0,00
130 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
130 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	534,05 0,00	22,43 0,00
130 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	6,300	11,09 0,00	69,88 0,00
130 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea K=2,00				
131 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	7 381,66 284,84	77 507,48 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 560,71
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.4.2. Acostamente (fara rigole)				
131 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	631,05 0,00	728,86 0,00
131 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	202,125	11,15 0,00	2 253,58 0,00
131 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 043,30 0,00	1 095,46 0,00
131 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	52,98 0,00	370,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 448,78
Incluziv salariu						0,00
Total str. Prieteniei- Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m						83 009,49
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.5. str. Colt Manea Victor- Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.27.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
131 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	22 605,45 0,00	497,32 0,00
131 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
131 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	509,55 0,00	11,21 0,00
131 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	10,78 0,00	34,94 0,00
131 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,400	0,00 0,00	0,00 0,00
132 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	7 381,62 284,88	39 860,75 1 538,37
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						40 404,22
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.5.2. Acostamente (fara rigole)				
132 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,594	632,39 0,00	375,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
132 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	11,15 0,00	1 158,82 0,00
132 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 041,15 0,00	562,22 0,00
132 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	53,07 0,00	191,06 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 287,74
Incluziv salariu						0,00
Total str. Colt Manea Victor-Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m						42 691,96
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.6. str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m 1.27.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
132 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	22 893,89 0,00	1 236,27 0,00
132 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,054	0,00 0,00	0,00 0,00
132 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,054	571,11 0,00	30,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
1328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	11,140,00	90,260,00
1329	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,500	0,000,00	0,000,00
1330	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	7 381,82284,84	99 654,593 845,35
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						101 011,96
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	630,510,00	936,300,00
1332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	11,150,00	2 897,040,00
1333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 044,960,00	1 410,700,00
1334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	53,070,00	477,650,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 721,69

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m						106 733,65
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.7. str. Mircea cel Batrin-Turculet Victor-Manea Petru-PT154 L-350 m 1.27.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
133 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	<u>22 879,05</u> 0,00	<u>960,92</u> 0,00
133 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
133 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	<u>534,05</u> 0,00	<u>22,43</u> 0,00
133 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	<u>11,09</u> 0,00	<u>69,88</u> 0,00
133 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
134 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	<u>7 381,66</u> 284,84	<u>77 507,48</u> 2 990,82
Total Amenajarea						78 560,71

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.7.2. Acostamente (fara rigole)				
134 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	631,05 0,00	728,86 0,00
134 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	11,15 0,00	2 253,58 0,00
134 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 043,30 0,00	1 095,46 0,00
134 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	52,98 0,00	370,88 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 448,78
Incluziv salariu						0,00
Total str. Mircea cel Batrin-Turculeț Victor-Manea Petru-PT154 L-350 m						83 009,49
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.8. str. Babii Valentina-Cojocaru Valeriu L-172 m				
		1.27.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
134 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	22 611,43 0,00	474,84 0,00
134 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	0,021	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
134 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	533,81 0,00	11,21 0,00
134 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,096	11,29 0,00	34,94 0,00
134 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,160	0,00 0,00	0,00 0,00
135 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,160	7 381,82 284,84	38 090,20 1 469,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						38 611,19
Incluziv salariu						1 469,75
		1.27.8.2. Acostamente (fara rigole)				
135 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,568	631,73 0,00	358,82 0,00
135 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,330	11,14 0,00	1 106,41 0,00
135 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,516	1 048,62 0,00	541,09 0,00
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	3,440	53,09	182,63

1	2	3	4	5	6	7
4		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 188,95
Incluziv salariu						0,00
Total str. Babii Valentina-Cojocaru Valeriu L-172 m						40 800,14
Incluziv salariu						1 469,75
		1.27.9. str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m 1.27.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
135 5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,320	2 578,81 0,00	11 140,46 0,00
135 6	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,320	0,00 0,00	0,00 0,00
135 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,109	546,47 0,00	2 245,44 0,00
135 8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	719,040	11,15 0,00	8 018,55 0,00
135 9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,109	107,49 17,26	441,69 70,92
136	DI96	Compactarea rambleului	100 m3	1,440	1 744,44	2 511,99

1	2	3	4	5	6	7
0		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
136 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
136 2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	144,000	547,80 21,33	78 882,78 3 072,12
136 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	8 870,94 284,86	127 741,53 4 101,93
136 4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						230 982,44
Incluziv salariu						7 244,97
		1.27.9.2. Acostamente (fara rigole)				
136 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	1 040,00 0,00	299,52 0,00
136 6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	53,07 0,00	382,12 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						681,64

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m						231 664,08
Incluziv salariu						7 244,97
Total s. Tarigrad						855 927,50
Incluziv salariu						29 736,41
		1.28. s. Zgurita 1.28.1. str. Tineretului sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m 1.28.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
136 7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	73 303,88 0,00	4 911,36 0,00
136 8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,067	0,00 0,00	0,00 0,00
136 9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	543,88 0,00	36,44 0,00
137 0	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	10,080	11,26 0,00	113,55 0,00
137 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	16,800	0,00 0,00	0,00 0,00
137 2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	302,400	503,97 34,60	152 400,09 10 461,83

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm				
137 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	12 719,79 0,00	12 821,55 0,00
137 4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,0 00	167,98 6,34	282 198,32 10 655,57
137 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	0,00 0,00	0,00 0,00
137 6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,0 00	118,04 0,00	198 314,36 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						650 795,67
Incluziv salariu						21 117,40
		1.28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
137 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	630,07 0,00	524,22 0,00
137 8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,530	11,16 0,00	1 601,38 0,00
137 9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,756	1 042,45 0,00	788,09 0,00
138 0	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	4,200	151,19 0,00	634,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
138 1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	38,47 1,83	16 156,89 767,45
Total Acostamente (fara rigole)						19 705,57
Incluziv salariu						767,45
Total str. Tineretului sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m						670 501,24
Incluziv salariu						21 884,85
Total s. Zgurita						670 501,24
Incluziv salariu						21 884,85
Total Raionul Drochia						22 640 292,57
Incluziv salariu						797 711,66
		2. Raionul Riscani 2.1. com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
138 2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,700	7,26 0,00	259,13 0,00
138 3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,100	78,63 78,63	86,49 86,49
138 4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	27,73 0,00	30,50 0,00
138 5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	357,000	267,37 33,62	95 452,26 12 000,78
138 6	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	357,000	21,08 0,52	7 526,57 185,09
138	TsI51A5	Transportarea materialului	t	50,000	11,18	559,03

1	2	3	4	5	6	7
7		frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1388	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	129,00 20,76	32,25 5,19
1389	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 213,000	9,67 2,88	31 079,35 9 263,08
1390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	8 450,41 0,00	9 041,94 0,00
1391	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,660	1 355,89 12,11	120 213,11 1 073,63
1392	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,000	128,87 2,88	460 077,26 10 292,31
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						724 357,89
Incluziv salariu						32 906,57
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1393	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 428,000	39,45 1,83	56 340,37 2 610,27
Total Acostamente (fara rigole)						56 340,37
Incluziv salariu						2 610,27
Total com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m						780 698,26
Incluziv salariu						35 516,84
		2.2. L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139 4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,250	7,31 0,00	279,51 0,00
139 5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,150	78,22 78,22	89,95 89,95
139 6	Tsl50A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,150	26,52 0,00	30,50 0,00
139 7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	383,000	267,50 33,62	102 453,56 12 874,90
139 8	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	383,000	21,08 0,52	8 075,29 198,93
139 9	Tsl51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,600	11,14 0,00	596,88 0,00
140 0	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintelui in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	131,63 21,37	35,54 5,77
140 1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 442,0 00	9,67 2,88	33 294,47 9 923,29
140 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	8 433,22 0,00	9 698,20 0,00
140 3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	95,000	1 355,89 12,11	128 809,25 1 150,32
140 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 825,0 00	128,87 2,88	492 937,78 11 027,48
Total Reparatia						776 300,93

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						35 270,64
		2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
140 5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 700,0 00	39,45 1,83	67 072,73 3 107,30
Total Acostamente (fara rigole)						67 072,73
Incluziv salariu						3 107,30
Total L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m						843 373,66
Incluziv salariu						38 377,94
		2.3. com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m 2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
140 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	779,70 0,00	311,88 0,00
140 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	618,12 0,00	247,25 0,00
140 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	546,65 0,00	218,66 0,00
140 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,200	11,17 0,00	672,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	100,300	74,18 0,00	7 440,09 0,00
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	7 393,58 284,84	741 575,64 28 569,38
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						750 466,10
Incluziv salariu						28 569,38
		2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,300	630,91 0,00	5 236,56 0,00
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 448,400	11,15 0,00	16 150,65 0,00
1414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,500	1 044,13 0,00	7 830,96 0,00
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,160	53,10 0,00	2 663,60 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						31 881,77
Incluziv salariu						0,00
Total com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m						782 347,87

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						28 569,38
		2.4. com. Galaseni, s. Galaseni 2.4.1. str. comunale, L=230 m 2.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
141 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	74 222,92 0,00	1 781,35 0,00
141 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,024	0,00 0,00	0,00 0,00
141 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	584,17 0,00	14,02 0,00
141 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,660	11,14 0,00	40,76 0,00
142 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,100	0,00 0,00	0,00 0,00
142 1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	109,800	503,98 34,60	55 337,04 3 798,64
142 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,366	12 795,03 0,00	4 682,98 0,00
142 3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,	m2	610,000	167,98	102 465,10

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			6,34	3 868,99
142 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,183	0,00 0,00	0,00 0,00
142 5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000	118,04 0,00	72 007,00 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						236 328,25
Incluziv salariu						7 667,63
		2.4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
142 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,910	631,52 0,00	574,68 0,00
142 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,400	11,16 0,00	1 778,99 0,00
142 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,830	1 044,43 0,00	866,88 0,00
142 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	151,48 0,00	696,81 0,00
143 0	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,000	38,47 1,83	17 696,53 840,68

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						21 613,89
Incluziv salariu						840,68
Total str. comunale, L=230 m						257 942,14
Incluziv salariu						8 508,31
		2.4.2. str. comunale, L=529 m 2.4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
143 1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,150	58,92 0,00	1 246,16 0,00
143 2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	21,150	78,54 78,54	1 661,18 1 661,18
143 3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,630	28,24 0,00	17,79 0,00
143 4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	212,000	308,54 62,38	65 410,95 13 224,32
143 5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	212,000	32,62 29,40	6 916,16 6 232,47
143 6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,600	11,12 0,00	329,01 0,00
143 7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	108,27 0,00	16,24 0,00
143 8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 903,0 00	6,79 0,00	12 921,37 0,00
143 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,635	8 414,71 0,00	5 343,34 0,00
144 0	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	52,520	1 559,45 0,00	81 902,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice				
144 1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg- II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 115,0 00	120,64 0,00	255 147,55 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						430 912,02
Incluziv salariu						21 117,97
		2.4.2.2. Acostamente (fara rigole)				
144 2	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 058,0 00	39,46 1,83	41 743,55 1 933,92
Total Acostamente (fara rigole)						41 743,55
Incluziv salariu						1 933,92
Total str. comunale, L=529 m						472 655,57
Incluziv salariu						23 051,89
Total com. Galaseni, s. Galaseni						730 597,71
Incluziv salariu						31 560,20
		2.5. com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m 2.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
144 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	769,73 0,00	56,19 0,00
144 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanza prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	615,89 0,00	44,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
144 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	537,67 0,00	39,25 0,00
144 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,900	11,22 0,00	122,29 0,00
144 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,200	74,10 0,00	1 348,66 0,00
144 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	327,600	497,82 34,60	163 084,72 11 333,65
144 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	8 447,77 0,00	9 208,07 0,00
145 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,0 00	160,38 3,46	291 892,87 6 296,47
145 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	8 428,52 0,00	4 601,97 0,00
145 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,0 00	128,88 2,88	234 555,95 5 247,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						704 954,93
Incluziv salariu						22 877,18
		2.5.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
145 3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,800	630,74 0,00	1 135,34 0,00
145 4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,300	11,16 0,00	3 517,21 0,00
145 5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,640	1 042,81 0,00	1 710,21 0,00
145 6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,100	53,11 0,00	483,27 0,00
145 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	910,000	39,45 1,83	35 900,73 1 663,49
Total Acostamente (fara rigole)						42 746,76
Incluziv salariu						1 663,49
Total com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m						747 701,69
Incluziv salariu						24 540,67
		2.6. L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
145 8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	7,30 0,00	241,66 0,00
145 9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,990	78,63 78,63	77,84 77,84
146 0	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	25,68 0,00	25,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146 1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	267,54 33,62	88 555,25 11 126,65
146 2	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	21,08 0,52	6 978,51 171,83
146 3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	46,300	11,13 0,00	515,35 0,00
146 4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	125,96 20,04	28,97 4,61
146 5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 979,0 00	9,67 2,88	28 815,87 8 588,46
146 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	8 444,81 0,00	8 385,70 0,00
146 7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 355,81 12,11	111 447,30 995,21
146 8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg- II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,0 00	128,87 2,88	426 567,12 9 542,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						671 638,99
Incluziv salariu						30 507,33
		2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
146 9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,0 00	39,45 1,83	47 501,16 2 200,88
Total Acostamente						47 501,16

1	2	3	4	5	6	7
(fara rigole)						
Incluziv salariu						2 200,88
Total L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m						719 140,15
Incluziv salariu						32 708,21
		2.7. L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1470	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	7,30 0,00	241,66 0,00
1471	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,990	78,63 78,63	77,84 77,84
1472	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	25,68 0,00	25,42 0,00
1473	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	267,54 33,62	88 555,25 11 126,65
1474	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	21,08 0,52	6 978,51 171,83
1475	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,300	11,13 0,00	515,35 0,00
1476	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	125,96 20,04	28,97 4,61
1477	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 979,000	9,67 2,88	28 815,87 8 588,46
1478	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	8 444,81 0,00	8 385,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1479	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 355,81 12,11	111 447,30 995,21
1480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,00	128,87 2,88	426 567,12 9 542,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						671 638,99 30 507,33
		2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 324,00	39,45 1,83	52 234,59 2 419,99
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						52 234,59 2 419,99
Total L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m Incluziv salariu						723 873,58 32 927,32
		2.8. com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1482	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	780,42 0,00	56,19 0,00
1483	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,072	624,44 0,00	44,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
149 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	629,96 0,00	1 121,32 0,00
149 3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,900	11,16 0,00	3 479,36 0,00
149 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 044,31 0,00	1 691,79 0,00
149 5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	53,07 0,00	477,65 0,00
149 6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	39,45 1,83	35 506,04 1 645,04
Total Acostamente (fara rigole)						42 276,16
Incluziv salariu						1 645,04
Total com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m						739 546,46
Incluziv salariu						24 270,82
		2.9. com. Recea, s. Recea 2.9.1. str. Renasterii Nationale, L=125 m 2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
149 7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	58,81 0,00	294,07 0,00
149 8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,150	80,73 80,73	12,11 12,11
149	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	0,150	33,87	5,08

1	2	3	4	5	6	7
9		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
1500	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	308,62 62,45	15 430,82 3 122,29
1501	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	50,000	32,72 29,46	1 635,87 1 473,21
1502	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	11,23 0,00	78,61 0,00
1503	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	77,43 0,00	2,71 0,00
1504	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	450,000	6,79 0,00	3 055,50 0,00
1505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	8 210,00 0,00	1 231,50 0,00
1506	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,400	1 558,79 0,00	19 328,99 0,00
1507	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	120,64 0,00	60 318,51 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						101 393,77
Incluziv salariu						4 607,61
		2.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	39,45 1,83	9 862,36 456,67

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						9 862,36
Incluziv salariu						456,67
Total str. Renasterii Nationale, L=125 m						111 256,13
Incluziv salariu						5 064,28
		2.9.2. str. Stefan cel Mare, L=459 m 2.9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150 9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	73 398,63 0,00	5 358,10 0,00
151 0	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	0,00 0,00	0,00 0,00
151 1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	537,67 0,00	39,25 0,00
151 2	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	11,000	11,12 0,00	122,29 0,00
151 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	18,350	0,00 0,00	0,00 0,00
151 4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	330,300	503,97 34,60	166 461,06 11 427,06
151	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,100	12 705,60	13 976,16

1	2	3	4	5	6	7
5		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
151 6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,0 00	167,98 6,34	308 247,60 11 638,67
151 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,551	0,00 0,00	0,00 0,00
151 8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,0 00	118,04 0,00	216 611,22 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						710 815,68
Incluziv salariu						23 065,73
		2.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
151 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	629,97 0,00	1 146,55 0,00
152 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,100	11,15 0,00	3 546,33 0,00
152 1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,650	1 044,38 0,00	1 723,22 0,00
152 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,180	151,81 0,00	1 393,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	918,000	38,47 1,83	35 312,73 1 677,91
Total Acostamente (fara rigole)						43 122,44
Incluziv salariu						1 677,91
Total str. Stefan cel Mare, L=459 m						753 938,12
Incluziv salariu						24 743,64
Total com. Recea, s. Recea						865 194,25
Incluziv salariu						29 807,92
		2.10. com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
152 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	769,73 0,00	56,19 0,00
152 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	615,89 0,00	44,96 0,00
152 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	537,67 0,00	39,25 0,00
152 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	10,900	11,22 0,00	122,29 0,00
152 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	18,200	74,10 0,00	1 348,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea K=2,00				
152 9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	327,600	497,82 34,60	163 084,72 11 333,65
153 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	8 447,77 0,00	9 208,07 0,00
153 1	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,0 00	160,38 3,46	291 892,87 6 296,47
153 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	8 428,52 0,00	4 601,97 0,00
153 3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,0 00	128,88 2,88	234 555,95 5 247,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						704 954,93
Incluziv salariu						22 877,18
		2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
153 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	629,96 0,00	1 121,32 0,00
153 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	311,900	11,16 0,00	3 479,36 0,00
153 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	1,620	1 044,31 0,00	1 691,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcurhuri pe o urma				
153 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,020	52,95 0,00	477,65 0,00
153 8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	902,000	39,45 1,83	35 586,25 1 648,50
Total Acostamente (fara rigole)						42 356,37
Incluziv salariu						1 648,50
Total com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m						747 311,30
Incluziv salariu						24 525,68
		2.11. com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L=2000 m 2.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
153 9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,320	781,44 0,00	250,06 0,00
154 0	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,320	614,62 0,00	196,68 0,00
154 1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,320	543,12 0,00	173,80 0,00
154 2	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la	t	48,000	11,16	535,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 787,23
		2.12. com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m 2.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
154 9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	<u>783,74</u> 0,00	<u>148,91</u> 0,00
155 0	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,190	<u>621,11</u> 0,00	<u>118,01</u> 0,00
155 1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,190	<u>545,89</u> 0,00	<u>103,72</u> 0,00
155 2	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	<u>11,12</u> 0,00	<u>320,28</u> 0,00
155 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	48,000	<u>74,16</u> 0,00	<u>3 559,89</u> 0,00
155 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	<u>7 393,60</u> 284,84	<u>354 892,89</u> 13 672,34
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						359 143,70
Incluziv salariu						13 672,34
		2.12.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	3,960	630,74	2 497,74

1	2	3	4	5	6	7
5		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
155 6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	693,000	11,15 0,00	7 727,39 0,00
155 7	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,600	1 043,47 0,00	3 756,51 0,00
155 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	24,000	53,15 0,00	1 275,60 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						15 257,24
Incluziv salariu						0,00
Total com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m						374 400,94
Incluziv salariu						13 672,34
		2.13. or. Costesti, str. comunale, L=911 m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
155 9	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	41,000	7,31 0,00	299,89 0,00
156 0	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t	1,230	78,28 78,28	96,29 96,29
156 1	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	1,230	26,86 0,00	33,04 0,00
156 2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	410,000	267,56 33,62	109 699,26 13 782,47

1	2	3	4	5	6	7
156 3	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	410,000	$\frac{21,11}{0,52}$	$\frac{8\ 656,18}{212,77}$
156 4	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,400	$\frac{11,16}{0,00}$	$\frac{640,55}{0,00}$
156 5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	$\frac{131,90}{19,90}$	$\frac{38,25}{5,77}$
156 6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 690,0 00	$\frac{9,67}{2,88}$	$\frac{35\ 693,37}{10\ 638,27}$
156 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	$\frac{8\ 487,45}{0,00}$	$\frac{10\ 439,56}{0,00}$
156 8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	101,800	$\frac{1\ 355,88}{12,11}$	$\frac{138\ 028,52}{1\ 232,77}$
156 9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,0 00	$\frac{128,87}{2,88}$	$\frac{528\ 381,78}{11\ 820,30}$

Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) 832 006,69						
Incluziv salariu 37 788,64						
		2.13.2. Acostamente (fara rigole)				
1570	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 822,000	39,45 1,83	71 884,96 3 330,44
Total Acostamente (fara rigole) 71 884,96						
Incluziv salariu 3 330,44						
Total or. Costesti, str. comunale, L=911 m 903 891,65						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						41 119,08
		2.14. or. Riscani 2.14.1. str. Trandafirilor, L=280 m 2.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
157 1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,800	58,75 0,00	987,03 0,00
157 2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,500	83,04 83,04	41,52 41,52
157 3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500	25,42 0,00	12,71 0,00
157 4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	168,000	308,44 62,44	51 818,56 10 490,66
157 5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	168,000	32,69 29,47	5 492,62 4 951,26
157 6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,520	11,14 0,00	262,04 0,00
157 7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,118	114,66 0,00	13,53 0,00
157 8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 512,0 00	6,79 0,00	10 266,48 0,00
157 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 479,86 0,00	4 273,85 0,00
158 0	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	41,720	1 559,28 0,00	65 053,34 0,00
158 1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-	m2	1 680,0 00	120,64 0,00	202 668,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						340 889,92
Incluziv salariu						15 483,44
		2.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
158 2	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,000	39,45 1,83	22 093,48 1 023,47
Total Acostamente (fara rigole)						22 093,48
Incluziv salariu						1 023,47
Total str. Trandafirilor, L=280 m						362 983,40
Incluziv salariu						16 506,91
		2.14.2. str. Petru Rares, L=505 m				
		2.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
158 3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,300	58,90 0,00	1 784,81 0,00
158 4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	83,64 83,64	76,11 76,11
158 5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	27,93 0,00	25,42 0,00
158 6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	303,000	308,45 62,45	93 459,24 18 921,13
158 7	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	303,000	32,70 29,47	9 908,90 8 930,38
158 8	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,400	11,12 0,00	471,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1589	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	103,10 0,00	21,65 0,00
1590	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 727,000	6,79 0,00	18 516,33 0,00
1591	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	8 498,71 0,00	7 725,33 0,00
1592	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,250	1 559,23 0,00	117 331,96 0,00
1593	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,000	120,64 0,00	365 530,67 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						614 852,10 27 927,62
		2.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 010,000	39,45 1,83	39 848,23 1 846,27
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						39 848,23 1 846,27
Total str. Petru Rares, L=505 m Incluziv salariu						654 700,33 29 773,89
Total or. Riscani Incluziv salariu						1 017 683,73 46 280,80
		2.15. s. Alunis, str. comunale, L=604 m 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						27 835,94
		2.15.2. Acostamente (fara rigole)				
160 6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,0 00	39,45 1,83	47 658,78 2 207,80
Total Acostamente (fara rigole)						47 658,78
Incluziv salariu						2 207,80
Total s. Alunis, str. comunale, L=604 m						660 448,84
Incluziv salariu						30 043,74
		2.16. s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160 7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,200	7,33 0,00	221,28 0,00
160 8	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	78,57 78,57	71,50 71,50
160 9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	27,93 0,00	25,42 0,00
161 0	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	302,000	267,45 33,62	80 770,27 10 152,20
161 1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,000	21,13 0,52	6 379,93 156,84
161 2	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,280	11,16 0,00	471,68 0,00
161 3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,211	124,45 21,85	26,26 4,61
161 4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 718,0 00	9,67 2,88	26 291,21 7 835,99

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
161 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,906	8 437,45 0,00	7 644,33 0,00
161 6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,000	1 355,79 12,11	101 683,89 908,14
161 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 020,0 00	128,88 2,88	389 204,29 8 706,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						612 790,06
Incluziv salariu						27 835,94
		2.16.2. Acostamente (fara rigole)				
161 8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,0 00	39,45 1,83	47 658,78 2 207,80
Total Acostamente (fara rigole)						47 658,78
Incluziv salariu						2 207,80
Total s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m						660 448,84
Incluziv salariu						30 043,74
		2.17. L162 M5-Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07-PC10+07, L=600 m				
		2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
161 9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	7,28 0,00	262,04 0,00
162 0	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,100	78,63 78,63	86,49 86,49
162 1	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la	t	1,100	27,73	30,50

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 5 km			0,00	0,00
162 2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	360,000	<u>267,57</u> 33,62	<u>96 325,25</u> 12 101,68
162 3	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m ²	360,000	<u>21,09</u> 0,52	<u>7 593,12</u> 186,82
162 4	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	50,400	<u>11,15</u> 0,00	<u>561,94</u> 0,00
162 5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,250	<u>129,00</u> 20,76	<u>32,25</u> 5,19
162 6	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m ²	3 240,0 00	<u>9,67</u> 2,88	<u>31 340,52</u> 9 340,92
162 7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,080	<u>8 447,18</u> 0,00	<u>9 122,95</u> 0,00
162 8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,400	<u>1 355,74</u> 12,11	<u>121 203,16</u> 1 082,28
162 9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg- II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	3 600,0 00	<u>128,87</u> 2,88	<u>463 944,98</u> 10 378,80
Total Reparația imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)						730 503,20
Incluziv salariu						33 182,18
		2.17.2. Acostamente (fără rigole)				
163 0	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²	1 200,0 00	<u>39,45</u> 1,83	<u>47 342,07</u> 2 193,39

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						47 342,07
Incluziv salariu						2 193,39
Total L162 M5- Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07- PC10+07, L=600 m						777 845,27
Incluziv salariu						35 375,57
		2.18. s. Hiliuti str. comunale, L=336 m 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
163 1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	796,72 0,00	53,38 0,00
163 2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,067	629,10 0,00	42,15 0,00
163 3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	543,88 0,00	36,44 0,00
163 4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	10,100	11,24 0,00	113,55 0,00
163 5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	16,800	74,26 0,00	1 247,51 0,00
163 6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	302,400	497,84 34,60	150 545,63 10 461,83

1	2	3	4	5	6	7
163 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	8 463,07 0,00	8 547,70 0,00
163 8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,0 00	160,38 3,46	269 433,80 5 812,13
163 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 479,86 0,00	4 273,85 0,00
164 0	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,0 00	128,87 2,88	216 501,66 4 843,44
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						650 795,67
Incluziv salariu						21 117,40
		2.18.2. Acostamente (fara rigole)				
164 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,330	630,22 0,00	838,19 0,00
164 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	232,800	11,16 0,00	2 597,15 0,00
164 3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 044,23 0,00	1 253,07 0,00
164 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	6,720	53,10 0,00	356,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
164 5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	672,000	39,45 1,83	26 510,63 1 228,16
Total Acostamente (fara rigole)						31 555,87
Incluziv salariu						1 228,16
Total s. Hiliuti str. comunale, L=336 m						682 351,54
Incluziv salariu						22 345,56
		2.19. s. Horodiste, str. comunale, L=375 m 2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
164 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	796,00 0,00	47,76 0,00
164 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,060	608,83 0,00	36,53 0,00
164 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	560,67 0,00	33,64 0,00
164 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,00 0,00	98,99 0,00
165 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	74,18 0,00	1 112,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
165 1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	270,000	497,83 34,60	134 413,01 9 340,92
165 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 493,70 0,00	7 644,33 0,00
165 3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0 00	160,38 3,46	240 568,57 5 189,40
165 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	8 408,27 0,00	3 783,72 0,00
165 5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0 00	128,87 2,88	193 310,40 4 324,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						581 049,59 18 854,82
		2.19.2. Acostamente (fara rigole)				
165 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	631,68 0,00	947,52 0,00
165 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,000	11,15 0,00	2 899,95 0,00
165 8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 044,96 0,00	1 410,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
165 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	53,20 0,00	398,98 0,00
166 0	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	39,45 1,83	29 590,22 1 370,58
Total Acostamente (fara rigole)						35 247,37
Incluziv salariu						1 370,58
Total s. Horodiste, str. comunale, L=375 m						616 296,96
Incluziv salariu						20 225,40
		2.20. s. Mihaileni, constructia trotuarelor				
		2.20.1. Lucrari de terasament				
166 1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,921	574,86 0,00	1 679,18 0,00
166 2	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	511,175	18,84 0,00	9 628,66 0,00
166 3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,921	130,05 20,73	379,89 60,54
166 4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,684	483,18 483,18	5 645,49 5 645,49
166 5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	2,921	1 138,47 253,66	3 325,46 740,93

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasament						20 658,68
Incluziv salariu						6 446,96
		2.20.2. Imbracamintea trotuarelor				
166 6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	102,489	475,59 57,08	48 742,62 5 850,18
166 7	DI119	Beton monolit B15 (adaugator pentru borduri) Alte utilaje=1,03	m3	12,954	1 552,33 183,92	20 108,88 2 382,51
166 8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	854,000	227,24 38,63	194 064,41 32 991,90
166 9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	827,000	183,70 17,30	151 921,83 14 305,45
167 0	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 170,000	250,99 60,20	293 656,51 70 430,54
167 1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	192,024	497,83 34,59	95 595,52 6 643,01
Total Imbracamintea trotuarelor						804 089,77
Incluziv salariu						132 603,59
Total s. Mihaileni, constructia trotuarelor						824 748,45
Incluziv salariu						139 050,55
		2.21. s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m				
		2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic (strat de uzura)				
167	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	32,760	7,29	238,75

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2.21.2. Acostamente (fara rigole)				
168 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 456,0 00	39,45 1,83	57 446,34 2 661,59
Total Acostamente (fara rigole)						57 446,34
Incluziv salariu						2 661,59
Total s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m						722 304,56
Incluziv salariu						32 867,36
		2.22. s. Petruseni, str. comunale, L=415 m 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
168 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	766,21 0,00	50,57 0,00
168 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,066	638,64 0,00	42,15 0,00
168 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	552,12 0,00	36,44 0,00
168 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	11,06 0,00	110,64 0,00
168 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,600	74,14 0,00	1 230,65 0,00
168	DA12B	Strat de fundatie sau	m3	298,800	497,83	148 751,52

1	2	3	4	5	6	7
9		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm			34,60	10 337,28
169 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	8 500,70 0,00	8 466,70 0,00
169 1	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,0 00	160,38 3,46	266 223,23 5 742,94
169 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	8 419,38 0,00	4 192,85 0,00
169 3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,0 00	128,88 2,88	213 933,18 4 785,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						643 037,93
Incluziv salariu						20 866,00
		2.22.2. Acostamente (fara rigole)				
169 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,640	630,74 0,00	1 034,42 0,00
169 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	287,600	11,16 0,00	3 208,58 0,00
169 6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 045,53 0,00	1 568,30 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de	100m2	8,300	53,15	441,12

1	2	3	4	5	6	7
7		pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
169 8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	830,000	39,45 1,83	32 745,70 1 517,03
Total Acostamente (fara rigole)						38 998,12
Incluziv salariu						1 517,03
Total s. Petruseni, str. comunale, L=415 m						682 036,05
Incluziv salariu						22 383,03
		2.23. s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m 2.23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
169 9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	779,70 0,00	311,88 0,00
170 0	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	618,12 0,00	247,25 0,00
170 1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	546,65 0,00	218,66 0,00
170 2	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,200	11,17 0,00	672,58 0,00
170 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder,	100m2	100,300	74,18 0,00	7 440,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea K=2,00				
170 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	7 393,58 284,84	741 575,64 28 569,38
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						750 466,10
Incluziv salariu						28 569,38
		2.23.2. Acostamente (fara rigole)				
170 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,300	630,91 0,00	5 236,56 0,00
170 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	1 448,4 00	11,15 0,00	16 150,65 0,00
170 7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,500	1 044,13 0,00	7 830,96 0,00
170 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,200	53,12 0,00	2 666,41 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						31 884,58
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m						782 350,68
Incluziv salariu						28 569,38
		2.24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m 2.24.1. Reparatia				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1709	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	796,00 0,00	47,76 0,00
1710	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,060	608,83 0,00	36,53 0,00
1711	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	560,67 0,00	33,64 0,00
1712	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	11,00 0,00	98,99 0,00
1713	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	74,18 0,00	1 112,64 0,00
1714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	270,000	497,83 34,60	134 413,01 9 340,92
1715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 493,70 0,00	7 644,33 0,00
1716	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000	160,38 3,46	240 568,57 5 189,40
1717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,450	8 408,27	3 783,72

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
171 8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0 00	128,87 2,88	193 310,40 4 324,50
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						581 049,59
Incluziv salariu						18 854,82
		2.24.2. Acostamente (fara rigole)				
171 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	631,68 0,00	947,52 0,00
172 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	260,000	11,15 0,00	2 899,95 0,00
172 1	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 044,96 0,00	1 410,70 0,00
172 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	53,20 0,00	398,98 0,00
172 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	39,45 1,83	29 590,22 1 370,58
Total Acostamente (fara rigole)						35 247,37
Incluziv salariu						1 370,58
Total L139 Drum de acces spre s.						616 296,96

1	2	3	4	5	6	7
Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m						
Incluziv salariu						20 225,40
		2.25. s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m 2.25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
172 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	781,24 0,00	320,31 0,00
172 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,410	616,76 0,00	252,87 0,00
172 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	546,98 0,00	224,26 0,00
172 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	11,16 0,00	678,40 0,00
172 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	74,17 0,00	7 513,14 0,00
172 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	7 393,61 284,84	748 972,61 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						757 961,59
Incluziv salariu						28 854,22
		2.25.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
173 0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	630,95 0,00	4 227,38 0,00
173 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,0 00	11,15 0,00	13 046,88 0,00
173 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100	1 043,89 0,00	6 367,74 0,00
173 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	53,07 0,00	2 149,42 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						25 791,42
Incluziv salariu						0,00
Total s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m						783 753,01
Incluziv salariu						28 854,22
		2.26. s. Singureni, str. comunale, L=2026 m 2.26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
173 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	781,24 0,00	320,31 0,00
173 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,410	616,76 0,00	252,87 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,410	546,98	224,26

1	2	3	4	5	6	7
6		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
173 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	11,16 0,00	678,40 0,00
173 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	74,17 0,00	7 513,14 0,00
173 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	7 393,61 284,84	748 972,61 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						757 961,59
Incluziv salariu						28 854,22
		2.26.2. Acostamente (fara rigole)				
174 0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	630,95 0,00	4 227,38 0,00
174 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,000	11,15 0,00	13 046,88 0,00
174 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100	1 043,89 0,00	6 367,74 0,00
174 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	53,07 0,00	2 149,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						25 791,42
Incluziv salariu						0,00
Total s. Singureni, str. comunale, L=2026 m						783 753,01
Incluziv salariu						28 854,22
		2.27. s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m 2.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
174 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	<u>779,70</u> 0,00	<u>311,88</u> 0,00
174 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	<u>618,12</u> 0,00	<u>247,25</u> 0,00
174 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	<u>546,65</u> 0,00	<u>218,66</u> 0,00
174 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	59,200	<u>11,16</u> 0,00	<u>660,93</u> 0,00
174 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	98,650	<u>74,17</u> 0,00	<u>7 316,46</u> 0,00
174 9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	98,650	<u>7 393,59</u> 284,84	<u>729 377,78</u> 28 099,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						738 132,96
Incluziv salariu						28 099,45
		2.27.2. Acostamente (fara rigole)				
175 0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,850	630,68 0,00	6 842,86 0,00
175 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 898,8 00	11,15 0,00	21 173,16 0,00
175 2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	9,860	1 043,86 0,00	10 292,43 0,00
175 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	65,760	53,11 0,00	3 492,46 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						41 800,91
Incluziv salariu						0,00
Total s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m						779 933,87
Incluziv salariu						28 099,45
		2.28. s. Varatic, str. comunale, L=667 m				
		2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
175 4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,28 0,00	218,37 0,00
175 5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,900	78,17 78,17	70,35 70,35
175 6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la	t	0,900	28,24	25,42

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 5 km			0,00	0,00
175 7	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	300,000	<u>267,48</u> 33,62	<u>80 244,03</u> 10 084,73
175 8	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m ²	300,000	<u>21,10</u> 0,52	<u>6 330,27</u> 155,68
175 9	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	42,000	<u>11,16</u> 0,00	<u>468,77</u> 0,00
176 0	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,210	<u>125,05</u> 21,95	<u>26,26</u> 4,61
176 1	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m ²	2 700,0 00	<u>9,67</u> 2,88	<u>26 117,10</u> 7 784,10
176 2	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,900	<u>8 493,70</u> 0,00	<u>7 644,33</u> 0,00
176 3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	74,500	<u>1 355,94</u> 12,10	<u>101 017,43</u> 901,80
176 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg- II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m ²	3 000,0 00	<u>128,87</u> 2,88	<u>386 620,81</u> 8 649,00
Total Reparția imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)						608 783,14
Incluziv salariu						27 650,27
		2.28.2. Acostamente (fără rigole)				
176 5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²	1 334,0 00	<u>39,45</u> 1,83	<u>52 626,85</u> 2 438,44

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						52 626,85
Incluziv salariu						2 438,44
Total s. Varatic, str. comunale, L=667 m						661 409,99
Incluziv salariu						30 088,71
		2.29. s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m				
		2.29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
176 6	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	<u>781,24</u> 0,00	<u>320,31</u> 0,00
176 7	TsC22J1	Spor la consumurile de ore- utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanța prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,410	<u>616,76</u> 0,00	<u>252,87</u> 0,00
176 8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	<u>546,98</u> 0,00	<u>224,26</u> 0,00
176 9	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	60,800	<u>11,16</u> 0,00	<u>678,40</u> 0,00
177 0	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	<u>74,17</u> 0,00	<u>7 513,14</u> 0,00
177 1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	<u>7 393,61</u> 284,84	<u>748 972,61</u> 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						757 961,59

1	2	3	4	5	6	7
din piatra sparta						
Incluziv salariu						28 854,22
		2.29.2. Acostamente (fara rigole)				
177 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	630,95 0,00	4 227,38 0,00
177 3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,000	11,15 0,00	13 046,88 0,00
177 4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100	1 043,89 0,00	6 367,74 0,00
177 5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	53,07 0,00	2 149,42 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						25 791,42
Incluziv salariu						0,00
Total s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m						783 753,01
Incluziv salariu						28 854,22
Total Raionul Riscani						21 417 500,93
Incluziv salariu						952 544,98
Прямые затраты			lei		44 057 793,50	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		393 807,74	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		44 451 601,24	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		6 445 482,18	
Total Total+CI			100,00 +		50 897 083,42	
Beneficiu (Total) * 6 %			6,00 %		3 053 825,01	
Total Total+B			100,00 +		53 950 908,43	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		10 790 181,69	

Total deviz:
Incluziv salariu

64 741 090,12
1 750 256,64

Intocmit	<u>(M.Cuiban)</u> (funcția, semnătura)
Verificat	<u>(V.Cebotarean)</u> (funcția, semnătura)