



# ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Teodorescu Nicolae  
Date: 2023.02.24 08:32:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Contract de antrepriză Nr. 06-14/161  
privind achiziția prin licitație deschisă

"18" iunie 2021

Digitally signed by Teodorescu Nicolae  
Date: 2022.11.21 08:35:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



mun. Chișinău

Digitally signed by Teodorescu Nicolae  
Date: 2023.01.11 10:48:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1620365991905 din 02.06.2021 între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.A., "Drumuri Bălți" cu sediul mun. Bălți, str. Decebal 133, tel. 023171127, e-mail: drumuribalti@inbox.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003602008028, reprezentată de directorul dl Ion Railean, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

## I. LOBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și a normativelor, standardelor, prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2 Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale vor fi desfășurate în limita alocațiilor financiare contractate în scopul asigurării în mod obligatoriu a circulației rutiere continue în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.

1.3 Locul și volumul concret al lucrărilor necesare se determină de către Antreprenor prin coordonare cu reprezentantul din teritoriu al Beneficiarului (responsabil tehnic desemnat de beneficiar).

1.4 Antreprenorul are dreptul să încheie contracte adiționale pentru cantitatea și cantitatea lucrărilor executate de subantreprenori

Digitally signed by Cîrchez Ion  
Date: 2023.12.02 09:45:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **31 martie 2022**. Lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, emis de Beneficiar.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită, prin încheierea unui Acord adițional, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în caietul de sarcini, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi suportate de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **26 904 785,00 (douăzeci și șase milioane nouă sute patru mii șapte sute optzeci și cinci mii lei, 00 bani) inclusiv TVA**, potrivit următoarelor:

Nr. crt.	Denumurea raionului	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2021	inclusiv administrarea drumurilor
1	<b>Total , inclusiv:</b>	<b>26 904 785,00</b>	<b>252 012,00</b>
	- mun.Bălți	12 139 773,98	68 004,00
	- raionul Fălești	6 940 200,34	101 004,00
	- raionul Sîngerei	7 824 810,68	83 004,00

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat, în termen de 30 zile, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi achitată.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea/ajustarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză și răspunde pentru calitatea și cantitatea lucrărilor executate de subantreprenorii contractați, fiind obligat să

prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor și lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.

5.2. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 1.4. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualele noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în executarea lucrărilor și/sau a serviciilor.

5.3. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorului să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive de excludere.

## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

### **Antreprenorul se obligă:**

6.1 să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract, conform graficului aprobat de Beneficiar.

6.2 din momentul semnării prezentului contract să preia funcțiile de administrare al drumurilor, clădirilor adiacente lor cu toate obligațiunile respective care se impun în conformitate cu legislația în vigoare, să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor întru asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță, acordând prioritate drumurilor în dependență de importanța social-economică și intensitatea traficului rutier, precum și lucrărilor în dependență de măsura în care acestea influențează asupra siguranței circulației rutiere;

6.3 să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor în conformitate cu caietul de sarcini, Instrucțiunile ramurale privind clasificarea și definirea lucrărilor de reparare și întreținere a drumurilor publice a Republicii Moldova, Codul Practic în construcții privind clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice, precum și cu normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare și în termenii coordonați cu Beneficiarul;

6.4 să asigure întocmirea actelor de constatare în cazul depistării deteriorării, lipsei, sustragerilor sau furturilor indicatoarelor rutiere, parapetelor, stâlpilor, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor, cu inițierea procedurilor legale de atragere la răspundere a persoanelor vinovate în comiterea acestora,

6.5 să sesizeze imediat organele de drept competente despre toate cazurile de distrugere /deteriorare sau sustragere a indicatoarelor rutiere, parapetelor, stâlpilor, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor, cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea recuperării prejudiciilor cauzate în rezultatul acestora.

6.6 să întreprindă imediat măsurile necesare, care se impun în urma producerii accidentelor rutiere, avariilor, calamităților naturale, schimbării bruște a condițiilor climaterice sau altor situații excepționale, în vederea asigurării securității circulației rutiere și să informeze imediat, prin orice mijloace disponibile, despre aceasta Beneficiarul;

6.7 să informeze imediat, prin orice mijloace, Beneficiarul, responsabilul tehnic și serviciu operativ al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" despre cazurile de inundații, acumulări de

apă, formare de ghețuș, existența diverselor obstacole provocate din cauza căderii arborilor, accidentelor rutiere, precum și alte situații care afectează siguranța traficului rutier.

6.8 să informeze imediat Beneficiarul și să sesizeze organele de drept și autoritățile competente (Procuratură, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Autoritățile Publice Locale și alte, după caz) despre amplasarea/construcția și/sau activitatea ilegală a diverselor obiective în zona drumului public și /sau în zonele de protecție ale acestuia.

6.9 să informeze imediat Beneficiarul și să sesizeze organele de drept și autoritățile competente (Procuratură, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Autoritățile Publice Locale și alte, după caz) despre cazurile de deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulației rutiere, altor instalații rutiere, precum și crearea intenționată de obstacole în circulația rutieră în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, inclusiv prin depozitarea ilegală a deșeurilor materiale/bunuri.

6.10 la solicitarea Beneficiarului să prezinte informația despre starea tehnică a drumurilor publice și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor;

6.11 să aprecieze și să execute imediat lucrările necesare, care vor asigura evitarea pericolului producerii accidentelor rutiere;

6.12 să asigure prezentarea/raportarea zilnică Beneficiarului a volumului de lucrări executate în baza prezentului contract, prin intermediul "Programei 1C Server" deținută de Beneficiar și să prezinte lunar darea de seamă privind lucrările efectuate și materialele folosite la întreținerea drumurilor publice naționale;

6.13 să păstreze și să asigure integritatea bunurilor care i s-au încredințat de către Beneficiar pentru executarea lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor;

6.14 să restituie valoarea prejudiciului cauzat utilizatorilor drumurilor și/sau terțelor persoane în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și urmare a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă;

6.15 să restituie beneficiarului valoarea prejudiciului menționat în p. 6.5., dacă acest prejudiciu a fost încasat.

6.16 Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 10 a fiecărei luni, graficul de execuție a lucrărilor pentru luna în curs;

6.17 Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 01 octombrie a fiecărui an, planul operativ de acțiuni pe timp de iarnă;

6.18 Antreprenorul are obligația să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 194/108/25.05.2004.

6.19 Antreprenorul se obligă să asigure toate autospeciile utilizate la întreținerea drumurilor, inclusiv de dezapezire, cu sisteme GPS, care vor asigura monitorizarea în timp real a procesului de executare a lucrărilor și să acorde accesul Beneficiarului la administrarea acestora.

6.20 Antreprenorul se obligă să asigure instalarea camerelor de supraveghere video pe întreg teritoriu bazelor de producere, folosite la executarea lucrărilor de întreținere, în vederea monitorizării fluxului de producere și a procesului de executare a lucrărilor prevăzute de prezentul contract, cu acordarea accesului Beneficiarului la sistemul de administrare și vizualizarea acestora.

- 6.21 să coopereze cu organele operative ale Inspectoratului National de Patrulare si cu celelalte instituții publice ( salvare, pompieri, stările excepționale).
- 6.22 să respecte cerințele pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă se anexează (anexa nr.1).
- 6.23 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.24 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 6.23, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.25 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după recepția lucrărilor finalizate.
- 6.26 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție a lucrărilor, în cel mult 15 zile de la data semnării procesului verbal la recepția lucrărilor finalizate. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- Beneficiarul se obligă:**
- 6.27 să verifice și recepționeze lucrările după caz în termen de 10 zile de la data informării despre finisarea acestora;
- 6.28 să achite costul lucrărilor executate, în conformitate cu procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate semnat de către ambele părți contractante, în termen de 30 zile.
- 6.29 să pună la dispoziția Antreprenorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;
- Beneficiarul are dreptul:**
- 6.30 să efectueze controlul executării lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor publice;
- 6.31 în cazul depistării unor încălcări a normelor tehnologice de executare a lucrărilor prevăzute de prezentul contract, să oblige Antreprenorul să înlăture încălcările comise din cont propriu;
- 6.32 în cazul depistării defectelor la lucrările recepționate, să reducă costul convenit pentru lucrări sau să ceară despăgubiri, dacă Antreprenorul la cererea Beneficiarului nu este de acord să înlăture defectele în cauză;
- 6.33 în cazuri excepționale, reieșind din necesitățile asigurării circulației rutiere continue în condiții de siguranță, să modifice lista drumurilor publice nominalizate în caiet de sarcini.
- 6.34 Beneficiarul are dreptul să supravegheze desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
- 6.35 Beneficiarul are dreptul să controleze, verifice și să măsoare prestațiile efectuate.

## VII.FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pe risc propriu.

## VIII.MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate și certificate conform prevederilor Legii 721/1996, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.3 Probele neprevăzute și solicitate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul are acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului și/sau cerințele de calitate prestabilită, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

## IX.PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 1 (unu) an.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația să garanteze operațiunile de execuție a lucrărilor – constînd în intervenții de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente și/sau la ansamblul lucrărilor prevăzute în contractul subsecvent pe o durată de 12 luni (ce constituie perioada de garanție a lucrărilor și perioada de remediere a defectelor) de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor contractate.

## X.RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Antreprenorul poartă răspunderea pentru încălcarea prevederilor contractului, legislației în vigoare, hotărârilor, ordinelor și actelor normative privind asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță și păstrarea integrității drumurilor.

10.2 Antreprenorul poartă răspunderea pentru defecte/viciile ascunse ale lucrărilor executate, timp de 5 ani după recepționarea acestora de către Beneficiar, conform prevederilor art.30 a Legii 721/1996.

10.3 Antreprenorul poartă răspunderea pentru calitatea proastă a materialului procurat de sine stătător și utilizat la executarea lucrărilor.

10.4 Antreprenorul poartă răspunderea conform legislației în vigoare pentru prejudiciul cauzat utilizatorilor drumurilor și/sau terțelor persoane în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie

proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă.

10.5 Părțile contractante nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate de apariția impedimentului în afară controlului părților.

#### **Sanctiuni pentru nerespectarea obligațiilor contractantului obligațiilor contractului:**

10.6 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, antreprenorul va fi penalizat în conformitate cu Anexa nr. 2 "Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere", în baza prescripțiilor întocmite de responsabil tehnic desemnat de către Beneficiar.

10.7 Mărimea punctelor de penalizare se vor stabili conform următorului tabel:

<i>Numărul de puncte de penalizare pentru întârziere</i>		<i>Mărimea unui punct în MDL</i>
<i>De la</i>	<i>Până la</i>	
1	50	500
51	75	1500
76	125	2500
126	175	3500
176	200	4500
mai mult de 200		6000

10.8 În situația cumulării în două trimestre consecutiv a unui număr mai mare de 600 puncte Beneficiarul este în drept să solicite rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciilor cauzate în condițiile prezentului contract.

#### **Măsuri privind securitatea și sănătatea în munca.**

10.9 Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul procedurii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de munca (utilaje, instalații etc.) de procedee tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii săi și cei aportând societăților care desfășoară activități pentru antreprenorul general (subcontractanți) în conformitate cu prevederile Legii nr.186-XVI din 10 iulie 2008 «Cu privire la securitate și sănătate în muncă» și Hotărârea Guvernului nr.95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, precum și orice modificare legislativă apărută în cursul executării contractului.

### **XI.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile celeilalte părți, să solicite efectuarea unor cercetări de către o instituție acreditată de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din executarea prezentului Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, acestea vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

### **XII.ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
- b) Antreprenorul general nu începe execuția lucrărilor fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor.
- c) Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de Beneficiar.
- d) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 a Legii 131/2015.
- e) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile, calculate din data rezoluționării contractului.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### XIII.DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Cerințe pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă (Anexa 1);
- c) Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere (Anexa 2);
- d) Oferta financiară;
- e) Graficul de execuție a lucrărilor;
- f) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.



13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**„Beneficiar”**

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar  
Veaceslav POTOP



**„Antreprenor general”**

**S.A. „Drumuri Bălți”**

MD 3100, mun. Bălți, str. Decebal 133  
c/f 1003602008028

c/IBAN MD97TRPCCW518430A01016AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat,

TREZMD2X

c/TVA 1200035

Director  
Ion RAILEAN



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei  
(denumirea lucrărilor)

Nr	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021-2022								
		Luna								
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
<u>1</u>	<i>Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei</i>									

Semnat: 01.06.2021

Nume: I. Railean

Funcția în cadrul firmei: Director SA Drumuri Bălți

Denumirea firmei și sigiliu: SA Drumuri Bălți



**Cerințe pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și  
a viabilității pe timp de iarnă**

**I. Cerințe pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară**

**- Întreținerea părții carosabile specifica tipului de îmbrăcăminte :**

Pentru asigurarea acestui nivel de întreținere, prioritatea intervențiilor se va face în funcție de gravitatea defecțiunilor.

**pentru îmbrăcăminte bituminoase:**

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Masuri	
			Imediate (max.24 ore)	Timp maxim remediere
I	Defecțiuni grave	Gropi	semnalizare	7 zile
		Văluriri si refulări mari		14 zile
		Degradări din îngheț – dezgheț		30 zile
		Tasări locale		14 zile
		Praguri		14 zile
		Făgașe longitudinale pronunțate		14 zile
II	Defecțiuni mijlocii	Pelada	semnalizare	60 zile
		Suprafața șlefuita		
		Văluriri in situație incipienta		
		Suprafața exudată		
		Fisuri si crăpături		
		Rupturi de margine		
		Făgașe longitudinale incipiente		
III	Defecțiuni ușoare	Suprafața cu ciupituri		
		Pelada la tratamente		

Defecțiunile încadrate ca defecțiuni mijlocii sau ușoare, a căror urgenta de remediere este II sau III , trebuie remediate înainte de a se transforma în defecțiuni grave .

**pentru îmbrăcăminti rutiere din beton de ciment :**

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Masuri	
			Imediate (max24 ore)	Timp maxim remediere
I	Defecțiuni grave	Distrugerea totala a dalelor	semnalizare	30 zile
		Tasarea dalelor		30 zile
		Gropi		7 zile
		Faianțare		7 zile
		Suprafața foliate in stare avansata		30 zile
II	Defecțiuni mijlocii	Fisuri si crăpături	semnalizare	60 zile
		Decolmatarea rosturilor		
		Pelada		

III	Defecțiuni ușoare	Deschiderea rosturilor longitudinale		
		Rosturi cu mastic în exces		

Defecțiunile încadrate ca defecțiuni mijlocii sau ușoare, a căror urgența de remediere este II sau III, trebuie remediate înainte de a se transforma în defecțiuni grave

**întreținerea comuna a tuturor drumurilor:**

Tipul defecțiunii / neconformității	Masuri	Timp	
		Intervenție	Remediere
Obstacol care ocupa partea carosabila, rămas în urma unui accident de circulație.	Semnalizare Eliminare obstacol	Semnalizare imediat	3 ore/ sens circulație
Cadavre animale ramase pe carosabil	Semnalizare Eliminare obstacol	Semnalizare imediat	imediat
Colmatare sanțuri și rigole, care conțin gunoaie, resturi și deșeuri și sunt obturate de vegetație sau gheata, exista acumulări de mal, apa stătătoare în ele, blocaje care reduc debitele și produc inundarea drumurilor naționale sau a terenurilor și a construcțiilor aferente	Decolmatare, curățire, desfundare	-	14 zile
Acumulări de gunoaie sau resturi și obstrucționări la podețe care reduc capacitatea de scurgere acestora până la 20 % din înălțimea podețului .	Decolmatare, curățire		15 zile
Indicatoare rutiere lipsa, murdare sau deteriorate, exceptând indicatoarele de interzicere, obligare și prioritate	Înlocuire, curățire, reparare		7 zile
Indicatoare rutiere de interzicere, obligare și prioritate lipsa, murdare sau deteriorate	Înlocuire, curățire, reparare	max. 24 ore	-
Stalpii, portaluri și elemente de fixare corodate sau cu vopsea exfoliata	Curățire, vopsire	-	7 zile
Stalpii pentru marcaj lateral nu sunt verticali, elementele reflectorizante sunt deteriorate.	Remediere, înlocuire folie reflectorizanta	-	7 zile
Parapete deteriorate sau cu elemente lipsa	Înlocuire, remediere	-	7 zile
Parapete care prezintă suprafețe cu coroziuni, exfolieri vopsea	Curățire, vopsire	-	30 zile
Marcaje degradate aplicate pe borduri, lucrări de arta, accesorii ale drumurilor precum și pe alte elemente din zona drumurilor, pentru dirijarea și orientarea vehiculelor în scopul asigurării condițiilor de siguranța a acestora, completând semnificația	Refacere marcaje	-	30 zile

Existenta nisipului depus pe partea carosabila.	Curățire	24 ore	-
Arburi si arbuști de pe marginea drumurilor care necesita tundere si fasonare in vederea asigurării confortului optic (vegetație in curte, parcări, etc.)	Punerea in ordine	-	30 zile
Vegetație ierboasa cu o înălțime mai mare de 20 cm	Cosire		7 zile
Prezenta de deșeuri rezultate din tăierea sau curățarea plantațiilor si calamități pe zona drumului	Colectare		5 zile
Parcare insalubra sau cu dotări degradate	Salubrizare, reparare		7 zile
Neasigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumurilor laterale	Asigurarea scurgerii apelor	24 ore	

### intreținerea curenta a podurilor , pasajelor si a podețelor:

Tipul defecțiunii / neconformității	Masuri	Timp	
		Intervenție	Remediere
Discontinuitatea suprafeței de rulare în zona rosturilor	semnalizare	-	30 zile
Degradări ale îmbrăcămintei caili pe pod	se tratează identic ca defecțiunile părții carosabile		
Borduri dislocate sau rupte	remediere		14 zile
Elemente lipsa sau deformatate la parapete ce pun in pericol siguranța circulației	Semnalizare, completare, înlocuire	imediat	14 zile
Elemente ușor deformatate si lipsa stratului de protecție anticorozivă pe suprafețe mari la parapete	Remediere, curățare, vopsire		30 zile
Albia obturata cu vegetație sau alte obstacole si cu depuneri de material solid	Curățare		30 zile
Degradări izolate ale betoanelor (striviri, știrbituri, exfolieri, etc.)	remediere		30 zile
Aparate de reazem necurățate sau neunse	Curățare, ungere		30 zile
Existenta vegetației pe infrastructura	curățare		30 zile

## II. CERINTE PENTRU ASIGURAREA NIVELULUI DE VIABILITATE PE TIMP DE IARNA

Pentru respectarea prevederilor „Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, intervalele maxime de timp în care trebuie asigurata intervenția sunt următoarele:

Nr crt.	Intervenții si activități pe timp de iarna	Interval de timp admis intervențiilor pe drumuri
1	Asigurarea informării asupra viabilității si coordonarea operativa a intervențiilor;	Conform programului solicitat de administratorul drumului si ori de cate ori se produc schimbări ale condițiilor de trafic datorate condițiilor meteorologice

2	Raspandirea materialelor chimice in amestec cu materiale antiderapante	
1	Răspândire preventivă cu materiale chimice <i>Cînd prognoza meteorologica generala sau mijloacele de detectare locale indica posibilitatea aparitiei poleiului, gheții sau a ninsorii si in perioada in care se manifesta variații de temperatura (+ ziua si - noaptea)</i>	- Max. 2 ore înainte de începerea fenomenului
2	Răspândire pentru combaterea poleiului	Max. 3 ore de la instalarea fenomenului
3	Deszăpezirea drumului pe minim o banda de circulație	5 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii
4	Curățirea zăpezii de pe platforma drumului si acostament (asigurarea circulației pe toata partea carosabila)	Max. 3 zile de la încetarea fenomenului



Beneficiar: TIA

DE STAT A

DRUMURI

*A. Brebec*



Antreprenor:

**Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere  
- Întreținerea părții carosabile specifica tipului de îmbrăcăminte:**

pentru îmbrăcăminte bituminoase:

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Masuri		Puncte penalizare, întârzieri
			Imediate (max 24 ore)	Timp maxim remediere	
I	Defecțiuni grave	Gropi	semnalizare	7 zile	5
		Văluriri și refulări mari		14 zile	5
		Degradări din îngheț - dezgheț		30 zile	5
		Tasări locale		14 zile	5
		Praguri		5 zile	5
		Făgașe longitudinale pronunțate		14 zile	5
II	Defecțiuni mijlocii	Pelada	semnalizare	60 zile	3
		Suprafața șlefuită			3
		Văluriri în situație incipientă			3
		Suprafața exudată			3
		Fisuri și crăpături			3
		Rupturi de margine			3
		Făgașe longitudinale recipiente			3
III	Defecțiuni ușoare	Suprafața cu ciupituri		60 zile	1
		Pelada la tratamente			1

pentru îmbrăcăminti rutiere din beton de ciment :

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Măsuri		
			Imediate (max. 24 ore)	Timp maxim remediere	Puncte penalizare, zi întârzieri
I	Defecțiuni grave	Distrugerea totală a dalelor	semnalizare	30 zile	5
		Tasarea dalelor		30 zile	5
		Gropi		7 zile	5
		Faianțare		7 zile	5
		Suprafața exfoliată în stare avansată		30 zile	5
II	Defecțiuni mijlocii	Fisuri și crăpături	semnalizare	60 zile	3
		Decolmatarea rosturilor			3
		Pelada			3
		Rupturi			3
		Pompaj			3
III	Defecțiuni ușoare	Deschiderea rosturilor longitudinale		60 zile	1
		Rosturi cu mastic în exces			1

întreținerea comună a tuturor drumurilor:

Tipul defecțiunii / neconformității	Masuri	Timp		Puncte penalizare, zi întârzieri
		Intervenție	Remediere	
Obstacol care ocupa partea carosabila, rămas în urma unui accident de circulație.	Semnalizare Eliminare	Semnalizare imediat	3 ore/ sens circulație	5

Cadavre animale ramase pe carosabil	Semnalizare Eliminare obstacol	Semnalizare imediat	imediat	5
Colmatare șanțuri si rigole, care conțin gunoaie, resturi si deșeuri si sunt obturate de vegetație sau gheata, exista acumulări de mal, apa stătătoare in ele, blocaje care reduc debitele si produc inundarea drumurilor naționale sau a terenurilor si a construcțiilor aferente	Decolmatare, curățare, desfundare	-	14 zile	5
Acumulări de gunoaie sau resturi si obstrucționări la podețe care reduc capacitatea de scurgere acestora pana la 20 % din înălțimea podețului .	Decolmatare, curățare	-	15 zile	3
Indicatoare rutiere lipsa, murdare sau deteriorate, exceptând indicatoarele de interzicere, obligare si prioritate	înlocuire, curățire, reparare	-	7 zile	5
Indicatoare rutiere de interzicere, obligare si prioritate lipsa, murdare sau deteriorate	înlocuire, curățare, reparare	max. 24 ore	-	10
Stâlpii, portaluri si elemente de fixare corodate sau cu vopsea exfoliata	Curățare, vopsire	-	7 zile	3
Stâlpii pentru marcaj lateral nu sunt verticali, elementele reflectorizante sunt deteriorate.	Remediere, înlocuire folie reflectorizanta	-	7 zile	3
Parapete deteriorate sau cu elemente lipsa	înlocuire, remediere	-	7 zile	5
Parapete care prezintă suprafețe cu coroziuni, exfolieri vopsea	Curățare, vopsire	-	30 zile	3
Marcaje degradate aplicate pe borduri, lucrări de arta, accesorii ale drumurilor precum si pe alte elemente din zona drumurilor, pentru dirijarea si orientarea vehiculelor in scopul asigurării condițiilor de siguranța a acestora, completând semnificația indicatoarelor si a instalațiilor de semnalizare rutiera, șterse.	Refacere marcaje	-	30 zile	3
Existenta nisipului depus pe partea carosabila.	Curățare	24 ore	-	5
Arbori si arbuști de pe marginea drumurilor care necesita tundere si fasonare in vederea asigurării confortului optic (vegetație in curbe, parcări, etc.)	Punerea in ordine	-	30 zile	3
Vegetație ierboasa cu o înălțime mai mare de 20 cm	Cosire	-	7 zile	1
Prezenta de deșeuri rezultate din tăierea sau curățarea plantațiilor si calamități pe zona drumului	Colectare	-	5 zile	1
Parcare insalubra sau cu dotări degradate	Salubrizare, reparare	-	7 zile	5
Neasigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumurilor laterale	Asigurarea scurgerii apelor	24 ore	-	5

#### Întreținerea curenta a podurilor, pasajelor si a podețelor :

Tipul defecțiunii / neconformității	Masuri	Timp		Puncte penalizare/ zi întârziere
		Intervenție	Remediere	
Discontinuitatea suprafeței de rulare în zona rosturilor .	Semnalizare	-	30 zile	3



Degradări ale îmbrăcămintei caii pe pod	Se tratează identic ca defecțiunile părții carosabile			5
Borduri dislocate sau rupte	Remediere,	-	14 zile	3
Elemente lipsa sau deformatate la parapete ce pun în pericol siguranța circulației	Semnalizare, completare, înlocuire	imediat	2 zile	5
Elemente ușor deformatate și lipsa stratului de protecție anticorozivă pe suprafețe mari la parapete.	Remediere, curățare, vopsire	-	30 zile	3
Albia obturată cu vegetație sau alte obstacole și cu depuneri de material solid	Curățare	-	30 zile	3
Degradări izolate ale betoanelor (striviri, știrbituri, exfolieri, etc.)	Remediere	-	30 zile	3
Aparate de reazem necurățate sau neunse	Curățare, ungere	-	30 zile	3
Existența vegetației pe infrastructura	Curățare	-	30 zile	5

**cerințe pentru asigurarea nivelului de viabilitate pe timp de iarnă:**

Nr crt.	Intervenții și activități pe timp de iarnă	Interval de timp admis intervențiilor pe drumuri	Puncte penalizare/intervenție
1	Asigurarea informării asupra viabilității și coordonarea operativă a intervențiilor;	<i>Conform programului solicitat de administratorul drumului și ori de câte ori se produc schimbări ale condițiilor de trafic datorate condițiilor meteorologice</i>	20
2	Răspândirea materialelor chimice în amestec cu materiale antiderapante:		
a)	Răspândire preventivă cu materiale chimice <i>când prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, gheții sau a ninsorii și în perioada în care se manifestă variații de temperatură (+ ziua și - noaptea)</i>	<i>- Max. 2 ore înainte de începerea fenomenului</i>	20
b)	Răspândire pentru combaterea poleiului	<i>Max. 3 ore de la instalarea fenomenului</i>	20
3	Deszăpezirea drumului pe minim o bandă de circulație	<i>5 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii</i>	20
4	Curățirea zăpezii de pe platforma drumului și acostament (asigurarea circulației pe toată partea carosabilă)	<i>Max. 3 zile de la încetarea fenomenului</i>	20





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1620365991905  
Codul CPV: 45200000-9

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 1**  
la contractul nr. 06-14/161 din 18.06.2021

“*29*” *martie* 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.A. “Drumuri Bălți”, în persoana directorului dl Ion Railean, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/161 din 18.06.2021 în vederea executării **lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale, amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1620365991905 din 29.03.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

**1. Punctul II „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:**

”Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **31 mai 2022**”.

**2. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1 se completează după cum urmează:**

”Valoarea lucrărilor suplimentare incluse constituie 4 035 717,00 (patru milioane treizeci și cinci mii șapte sute șaptesprezece lei, 00 bani) inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

**”Beneficiar”**

**Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

**Director general interimar**  
**Sergiu BEJAN**



**”Antreprenor general”**

**S.A. “Drumuri Bălți”**

MD 3107 mun.Bălți, str.Decebal, 133  
c/f 1003602008028

MD97TRPCCW518430A01016AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat,

TREZMD2X

c/TVA 3200035

**Director**  
**Ion RAILEAN**



Aprob.

Director general interimar  
Î.S. „Administrația de Stat  
a Drumurilor”

S. Bejan 

25.01 2023

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
(pentru lucrările de întreținere)

Nr. 3 din 24 ianuarie 2023


privind lucrările de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/161 din 18.06.2022, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.A. „Drumuri Bălți” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.06 din 23 ianuarie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 24 ianuarie 2023 fiind formată din:

<b>Președinte:</b>	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
<b>Membri:</b>	Victor Serdiuc	- șef, serviciul poduri, Î.S. „ASD”;
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcțiilor rutiere, Î.S. „ASD”;
	Andrei Chiriac	- consultant, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciul drumuri, Î.S. „ASD”;
	Olaru Gheorghe	- șef, serviciul siguranță rutieră, Î.S. „ASD”;
<b>Invitați:</b>	Nicolae Teodorescu	- director S.A. „Drumuri - Bălți”;
	Matei Puzur	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”;
	Vladimir Livinschi	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Pleșca	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”;

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepție lucrărilor



4. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 31 733 792, 39 lei, inclusiv LCM – 30 921 992, 40 lei.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Soluziune recepției fetei rezerve

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de întreținere conform CP D. 24-2019 se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale a uzurii produse drumurilor, podurilor și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranță circulației rutiere.

Lucrările de întreținere nu necesită întocmirea documentației de proiect. Ele sunt planificate în limita mijloacelor pentru întreținere pe baza rezultatelor examinării drumurilor trecute în borderourile de defecțiuni.

În baza caietului de sarcini au fost executate lucrări de întreținere periodică pe următoarele sectoare:

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 24 ianuarie 2023 în 4 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Vladimir Lupu

Membri:

Victor Serdiuc

Artur Ciobanu

Andrei Chiriac

Olaru Gheorghe

Matei Puzur

Petru Triboi

Gheorghe Plesca

Sergiu Godiac

Nicolae Teodorescu

Vladimir Livinschi





## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei

a.2023

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.A. „Drumuri Bălți” Contract nr.06-14/161 din 18.06.2021 2021 2022	<b>30 921 992,40</b>  17 914 758,00 13 007 234,40
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 2021 2022	<b>811 799,99</b> 480 115,51 331 684,48
	<b>TOTAL:</b>	<b>31 733 792,39</b>

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2021  
iunie 2022

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc



**Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"**  
**S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”**

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucurei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,  
http://www.asd.md, e-mail: [serviciu@asd.md](mailto:serviciu@asd.md), [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md), telegram: ASD trafic

**ORDIN**

13 ianuarie 2023  
mun. Chișinău

Nr. 06

*Cu privire la instituirea comisiei de  
recepție la terminarea lucrărilor*

În legătură cu notificarea antreprenorului privind finalizarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Singerei”.

**ORDON:**

1. A institui comisia de recepție la terminarea lucrărilor pe obiectul nominalizat în următoarea componență:

<b>Președinte:</b>	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
<b>Membri:</b>	Victor Serdiuc	- șef, serviciul poduri, Î.S. „ASD”;
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcțiilor rutiere, Î.S. „ASD”;
	Andrei Chiriac	- consultant, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciul drumuri, Î.S. „ASD”;
	Olaru Gheorghe	- șef, serviciul siguranță rutieră, Î.S. „ASD”;
<b>Invitați:</b>	Nicolae Teodorescu	- director S.A. „Drumuri - Bălți”;
	Matei Puzur	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”;
	Vladimir Livinschi	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Pleșca	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”;

2. Comisia în activitatea sa, se va conduce de prevederile Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu modificările și completările ulterioare și alte documente normative.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie directorului adjunct, dl Vladimir Lupu.

4. Prezentul ordin își produce efectele din data semnării.

Director general interimar

Sergiu BEJAN