

**Retele de canalizare din str.
Lacului, I. Vatamanu, N. Sulac,
L. Istrati, Renasterii, Gradinilor
in orasul Vatra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea pl. A**

Valoarea de deviz 172 887,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,522	57,66	722,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,578	57,66	148,64
3.	7129020012800	Pavator	h-om	22,700	57,66	1 308,88
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,550	57,66	2 914,72
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	661,769	57,66	38 157,60
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	68,338	57,64	3 939,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,595	57,66	1 475,80
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,454	57,66	10 981,58
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,335	57,66	1 576,14
		Total manopera				61 224,38

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	14,000	15,00	210,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,500	80,00	120,00
3.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	283,615	1,00	283,62
4.	111113	Salchim	buc	35,000	0,00	0,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,547	245,00	1 114,01
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,306	245,00	6 689,97
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,354	93,75	1 720,69
8.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,400	27,00	37,80
9.	2010237318750	Distantieri	buc	6,042	0,10	0,60
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,400	5,00	7,00
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,125	26,00	133,25
12.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	18,908	28,00	529,42
13.	2663102100000	Beton	m3	3,193	855,00	2 730,01
14.	2663102100000150	Beton M150	m3	0,073	820,00	59,86
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	41,287	10,83	447,14
16.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 985,309	10,83	21 500,90

17.	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	177,679	18,00	3 198,22
18.	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	187,930	12,00	2 255,16
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,402	16,50	6,63
20.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	17,085	35,00	597,98
21.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	3,417	350,00	1 195,95
22.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	3,417	8,00	27,34
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,454	35,00	330,89
24.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,501	0,20	4,10
25.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	15,126	35,00	529,41
26.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	3,417	35,00	119,59
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,514	1,40	63,72
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,678	3,00	20,03
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,318	3,00	0,95
Total materiale de constructii						43 934,24

Utilaje de constructii:

1.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	10,251	25,00	256,27
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,112	233,92	494,04
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,815	221,04	843,27
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,799	221,04	1 723,90
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,646	228,11	603,58
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,884	16,10	30,33
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,251	25,00	256,27
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,335	74,20	2 028,26
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,786	171,90	135,11
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,658	148,80	97,91
Total utilaje de constructii						6 468,94

Total	lei	111 627,56
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	13 775,49
Transpotare materialelor	4,00 %	1 757,37
Total	100,00 +	127 160,42
Cheltuieli de regie	10,00 %	12 716,04
Total	100,00 +	139 876,46
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 196,29
Total	100,00 +	144 072,75
TVA	20,00 %	28 814,55

Total deviz:

172 887,30



Intocmit

Verificat

T. Covtun

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ursu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de canalizare din str. Lacului, I. **Investitor**
Vatamanu, N. Sulac, L. Istrati, Renasterii,
Gradinilor in orasul Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera				
1	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			199,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	57,66	199,50
2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			493,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	233,92	493,36
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			227,15
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	93,75	122,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,2320	3,00	0,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			193,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,2320	3,00	0,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	93,75	122,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	233,92	11,23
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			492,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,00	298,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,1500	3,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	221,04	45,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,80	2,23
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			452,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,1500	3,00	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,92	9,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	221,04	57,03

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,80	2,23
		2. Imprejmuiri				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 196,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	855,00	889,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	43,01
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
10	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			38,21
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	10,83	11,37
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	1,40	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	28,00	0,28
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	1,00	0,15
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,60
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 194,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	855,00	887,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,65
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,96
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M150	m3			1 131,57

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	820,00	855,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,71
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	44,14
15	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat	kg			45,76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	57,64	11,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-In	kg	0,5200	18,00	9,36
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,5500	12,00	6,60
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	35,00	0,35
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,20	0,01
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	26,00	0,39
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,40	0,14
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	350,00	3,50
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0100	8,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,94
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3. Amenajarea spatiilor verzi				
16	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,16
17	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			52,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	3,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	15,00	6,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	27,00	1,08
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	5,00	0,20
18	Pret de piata	Salchim	buc			0,00
	111113	Salchim	buc	1,0000	0,00	0,00
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			379,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	80,00	80,00
		4. Sistematizarea verticala				
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			624,88
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	228,11	624,88
22	TsC18B1K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			531,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	228,11	531,00
23	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 000,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	221,04	826,74
24	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34

1	2	3	4	5	6	7
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			379,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	80,00	80,00

APROBAT:

Intocmit

T. Covtun

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Retele de canalizare din str.
Lacului, I. Vatamanu, N. Sulac,
L. Istrati, Renasterii, Gradinilor
in orasul Vatra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea pl. A**

Valoarea de deviz 172 887,30 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera				
1	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	3,400	199,50 199,50	678,31 678,31
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,330	493,36 0,00	162,81 0,00
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	2,000	227,15 66,31	454,30 132,62
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	12,000	193,41 21,33	2 320,88 256,01
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,400	492,00 95,14	1 180,81 228,33
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	20,000	452,52	9 050,42

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			34,60	691,92
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				13 847,53 1 987,19
		2. Imprejmuiri				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000	68,62 68,62	205,85 205,85
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,810	1 196,05 253,70	3 360,91 712,91
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	37,440	15,14 3,86	566,95 144,61
10	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 890,770	38,21 25,95	72 249,90 49 059,78
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	68,60 68,60	20,58 20,58
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,260	1 194,54 253,73	310,58 65,97
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	2,840	15,15 3,88	43,04 11,01

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M150	m3	0,070	1 131,57 222,29	79,21 15,56
15	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat	kg	341,690	45,76 16,14	15 635,37 5 515,14
		Total Imprejmuiri Inclusiv salariu				92 472,39 55 751,41
		3. Amenajarea spatiilor verzi				
16	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	4,800	65,16 65,16	312,75 312,75
17	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	35,000	52,84 45,55	1 849,31 1 594,30
18	Pret de piata	Salchim	buc	35,000	0,00 0,00	0,00 0,00
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	100,000	6,34 6,34	634,26 634,26
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,000	379,83 299,83	379,83 299,83
		Total Amenajarea spatiilor verzi Inclusiv salariu				3 176,15 2 841,14
		4. Sistematizarea verticala				
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,660	624,88 0,00	412,42 0,00
22	TsC18B1K	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100 m3	0,360	531,00	191,16

1	2	3	4	5	6	7
	=0,85	tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2			0,00	0,00
23	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,020	1 000,84 174,11	1 020,86 177,59
24	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	50,000	6,34 6,34	317,13 317,13
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,500	379,84 299,84	189,92 149,92
		Total Sistematizarea verticala Inclusiv salariu				2 131,49 644,64

	Total	lei	111 627,56
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	13 775,49
	Transpotare materialelor	4,00 %	1 757,37
	Total	100,00 +	127 160,42
	Cheltuieli de regie	10,00 %	12 716,04
	Total	100,00 +	139 876,46
	Beneficiu de deviz	3,00 %	4 196,29
	Total	100,00 +	144 072,75
	TVA	20,00 %	28 814,55
			172 887,30
	Total deviz: Inclusiv salariu		61 224,38



Intocmit

Verificat

T. Covtun

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ursu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)