

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa in satul
Vasilcau, com.Vasilcau, r-nul
Soroca №14/20-A-1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-2

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari tehnologice.
Platforma A-1**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Conducte si accesorii		
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat)	m	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,588
	25212167110110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat	m	4,141
	2010102901170*	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,015
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,120
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesorile	h-ut	0,046
2	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat - A12)	m	7,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,029
	2521216711090	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat	m	7,247
	2010102901170*	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,026
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,210

1	2	3	4	5
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,081
3	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	11,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,770
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,650
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,550
4	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	11,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,045
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,022
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE gofrata d200 mm)	m	5,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,830
	2521216701320 0	Tub de protectie PE gofrata d200mm	m	5,151
	2010102901170 *	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,018
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,062
6	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d110mm	buc	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,400
	2523156713091 10	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d110mm	buc	2,020
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,160
7	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm	buc	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,400
	2523156711011	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm	buc	2,020
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,160

1	2	3	4	5
Total Conduce si accesorii				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Utilaj		
8	Pret de piata	Statia de dezinfectare containerizata cu hipoclorit de sodiu prefabricata in complet. Conform proiectului. (Vezi 14/20-A-TH)	set	1,000
	287527422202	Statia de dezinfectare containerizata cu hipoclorit de sodiu prefabricata in complet	set	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

