

## Lucrari de reparatie a drumului din s.Bestemac, r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 263 037,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	36,000	53,15 15,95	1 913,40 574,20
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	252,000	164,19 88,00	41 375,52 22 176,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea asfalt decapat) (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	554,400	61,05 61,05	33 846,12 33 846,12
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,)	100 m3	2,520	1 749,05 0,00	4 407,60 0,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	554,400	19,98 0,00	11 079,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)				
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 м3	2,520	170,43 20,91	429,49 52,69
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	м3	8,600	490,90 486,75	4 221,74 4 186,05
8	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea beton demolat) (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	20,640	61,05 61,05	1 260,05 1 260,05
9	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,)	100 м3	0,086	1 747,67 0,00	150,30 0,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	20,640	19,99 0,00	412,65 0,00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 м3	0,086	167,67 21,16	14,42 1,82
12	RpAcF34A apl	Demontarea saracelor saminelor de vizitare (Демонтаж крышек люков)	buc	1,000	71,50 66,00	71,50 66,00
		<i>Total</i>	Lei			99 182,39
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>99 182,39 62 162,93</b>
		<b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0</b>				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a	100	1,260	1 139,57	1 435,86

1	2	3	4	5	6	7
		platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	m3		0,00	0,00
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	25,200	34,03 0,00	857,52 0,00
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	5,040	1 288,12 166,10	6 492,15 837,15
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	252,000	850,83 33,00	214 409,16 8 316,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,764	15 645,61 0,00	27 598,85 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant	m2	2 520,000	266,41 3,30	671 343,12 8 316,00

1	2	3	4	5	6	7
		50/70) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m <sup>2</sup> ) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,756	<u>15 651,52</u> 0,00	<u>11 832,55</u> 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul.liant 50/70) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m <sup>2</sup>	2 520,000	<u>197,31</u> 2,75	<u>497 231,28</u> 6 930,00
		<i>Total</i>	Lei			1 431 200,49
		<b>Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0 Inklusiv salariu</b>				<b>1 431 200,49</b> <b>24 399,15</b>
		<b>3. Ajustarea fantanelor</b>				
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc	1,000	<u>1 134,42</u> 93,50	<u>1 134,42</u> 93,50
22	Pret de piata	Capac din fonta Tip D400	buc	1,000	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 634,42
		<b>Total Ajustarea fantanelor Inklusiv salariu</b>				<b>2 634,42</b> <b>93,50</b>

		Total	Lei			1 533 017,30
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			20 797,34
		Total				1 553 814,64

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			225 303,12
		Total				1 779 117,76
		Beneficiu de deviz	6 %			106 747,07
		Total				1 885 864,83
		TVA	20 %			377 172,96
		<b>Total deviz:</b>				<b>2 263 037,79</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>86 655,58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a drumului din s.Bestemac, r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 263 037,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,850	55,00	46,75
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,760	55,00	3 506,80
3.	7129020012800	Pavator	h-om	151,200	55,00	8 316,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	278,050	55,00	15 292,75
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	55,00	66,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	654,506	55,00	35 997,83
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,790	55,00	1 253,45
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	403,200	55,00	22 176,00
<b>Total manopera</b>						<b>86 655,58</b>

### Materiale:

1.	000012	Capac din fonta Tip D400	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
2.	111100010001310-22,4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	355,320	1 800,00	639 576,00
3.	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	236,880	2 000,00	473 760,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	51,156	500,00	25 578,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	307,188	500,00	153 594,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	500,00	6,50
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,120	320,00	4 838,40
8.	23203226000401	Bitum	t	2,596	15 000,00	38 940,00
9.	2640112300739	Caramizi	buc	22,440	8,00	179,52
10.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,020	820,00	836,40
11.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1 500,00	22,50
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,126	2 000,00	252,00
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	68,040	18,00	1 224,72
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,240	20,00	784,80
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172	20,00	3,44
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 341 096,28</b>

### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	195,300	60,00	11 718,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,290	25,00	32,25
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,756	650,00	491,40
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,644	540,00	10 607,76
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	52,114	300,00	15 634,20

		10,1-16 tf				
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	98,280	300,00	29 484,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	33,264	420,00	13 970,88
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,094	350,00	382,90
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	195,300	25,00	4 882,50
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	10,584	100,00	1 058,40
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	15,193	300,00	4 557,90
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,320	25,00	8,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	32,835	350,00	11 492,25
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,780	250,00	945,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>105 265,44</b>

Total	Lei	1 533 017,30
Asigurarea sociale si medicale	24 %	20 797,34
Total		1 553 814,64
Cheltuieli de regie	14,5 %	225 303,12
Total		1 779 117,76
Beneficiu de deviz	6 %	106 747,07
Total		1 885 864,83
TVA	20 %	377 172,96

**Total deviz:**

**2 263 037,79**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumului din  
s.Bestemac, r-nul Leova**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			53,15 15,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
2	ДП109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			164,19 88,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	540,00	10,31
	2952270003370	Siocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea asfalt decapat) (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м.)	100 m3			1 749,05 0,00
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 749,05
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			170,43 20,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	55,00	20,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	2,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	146,94
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			490,90 486,75
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	55,00	341,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	55,00	145,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
8	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani,	t			61,05

1	2	3	4	5	6	7
		cu pietre (incarcarea beton demolat) (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)				61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
9	TsC35C1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль, твердые и очень твердые горные породы, до 25 кг, на расстояние < 10 м,)	100 m3			1 747,67 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	300,00	1 747,67
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			167,67 21,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	55,00	21,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	146,51
12	RpAcF34A apl	Demontarea sacacelor caminelor de vizitare (Демонтаж крышек люков)	buc			71,50 66,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	55,00	66,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	25,00	5,50
		<b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic in 2 straturi H=10,0</b>				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 139,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	540,00	1 139,57
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2			34,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	540,00	34,03
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu- se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15- 25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3			1 288,12 166,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	55,00	166,10
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,02
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire H=10cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			850,83 33,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	55,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 645,61 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	194,93
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70) (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			266,41 3,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	55,00	3,30
	111100010001310-22,4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 800,00	253,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	420,00	3,32
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 651,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 456,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,17
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul.liant 50/70) (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			197,31 2,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	55,00	2,75
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	0,96
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
		<b>3. Ajustarea fantanelor</b>				
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe plasa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc			1 134,42 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	55,00	46,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	55,00	46,75
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	8,00	179,52
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 500,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	820,00	836,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
22	Pret de piata	Capac din fonta Tip D400	buc			1 500,00
	000012	Capac din fonta Tip D400	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.