

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P.
Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1998684 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553.00	17.23 16.43	9528.08 9085.68
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26.46	25.73 25.73	680.68 680.68
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	120.00	15.35 15.35	1841.81 1841.81
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47.50	142.47 140.88	6767.56 6691.56
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62.50	57.58 57.58	3598.44 3598.44
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8.00	14.26 14.26	114.12 114.12
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.89 3.89	23.34 23.34
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1.00	6.48 6.48	6.48 6.48
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70.00	6.48 6.48	453.88 453.88

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70.00	26.98 19.45	1888.39 1361.64
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6.00	36.04 36.04	216.22 216.22
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6.00	39.49 36.53	236.94 219.18
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30.00	73.87 73.87	2216.10 2216.10
14	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30.00	28.83 28.83	864.90 864.90
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30.00	262.50 0.00	7875.00 0.00
Total Demolari						36311.95
Inclusiv salariu						27374.04
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	140.25	105.24 96.18	14759.76 13489.67
Total Pardoseli						14759.77
Inclusiv salariu						13489.67
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553.00	6.88 1.95	3801.99 1075.70
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	553.00	149.51 108.07	82681.24 59764.92
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	553.00	65.58 32.86	36263.09 18168.93
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	746.55	23.53 2.88	17563.98 2151.48
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	102.00	50.17 41.21	5117.63 4203.91

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	553.00	106.77 79.10	59044.25 43744.95
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15.30	155.83 96.35	2384.13 1474.19
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	156.00	15.21 6.41	2373.10 1000.30
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568.30	23.32 12.97	13251.62 7369.71
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	568.30	43.99 34.94	24999.89 19858.68
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568.30	4.90 1.95	2781.94 1105.46
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	568.30	59.39 35.66	33752.47 20266.71
Total Pereti						284015.35
Inclusiv salariu						180184.94
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	168.15	240.19 123.84	40388.69 20824.44
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168.15	43.99 34.94	7397.03 5875.83
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	168.15	4.90 1.95	823.13 327.09
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	168.15	59.39 35.66	9986.76 5996.57
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20.00	6.88 1.95	137.50 38.90
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	20.00	127.01 99.21	2540.22 1984.10

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)				
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	20.00	45.64 20.10	912.71 402.01
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20.00	23.32 12.97	466.36 259.36
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20.00	43.99 34.94	879.81 698.88
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20.00	4.90 1.95	97.90 38.90
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	20.00	59.39 35.66	1187.84 713.24
Total Tavane						64817.96
Inclusiv salariu						37159.32
1.1.5. Timplarie						
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	25.20	4611.24 114.92	116203.30 2895.91
Total Timplarie						116203.30
Inclusiv salariu						2895.91
Total Coridor et. 1						516108.32
Inclusiv salariu						261103.87
1.2. Coridor et. 2						
1.2.1. Demolari						
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506.08	17.23 16.43	8719.66 8314.79
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19.03	25.73 25.73	489.55 489.55

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12.50	25.73 25.73	321.56 321.56
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	155.00	15.35 15.35	2379.00 2379.00
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47.50	142.47 140.88	6767.56 6691.56
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8.00	14.26 14.26	114.12 114.12
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6.00	3.89 3.89	23.34 23.34
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1.00	6.48 6.48	6.48 6.48
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70.00	6.48 6.48	453.88 453.88
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70.00	26.98 19.45	1888.39 1361.64
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6.00	36.04 36.04	216.22 216.22
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6.00	39.49 36.53	236.94 219.18
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30.00	73.87 73.87	2216.10 2216.10
54	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30.00	28.83 28.83	864.90 864.90
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30.00	262.50 0.00	7875.00 0.00
Total Demolari						32572.71
Inclusiv salariu						23672.33
1.2.2. Pardoseli						
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	174.00	105.24 96.18	18311.59 16735.84

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						18311.59
Inclusiv salariu						16735.84
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	522.88	6.88 1.95	3594.90 1017.11
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	466.20	149.51 108.07	69703.43 50384.10
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	466.20	65.58 32.86	30571.16 15317.09
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	629.37	23.53 2.88	14807.11 1813.78
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85.00	50.17 41.21	4264.69 3503.26
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	466.20	106.77 79.10	49776.55 36878.66
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	56.68	155.83 96.35	8832.17 5461.25
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	150.00	15.21 6.41	2281.83 961.83
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522.88	23.32 12.97	12192.52 6780.71
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	522.88	43.99 34.94	23001.83 18271.52
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522.88	4.90 1.95	2559.60 1017.11
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	522.88	59.39 35.66	31054.89 18646.95
Total Pereti						252640.69
Inclusiv salariu						160053.35

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	217.00	240.19 123.84	52122.18 26874.23
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217.00	43.99 34.94	9545.97 7582.85
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	217.00	4.90 1.95	1062.26 422.11
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	217.00	59.39 35.66	12888.06 7738.65
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217.00	67.08 38.90	14556.14 8442.17
Total Tavane						90174.62
Inclusiv salariu						51060.01
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	17.14	4611.24 114.92	79036.69 1969.68
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1.89	4611.24 114.92	8715.25 217.19
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2	12.50	1684.59 46.83	21057.38 585.38
Total Timplarie						108809.32
Inclusiv salariu						2772.25

1	2	3	4	5	6	7
Total Coridor et. 2						502508.92
Inclusiv salariu						254293.79
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159.81	17.23 16.43	2753.49 2625.65
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56.70	17.23 16.43	976.93 931.57
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5.67	25.73 25.73	145.86 145.86
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	150.00	2.88 2.45	432.15 367.50
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45.00	4.11 3.67	184.77 165.38
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00	3.89 3.89	15.56 15.56
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20.00	6.48 6.48	129.68 129.68
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20.00	26.98 19.45	539.54 389.04
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3.00	36.04 36.04	108.11 108.11
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3.00	39.49 36.53	118.47 109.59
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10.00	73.87 73.87	738.70 738.70
89	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10.00	28.83 28.83	288.30 288.30
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10.00	262.50 0.00	2625.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolari						9099.36
Inclusiv salariu						6057.73
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95.60	6.88 1.95	657.27 185.96
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95.60	251.47 30.35	24040.08 2900.99
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68.60	444.36 160.31	30483.10 10996.92
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	27.00	551.25 249.96	14883.65 6748.87
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	63.50	83.43 25.22	5297.57 1601.34
Total Pardoseli						75361.66
Inclusiv salariu						22434.09
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172.31	6.88 1.95	1184.67 335.18
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159.81	149.51 108.07	23893.83 17271.31
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	159.81	65.57 32.86	10479.52 5250.59
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg	215.75	23.53 2.88	5075.90 621.77
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56.50	50.17 41.21	2834.76 2328.64
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor (ingineresti)	m2	4.75	458.97 244.28	2180.11 1160.32

1	2	3	4	5	6	7
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	159.81	106.77 79.10	17063.04 12641.74
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	12.50	155.83 96.35	1947.82 1204.40
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70.00	15.21 6.41	1064.85 448.85
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172.31	23.32 12.97	4017.92 2234.52
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	172.31	43.99 34.94	7580.03 6021.20
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172.31	4.90 1.95	843.49 335.18
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	172.31	59.39 35.66	10233.84 6144.92
Total Pereti						88399.86
Inclusiv salariu						55998.61
1.3.4. Tavane						
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56.70	6.88 1.95	389.82 110.29
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	56.70	127.01 99.21	7201.54 5624.93
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	56.70	45.64 20.10	2587.53 1139.69
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56.70	23.32 12.97	1322.13 735.29
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56.70	43.99 34.94	2494.27 1981.32
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56.70	4.90 1.95	277.56 110.29

1	2	3	4	5	6	7
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	56.70	59.39 35.66	3367.53 2022.04
Total Tavane						17640.37
Inclusiv salariu						11723.86
1.3.5. Timplarie						
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5.67	2535.24 51.95	14374.84 294.53
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m	16.00	1457.46 58.36	23319.30 933.70
Total Timplarie						37694.14
Inclusiv salariu						1228.23
1.3.6. Copertine						
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	5.50	45.70 44.10	251.35 242.55
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	35.00	1.88 1.61	65.95 56.48
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg	310.80	36.15 13.54	11235.30 4209.66
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t	0.31	2867.78 472.04	889.01 146.33
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	9.10	936.90 51.15	8525.76 465.50
Total Copertine						20967.36
Inclusiv salariu						5120.53

1	2	3	4	5	6	7
Total Casa scarii bloc cu 3 etaje						249162.75
Inclusiv salariu						102563.05
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			1267780.00
Contributii sociale			24.00 %			148310.57
Total:			100.00 +			1416090.57
Transport materiale			5.00 %			30541.64
Cheltueli directe:			100.00 +			1446632.22
Cheltueli de regie constructii			8.00 %			115730.58
Total:			100.00 +			1562362.79
Beneficiu de deviz			2.00 %			31247.26
Total Lucrari de constructie						1593610.05
2. Lucrari de montaj						
2.1. Coridor et. 1						
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1.00	250.85 231.48	250.85 231.48
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1.00	36.41 24.64	36.41 24.64
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4.00	23.68 17.51	94.73 70.03
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1.00	23.68 17.51	23.68 17.51
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1.00	23.68 17.51	23.68 17.51
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind	m	170.00	22.38 4.54	3804.36 771.60

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)				
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70.00	29.63 4.54	2074.09 317.72
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20.00	48.18 5.84	963.51 116.71
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240.00	25.03 16.21	6007.20 3890.40
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20.00	32.63 17.51	652.54 350.14
133	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2.00	175.87 19.45	351.73 38.90
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4.00	185.42 20.10	741.68 80.40
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24.00	490.32 18.16	11767.56 435.72
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2.00	103.74 103.74	207.49 207.49
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2.00	12.00 0.00	24.00 0.00
Total Coridor et. 1						27023.52
Inclusiv salariu						6570.24
2.2. Coridor et. 2						
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1.00	250.85 231.48	250.85 231.48

1	2	3	4	5	6	7
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1.00	36.41 24.64	36.41 24.64
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4.00	23.68 17.51	94.73 70.03
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1.00	23.68 17.51	23.68 17.51
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1.00	23.68 17.51	23.68 17.51
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170.00	22.38 4.54	3804.36 771.60
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70.00	29.63 4.54	2074.09 317.72
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20.00	48.18 5.84	963.51 116.71
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240.00	25.03 16.21	6007.20 3890.40
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20.00	32.63 17.51	652.54 350.14

1	2	3	4	5	6	7
148	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2.00	175.87 19.45	351.73 38.90
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe diabluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4.00	185.42 20.10	741.68 80.40
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24.00	490.32 18.16	11767.56 435.72
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2.00	103.74 103.74	207.49 207.49
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2.00	12.00 0.00	24.00 0.00
Total Coridor et. 2						27023.52
Inclusiv salariu						6570.24
Total lucrari de montaj			100.00 +		54047.04	
Contributii sociale			24.00 %		3153.71	
Total:			100.00 +		57200.75	
Transport materiale			5.00 %		2045.17	
Cheltueli directe montaj:			100.00 +		59245.92	
Cheltueli de regie montaj			46.00 %		6044.62	
Total:			100.00 +		65290.54	
Beneficiu de deviz			2.00 %		1305.81	
Total Lucrari de montaj						66596.35
		3. Utilaje				
		3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1.00	1100.00 0.00	1100.00 0.00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1.00	200.00 0.00	200.00 0.00
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4.00	150.00 0.00	600.00 0.00
156		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1.00	150.00 0.00	150.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1.00	600.00 0.00	600.00 0.00
Total Coridor et. 1						2650.00
Inclusiv salariu						0.00
3.2. Coridor et. 2						
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1.00	1100.00 0.00	1100.00 0.00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1.00	200.00 0.00	200.00 0.00
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4.00	150.00 0.00	600.00 0.00
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1.00	150.00 0.00	150.00 0.00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1.00	600.00 0.00	600.00 0.00
Total Coridor et. 2						2650.00
Inclusiv salariu						0.00
Total utilaje			100.00 +		5300.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		63.60	
Total Utilaje						5363.60
Total:			100.00 +		1665570	
TVA			20.00 %		333114	

Total deviz:

1998684

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

LT "Vasile Vasilache"

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P.
Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1998684 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	71240100107001	Dulgher	h-om	17.50	64.84	1134.70
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	140.108	64.84	9084.629
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	217.60	64.84	14109.184
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	6.40	64.84	414.976
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	128.30	64.84	8318.972
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63.667	64.84	4128.155
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12.389	64.84	803.309
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73.452	64.84	4762.628
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5.05	64.84	327.442
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	623.328	64.84	40416.607
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	983.154	64.84	63747.705
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1133.567	57.66	65361.456
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150.129	57.66	8656.415
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35.00	57.66	2018.10
15.	7212030022700	Sudor	h-om	3.248	64.84	210.60
16.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1734.66	64.84	112475.367
17.	7422010060100	Timplar	h-om	177.352	64.84	11499.484
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.98	64.84	128.383
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.257	64.84	146.331
20.	7122050013400	Zidar	h-om	2550.377	64.84	165366.432
21.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776.403	64.84	50341.971
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1043.312	64.84	67648.344
		Total:				631101.191

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2.102	62.00	130.33
2.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4.808	30.00	144.24
3.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156.60	7.50	1174.50
4.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277.83	7.50	2083.725
5.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23.336	7.50	175.022
6.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2954.614	6.90	20386.834
7.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9514.174	2.90	27591.106
8.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1234.253	2.90	3579.333

9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258.801	18.00	4658.418
10.	4100126202818	Apa	m3	2.042	0.00	0.00
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	79.913	0.00	0.00
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201.028	14.00	2814.399
13.	157	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2.00	600.00	1200.00
14.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49.92	2.00	99.84
15.	2812106305714"117	Balustrada din inox	m	16.00	1390.00	22240.00
16.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0.067	200.00	13.38
17.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	926.383	3.00	2779.148
18.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.80	2.00	1.60
19.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	295.694	1.00	295.694
20.	2416586105303"01	Betongrund - (betoncontact)	kg	213.073	31.20	6647.893
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86.842	5.00	434.21
22.	2722103107001"02	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	385.22	15.60	6009.432
23.	2722103107001"03	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	158.62	22.00	3489.64
24.	2722103107001"01	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	44.084	38.33	1689.74
25.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7.862	1.00	7.862
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.193	20.00	3.856
27.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19.904	16.00	318.456
28.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9.616	125.00	1202.00
29.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6.668	40.00	266.70
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1820.061	8.50	15470.519
31.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	112.926	8.00	903.406
32.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0.478	60.00	28.668
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3.055	124.00	378.783
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12634.685	2.60	32850.181
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32.053	4.00	128.214
36.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49.92	2.00	99.84
37.	2413217300101	Clema de legatura	buc	27.684	3.00	83.052
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310.80	22.00	6837.60
39.	2743123549027"01	Corner din aluminiu 25x25mm	m	376.00	5.00	1880.00
40.	2875274400501"01	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	49.92	450.00	22464.00
41.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79.80	3.00	239.40
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7.015	25.00	175.365
43.	137	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	4.00	12.00	48.00
44.	2051142950700	Dibluri	buc	20.00	0.60	12.00
45.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	657.015	1.00	657.015
46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.26	36.00	9.374

47.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.54	200.00	108.00
48.	2010237318750	Distantieri	buc	477.501	0.60	286.501
49.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1772.05	0.10	177.205
50.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	81.90	12.00	982.80
51.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26.00	6.00	156.00
52.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.022	5200.00	112.84
53.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.087	5200.00	451.36
54.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.96	68.00	65.28
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.554	68.00	105.672
56.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	68.008	42.00	2856.357
57.	2430116100000*12 1	Email clorcauciuc AÖ-021	kg	3.72	125.00	465.00
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	19.756	0.00	0.00
59.	2030112938150*76	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime	m2	12.50	1560.00	19500.00
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61.74	10.00	617.40
61.	24302261000001	Fuga	kg	25.98	40.00	1039.20
62.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42.806	32.00	1369.798
63.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	25.344	32.00	811.008
64.	2430226100814*12 1	Grund IO-133	kg	1.86	125.00	232.50
65.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157.292	5.00	786.457
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	871.072	5.00	4355.36
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1474.209	7.50	11056.567
68.	1111000100020*01	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	4.00	150.00	600.00
69.	154	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2.00	200.00	400.00
70.	155	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V AÄ47-29/1D/C10A tip Schneider sau analogic	buc	8.00	150.00	1200.00
71.	156	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V AÄ47-29/1D/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2.00	150.00	300.00
72.	2665122700555*12 2	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	11.466	680.00	7796.88
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377.896	3.00	1133.689
74.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.108	5200.00	564.20
75.	2664102100000*01	Mortar M-100	m3	28.296	1350.00	38199.87
76.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.08	450.00	36.00
77.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36.895	450.00	16602.75
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7.958	20.00	159.168
79.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.25	25.00	6.253
80.	2320166200729	Parchetin	l	9.616	120.00	1153.92
81.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	38.464	5.00	192.321
82.	2874115840479	Piulita M12	buc	16.16	0.50	8.08
83.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.00	0.40	1.60
84.	2662102701000*01	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	409.395	50.00	20469.75

85.	266111280074	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	70.658	220.00	15544.76
86.	2670112202045	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	27.54	220.00	6058.80
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	1607.587	19.50	31347.941
88.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4.05	30.00	121.50
89.	2746167335100*149	Priza dubla cu contact de protectie, montare încorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	8.16	154.00	1256.64
90.	2710703520284*01	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	363.809	11.00	4001.901
91.	2710703520285*02	Profil de suport CD, 0.6mm	m	867.28	15.00	13009.20
92.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19.95	5.00	99.75
93.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	95.55	0.50	47.775
94.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16.16	0.40	6.464
95.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4.00	0.30	1.20
96.	2874115883711	Saiba plata	buc	95.55	0.30	28.665
97.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.108	5200.00	564.20
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15.917	25.00	397.918
99.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3.108	25.00	77.70
100.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8.71	110.00	958.10
101.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20.00	0.50	10.00
102.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8.08	2.00	16.16
103.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4.00	1.00	4.00
104.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2328.68	0.50	1164.34
105.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6489.466	0.25	1622.367
106.	153	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2.00	1100.00	2200.00
107.	2521216704234*01	Tub gofrat PVC d25	m	516.60	6.00	3099.60
108.	2521216704234*02	Tub gofrat PVC D32	m	43.05	12.00	516.60
109.	2030112930000*40	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	44.23	4470.00	197708.10
110.	2030112939150*116	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	5.67	2400.00	13608.00
111.	2652102100713	Var pasta	m3	0.243	3500.00	852.25
112.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9.731	70.00	681.142
113.	2430116103800*01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Mattlatex)	kg	690.136	52.00	35887.072
114.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.40	120.00	48.00
115.	2320166200676	White spirit	kg	0.93	36.00	33.48
		Total:				657036.184

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.975	30.00	29.25
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26.25	700.00	18375.00
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.01	700.00	7.35
4.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19.05	12.00	228.60
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0.955	700.00	668.43
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.115	80.00	169.184

7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18.231	80.00	1458.472
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12.226	40.00	489.024
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2.501	40.00	100.024
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	18.949	40.00	757.948
11.	2952270003205	Masina de taiat piatră universală	h-ut	9.261	40.00	370.44
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0.194	40.00	7.776
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3.175	40.00	127.00
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35.413	40.00	1416.52
15.	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	2170.00	2.00	4340.00
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	130.557	80.00	10444.528
		Total:				38989.546

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

LT "Vasile Vasilache"

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

LT "Vasile Vasilache"

**Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta I.P.
Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17.23
						16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	80.00	0.80
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73
						25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			15.35
						15.35
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	57.66	6.919
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			142.47
						140.88
	7132010010900	Faiantar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.1500	57.66	66.309
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			57.58
						57.58
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	57.66	27.10
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	450.00	0.225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			36.04
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	57.66	33.443
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.49
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	450.00	0.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	80.00	1.20
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			73.87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	57.66	57.66
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			262.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	700.00	262.50

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1.02	m2			105.24 ----- 96.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.3500	64.84	87.534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0.1200	5.00	0.612
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0300	125.00	3.825
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	120.00	3.672
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0.0150	30.00	0.459
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1000	4.00	0.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0010	80.00	0.08
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.88 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "01	Betonogrunder - (betonocontact)	kg	0.1500	31.20	4.68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149.51 ----- 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	450.00	13.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	80.00	0.32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4.00	m2			65.58 ----- 32.86
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	6.919
	2664102100000 "01	Mortar M-100	m3	0.0060	1350.00	32.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.32
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23.53 ----- 2.88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	19.50	19.695
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	25.00	0.25
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			50.17 41.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4400	64.84	28.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	57.66	12.685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	2.60	2.548
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	3500.00	3.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	450.00	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	40.00	0.04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	80.00	0.08
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			106.77 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.90	20.706
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			155.83 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.90	42.369
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15.21 6.41
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2743123549027 "01	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	80.00	0.80
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			23.32 12.97

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			43.99 ----- 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.08
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.90 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			59.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.4. Tavane				
29	ÑF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			240.19 ----- 123.84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1.0500	50.00	52.50
	2710703520284	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0.9190	11.00	10.109
	2710703520285	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2.2000	15.00	33.00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	3.00	7.05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.00	0.757
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.168
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.80
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	1.00	1.65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.25	4.047

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	80.00	0.368
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	40.00	1.90
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43.99 ----- 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.08
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.90 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			59.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.88 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Betonoground - (betonocontact)	kg	0.1500	31.20	4.68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			127.01 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.90	20.706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			45.64 ----- 20.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.90	20.735

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	80.00	1.60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	3.20
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.32 <hr/> 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43.99 <hr/> 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.08
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.90 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			59.39 <hr/> 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistentala zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			4611.24 <hr/> 114.92
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2030112930000	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	4470.00	4470.00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	25.00	2.125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	16.00	7.20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	70.00	15.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	80.00	1.60
		1.2. Coridor et. 2 1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17.23 <hr/> 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	80.00	0.80
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73 <hr/> 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			25.73 <hr/> 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			15.35 <hr/> 15.35
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	64.84	8.429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	57.66	6.919
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			142.47 <hr/> 140.88
	7132010010900	Faiantar	h-om	1.1500	64.84	74.566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.1500	57.66	66.309
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 <hr/> 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 <hr/> 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6.48 <hr/> 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48 <hr/> 6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.98 <hr/> 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	450.00	0.225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			36.04 36.04
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	57.66	33.443
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.49 36.53
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	450.00	0.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	80.00	1.20
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			73.87 73.87
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	57.66	57.66
54	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28.83 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			262.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	700.00	262.50
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1.02	m2			105.24 96.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.3500	64.84	87.534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0.1200	5.00	0.612
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0300	125.00	3.825
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	120.00	3.672

1	2	3	4	5	6	7
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0.0150	30.00	0.459
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1000	4.00	0.408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	80.00	0.08
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.88 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "01	Betongrund - (betonocontact)	kg	0.1500	31.20	4.68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149.51 ----- 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	450.00	13.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	80.00	0.32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4.00	m2			65.58 ----- 32.86
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	6.919
	2664102100000 "01	Mortar M-100	m3	0.0060	1350.00	32.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.32
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23.53 ----- 2.88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	19.50	19.695
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	25.00	0.25
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			50.17 ----- 41.21

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4400	64.84	28.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	57.66	12.685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	2.60	2.548
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	3500.00	3.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	450.00	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	40.00	0.04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	80.00	0.08
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			106.77 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.90	20.706
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2			155.83 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.90	42.369
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15.21 6.41
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2743123549027 "01	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	80.00	0.80
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.32 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			43.99 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.08
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.90 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			59.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800 "01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2.4. Tavane				
69	ÑF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			240.19 ----- 123.84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	64.84	123.844
	2662102701000 "01	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1.0500	50.00	52.50
	2710703520284 "01	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0.9190	11.00	10.109
	2710703520285 "02	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2.2000	15.00	33.00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2.3500	3.00	7.05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	1.00	0.757
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	8.00	2.168
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.80
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	1.00	1.65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.25	4.048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	80.00	0.368
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	40.00	1.90
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43.99 ----- 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.08
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.90 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			59.39 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			67.08 38.90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.6000	64.84	38.904
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	5200.00	2.60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0001	5200.00	0.52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0005	5200.00	2.60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0004	5200.00	2.08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0150	25.00	0.375
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10.0000	2.00	20.00
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			4611.24 114.92
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2030112930000	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	4470.00	4470.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	25.00	2.125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	16.00	7.20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	70.00	15.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	80.00	1.60
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL	m2			4611.24 114.92

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara				
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2030112930000 "40	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1.0000	4470.00	4470.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	25.00	2.126
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	16.00	7.20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	70.00	15.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	80.00	1.60
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2			1684.59 ----- 46.83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.6600	64.84	42.794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	4.036
	2030112938150 "76	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime	m2	1.0000	1560.00	1560.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.4700	110.00	51.70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1650	124.00	20.46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	5.00	2.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.8000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	80.00	1.60
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje 1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17.23 ----- 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	80.00	0.80
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17.23 ----- 16.43
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	80.00	0.80
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25.73 ----- 25.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			2.88

1	2	3	4	5	6	7
						2.45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	20.00	0.016
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0.0010	25.00	0.025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	80.00	0.24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	30.00	0.15
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			4.11
						3.67
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	64.84	1.945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300	57.66	1.73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	20.00	0.016
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0.0010	25.00	0.025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	80.00	0.24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	30.00	0.15
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6.48
						6.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	64.84	6.484
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			26.98
						19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	450.00	0.225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			36.04
						36.04
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5800	57.66	33.443
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			39.49
						36.53
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	64.84	27.881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	2.60	0.91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	450.00	0.45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	80.00	1.20
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			73.87 <hr/> 73.87
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	57.66	57.66
89	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28.83 <hr/> 28.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	57.66	28.83
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			262.50 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	700.00	262.50
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.88 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "01	Betonogrund - (betonocontact)	kg	0.1500	31.20	4.68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.01	m2			251.47 <hr/> 30.35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	64.84	30.345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	6.90	213.251
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	32.00	2.909
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	40.00	3.36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	80.00	1.60
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			444.36 <hr/> 160.31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	266111280074	Placi sau pisoturi de gresie portelanat	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	7.50	30.375
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	40.00	12.00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.10	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	80.00	3.60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			551.25 ----- 249.96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	64.84	249.958
	2670112202045	Placi sau pisoturi de gresie portelanat	m2	1.0200	220.00	224.40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	7.50	43.50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	30.00	4.50
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.2000	40.00	8.00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	200.00	4.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	40.00	13.72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	80.00	2.88
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0072	40.00	0.288
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05	m			83.43 ----- 25.22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3000	64.84	19.452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	42.00	44.982
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	7.50	2.756
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.10	0.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	40.00	4.20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	12.00	3.60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	40.00	2.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	40.00	0.04
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.88 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303 "01	Betonogrunder - (betonocontact)	kg	0.1500	31.20	4.68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			149.51 ----- 108.07
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	2.60	27.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	450.00	13.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	80.00	0.32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	40.00	0.32
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 K=4.00	m2			<u>65.57</u> 32.86
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	6.919
	2664102100000 "01	Mortar M-100	m3	0.0060	1350.00	32.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.32
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			<u>23.53</u> 2.88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	19.50	19.695
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	25.00	0.25
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	700.00	0.42
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<u>50.17</u> 41.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4400	64.84	28.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	57.66	12.685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	2.60	2.548
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	3500.00	3.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	450.00	2.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	40.00	0.04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	80.00	0.08
101	NF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			<u>458.97</u> 244.28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.7674	64.84	244.279
	2662102701000 "01	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1.0500	50.00	52.50
	2710703520284 "01	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	2.0750	11.00	22.825

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285 "02	Profil de suport CD, 0.6mm	m	4.2000	15.00	63.00
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4.2000	5.00	21.00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4.4800	3.00	13.44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.8300	1.00	0.83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.8000	8.00	14.40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	32.00	2.80
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4.5300	1.00	4.53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53.4500	0.25	13.363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0062	80.00	0.497
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1377	40.00	5.508
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			106.77 ----- 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.90	20.706
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2			155.83 ----- 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	32.00	9.60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	2.90	42.369
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	40.00	1.184
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15.21 ----- 6.41
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2743123549027 "01	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1.0000	5.00	5.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	80.00	0.80
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.32 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			43.99 ----- 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.08
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4.90 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			59.39 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlalex)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6.88 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Betonoground - (betonocontact)	kg	0.1500	31.20	4.68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			127.01 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.90	20.706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	80.00	6.32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj) K=5.00	m2			45.64 ----- 20.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.90	20.735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	80.00	1.60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	3.20
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.32 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.50	8.25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			43.99 34.94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.50	8.967
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	80.00	0.08
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4.90 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			59.39 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0.4000	52.00	20.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			2535.24 51.95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112939150	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1.0000	2400.00	2400.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	110.00	55.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	124.00	21.699
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	80.00	1.60
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m			1457.46 58.36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	64.84	58.356
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	1.00	0.20
	2812106305714 "117	Balustrada din inox	m	1.0000	1390.00	1390.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	68.00	4.08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.60	1.82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	120.00	3.00
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			45.70 44.10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	64.84	23.342
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1.05	kg			1.88 1.61
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	64.84	1.297
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0040	64.84	0.259
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0010	57.66	0.058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.0010	20.00	0.021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0015	25.00	0.039
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0003	700.00	0.21
120	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg			36.15 13.54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	25.00	0.25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	68.00	0.34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	1.00	0.015
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t			2867.78 472.04

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv AÖ-021 sau analog si doua straturi de email İÖ-133 sau analog				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.035
	2430116100000 "121	Email clorcauciuc AÖ-021	kg	12.0000	125.00	1500.00
	2430226100814 "121	Grund İÖ-133	kg	6.0000	125.00	750.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	36.00	30.24
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	36.00	108.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	5.00	7.50
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1.05	m2			936.90 <hr/> 51.15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2665122700555 "122	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	1.2000	680.00	856.80
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0.2200	62.00	14.322
	2874115883711	Saiba plata	buc	10.0000	0.30	3.15
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10.0000	0.50	5.25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0.0500	60.00	3.15
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0.0070	200.00	1.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	80.00	1.60
		2. Lucrari de montaj 2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1.01	buc			250.85 <hr/> 231.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.5700	64.84	231.479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8.0000	0.50	4.04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8.0000	0.40	3.232
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4.0000	2.00	8.08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.8000	3.00	2.424
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
124	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			36.41 <hr/> 24.64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2.0000	0.40	0.80
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2.0000	0.30	0.60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2.0000	1.00	2.00
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			22.38 <hr/> 4.54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	64.84	4.539

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107001 "02	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1.0300	15.60	17.675
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	3.00	0.165
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			29.63 <hr/> 4.54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	64.84	4.539
	2722103107001 "03	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1.0300	22.00	24.926
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	3.00	0.165
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.07	m			48.18 <hr/> 5.84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2722103107001 "01	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1.0300	38.33	42.243
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0300	3.00	0.096
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18- 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1.05 K=0.50	m			25.03 <hr/> 16.21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5000	64.84	16.21
	2521216704234 "01	Tub gofrat PVC d25	m	1.0250	6.00	6.457
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0.1500	3.00	0.472
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0.1500	12.00	1.89
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1.05 K=0.50	m			32.63 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5400	64.84	17.507

1	2	3	4	5	6	7
	2521216704234 "02	Tub gofrat PVC D32	m	1.0250	12.00	12.915
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0.1000	3.00	0.315
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0.1500	12.00	1.89
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			175.87 ----- 19.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
	1111000100020 "01	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1.0000	150.00	150.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	2.00	0.40
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			185.42 ----- 20.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2746167335100 "149	Priza dubla cu contact de protectie, montare încorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1.0200	154.00	157.08
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.04	buc			490.32 ----- 18.16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274400501 "01	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1.0000	450.00	468.00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1.0000	2.00	2.08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1.0000	2.00	2.08
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103.74 ----- 103.74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	64.84	103.744
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			12.00 ----- 0.00
	137	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.0000	12.00	12.00
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou	buc			250.85 ----- 231.48

1	2	3	4	5	6	7
		pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1.01				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.5700	64.84	231,479
	2874115840479	Piulita M12	buc	8.0000	0.50	4.04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8.0000	0.40	3.232
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4.0000	2.00	8.08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.8000	3.00	2.424
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	80.00	1.60
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			36.41 <hr/> 24.64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2.0000	0.40	0.80
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2.0000	0.30	0.60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2.0000	1.00	2.00
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23.68 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			23.68 <hr/> 17.51

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	64.84	17.507
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	3.00	0.15
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			22.38 <hr/> 4.54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	64.84	4.539
	2722103107001 "02	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1.0300	15.60	17.675
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	3.00	0.165
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			29.63 <hr/> 4.54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0700	64.84	4.539
	2722103107001 "03	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1.0300	22.00	24.926
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0500	3.00	0.165
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.07	m			48.18 <hr/> 5.84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2722103107001 "01	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1.0300	38.33	42.243
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0300	3.00	0.096
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1.05	m			25.03 <hr/> 16.21

1	2	3	4	5	6	7
		K=0.50				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5000	64.84	16.21
	2521216704234 "01	Tub gofrat PVC d25	m	1.0250	6.00	6.457
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0.1500	3.00	0.472
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0.1500	12.00	1.89
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1.05 K=0.50	m			32.63 <hr/> 17.51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5400	64.84	17.507
	2521216704234 "02	Tub gofrat PVC D32	m	1.0250	12.00	12.915
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0.1000	3.00	0.315
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0.1500	12.00	1.89
148	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			175.87 <hr/> 19.45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	64.84	19.452
	1111000100020 "01	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1.0000	150.00	150.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0.2000	2.00	0.40
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			185.42 <hr/> 20.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2746167335100 "149	Priza dubla cu contact de protectie, montare încorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1.0200	154.00	157.08
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	6.00	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	5.00	0.025
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0.50	1.00
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.04	buc			490.32 <hr/> 18.16

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274400501 "01	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1.0000	450.00	468.00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1.0000	2.00	2.08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1.0000	2.00	2.08
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			103.74 ----- 103.74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.6000	64.84	103.744
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			12.00 ----- 0.00
	137	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1.0000	12.00	12.00
		3. Utilaje 3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			1100.00 ----- 0.00
	153	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1.0000	1100.00	1100.00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			200.00 ----- 0.00
	154	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1.0000	200.00	200.00
155		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V 47-29/1D/C10A	buc			150.00 ----- 0.00
	155	Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V 47-29/1D/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1.0000	150.00	150.00
156		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V 47-29/1D/C16A	buc			150.00 ----- 0.00
	156	Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V 47-29/1D/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1.0000	150.00	150.00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA	buc			600.00 ----- 0.00
	157	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1.0000	600.00	600.00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			1100.00 ----- 0.00
	153	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1.0000	1100.00	1100.00

1	2	3	4	5	6	7
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			200.00 0.00
	154	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1.0000	200.00	200.00
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V Å47-29/1D/C10A	buc			150.00 0.00
	155	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V Å47-29/1D/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1.0000	150.00	150.00
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V Å47-29/1D/C16A	buc			150.00 0.00
	156	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V Å47-29/1D/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1.0000	150.00	150.00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA	buc			600.00 0.00
	157	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1.0000	600.00	600.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar LT "Vasile Vasilache"
(functia, semnatura)