

OFERTĂ

Către

Consiliul raional Rezina

IDNO: 1007601011412

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Cucerenco Anatolie** reprezentanți ai ofertantului **SRL „Amon-Trade”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de renovare a drumului L210 R20 Ciniseuti -Echimauti, km 1,27 - 1,63 / km 2,34 - 2,80** pentru suma fără TVA de **1292134.57** lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **258426.91** lei
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 1 luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de 27.03.2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi _____ acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază: depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25.02.2020**

Cucerenco Anatolie, în calitate de Director general, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL „Amon-Trade”



ocds-b3wdp1-MD-1581584113408

Formularul nr. 3

Obiectivul: [2020] Lucrari de renovare a drumului L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, km 1.27-1.63 / km 2.34 - 2.80

Devizul local de resurse Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2020-02-13

Valoarea de deviz 1 550 561,48 (Lei)

Obiect: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 1.27)						
Deviz: Sistemul Rutier						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	117	57,66	6746,22
Total manopera						6746,22
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	219,96	1087,6192	239232,724
2	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,02	1159,3035	8138,311
3	23203226000401	Bitum	t	1,4461	7963,911	11516,771
4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,74	9,5769	246,508
Total materiale						259134,313
Utilaj						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4212	200	84,24
2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,402	224,8	2787,97
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,402	224,8	2787,97
4	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,402	556	6895,512
Total utilaj						12555,691
Total						278436,225
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1517,9
Total						279954,124
Cheltuieli de regie				12,7500%		35694,151
Total						315648,275
Beneficiu de deviz				6,0000%		18938,896
TOTAL Deviz faraTVA						334587,171

Obiect: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)						
Deviz: Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total



1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	115,5	57,66	6659,73
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	329,462	57,66	18996,779
3	9310060019930	Muncitor	h-om	111,65	57,66	6437,739
Total manopera						32094,248
Materiale						
1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	40,25	192,6774	7755,265
2	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	210	1,3811	290,027
3	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	1,295	3039,2301	3935,803
4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	70	2,7823	194,763
5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,035	3060,5612	107,12
6	2222222222992	Alte utilaje	%	3	0	1305,705
7	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	42	25,041	1051,72
8	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	105	28,1293	2953,581
9	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	21	2,7638	58,039
10	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular// LEMN	m2	35	69,5582	2434,537
11	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35	1,2057	42,199
12	2663102100000	Beton	m3	35,7	1108,899	39587,694
13	4100126202818	Apă	m3	3,5	17,6214	61,675
Total materiale						59778,129
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,35	244	329,4
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,7	120	1764
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,35	88	646,8
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7	125,6	87,92
5	2922140007000	Macara	h-ut	14,98	335,73	5029,235
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,73	360	982,8
Total utilaj						8840,155
Total						100712,532
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		7221,206
Total						107933,738
Cheltuieli de regie				12,7500%		13761,552
Total						121695,29
Beneficiu de deviz				6,0000%		7301,717
TOTAL Deviz faraTVA						128997,007

Obiect: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)

Deviz: Consolidarea acostamentelor cu piatra concasata

Cantitate

Valoarea de deviz (Lei)

Eucerenco A

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	5,5475	57,66	319,869
Total manopera						319,869
Materiale						
1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,05	187,264	4129,17
2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,225	17,6214	21,586
Total materiale						4150,757
Utilaj						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6125	320	196
2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,07	224,8	15,736
3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,925	266,664	513,328
4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,175	200	35
Total utilaj						760,064
Total						5230,69
Asigurari sociale si medicale			22,5000%			71,97
Total						5302,66
Cheltuieli de regie			12,7500%			676,089
Total						5978,749
Beneficiu de deviz			6,0000%			358,725
TOTAL Deviz faraTVA						6337,474

Obiect: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)						
Deviz: Amenajarea sistemului rutier						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	63	57,66	3632,58
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	231	57,66	13319,46
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105	57,66	6054,3
Total manopera						23006,34
Materiale						
1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	296,1	1087,6192	322044,051
2	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	197,4	1087,6192	214696,034

Cucerenco A.

3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	266,7	187,264	49943,298
4	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,6	1159,3035	14607,224
5	23203226000401	Bitum	t	1,9467	7963,911	15503,346
6	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	56,7	9,5769	543,008
7	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5	17,6214	185,025
Total materiale						617521,985
Utilaj						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,567	200	113,4
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,76	320	3763,2
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,72	224,8	6231,456
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	73,5	224,8	16522,8
5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,72	556	15412,32
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,05	200	210
Total utilaj						42253,176
Total						682781,501
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		5176,427
Total						687957,928
Cheltuieli de regie				12,7500%		87714,636
Total						775672,564
Beneficiu de deviz				6,0000%		46540,354
TOTAL Deviz faraTVA						822212,92
Total						1292134,57
TVA				20%		258426,91
TOTAL Deviz						1550561,48

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: SRL "Amon-Trade"
Investitor: Consiliul raional Rezina

Formularul nr. 5

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 1.27)						
Devizul: Sistemul Rutier						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8262,828
1.1.1.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	7963,911	8202,828
1.1.1.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	200	60
1.1.2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			114,032
1.1.2.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1087,6192	2,883
1.1.2.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1159,3035	3,478
1.1.2.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	9,5769	0,105
1.1.2.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,883
1.1.2.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	224,8	1,191
1.1.2.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	224,8	1,191
1.1.2.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	556	2,947

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)						
Devizul: Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3			118,78
2.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,78
2.1.2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100m3			702
2.1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	360	0
2.1.3	Tr11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau	t			31,713
2.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,713
2.1.4	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta	t			6,588



4		de 10 t la distanta de: 2 km					0
2.1.4	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,027	244		6,588
2.1.5							
2.1.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	57,66		483,191
2.1.6							
2.1.6	4100126202818	Ară	m3	0,1	17,6214		1,762
2.1.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66		57,083
2.1.6	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	88		18,48
2.1.6	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120		50,4
2.1.7							
2.1.7	2663102100000	Beton	m3	1,02	1108,899		1131,077
2.1.7	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,037	3039,2301		112,452
2.1.7	2222222222992	Alte utilaje	%	3	0		0
2.1.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	57,66		183,935
2.1.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	335,73		143,692
2.1.8							
2.1.8	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular// LEMN	m2	0,1	69,5582		6,956
2.1.8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1	1,2057		0,121
2.1.8	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,06	2,7638		0,166
2.1.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	57,66		4,036
2.1.9							
2.1.9	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3	28,1293		8,439
2.1.9	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	3060,5612		0,306
2.1.9	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2	2,7823		0,556
2.1.9	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,12	25,041		3,005
2.1.9	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6	1,3811		0,829
2.1.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,26	57,66		14,992
2.1.9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	125,6		0,251

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)




Devizul: Consolidarea acostamentelor cu piatra concasata

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			29,89
1		piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин				1,828
2.2.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	187,264	23,595
2.2.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	17,6214	0,123
2.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	320	1,12
2.2.1	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001	200	0,2
2.2.1	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	266,664	2,933
2.2.1	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0004	224,8	0,09

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)
Devizul: Amenajarea sistemului rutier

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm	m2			3,331
1		adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea				2,883
2.3.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,883
2.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	320	0,448
2.3.	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			319,451
2		sparta, pentru drumuri, cu asternere				17,298
2.3.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	187,264	237,825
2.3.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05	17,6214	0,881
2.3.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3	57,66	17,298
2.3.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	320	13,44
2.3.2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	224,8	49,006
2.3.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	200	1
2.3.	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8262,828
3		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0
2.3.3	23203226000401	Bitum	t	1,03	7963,911	8202,828
2.3.3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	200	60
2.3.	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			168,389
4		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,				3,46



2.3.4 .1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1087,6192	153,354
2.3.4 .2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1159,3035	3,478
2.3.4 .3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	9,5769	0,153
2.3.4 .4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	57,66	3,46
2.3.4 .5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	224,8	1,776
2.3.4 .6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	224,8	1,776
2.3.4 .7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	556	4,392
2.3.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8262,828
2.3.5 .1	23203226000401	Bitum	t	1,03	7963,911	8202,828
2.3.5 .2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	200	60
2.3.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			114,032
2.3.6 .1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1087,6192	102,236
2.3.6 .2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1159,3035	3,478
2.3.6 .3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	9,5769	0,105
2.3.6 .4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,883
2.3.6 .5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	224,8	1,191
2.3.6 .6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	224,8	1,191
2.3.6 .7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	556	2,947

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitiitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: [2020] Lucrari de renovare a drumului L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti, km 1.27-1.63 / km 2.34 - 2.80

Formularul nr. 7

Deviz local Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2020-02-13

Valoarea de deviz 1 550 561,48 (Lei)

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 1.27)						
Devizul: Sistemul Rutier						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.1.1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по	t	1,404	8262,8283	11601,011
1.1.2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	2340	0	0
					114,0321	266835,214
					2,883	6746,22

Total ore manopera (ore)	117
Total greutate materiale (tone)	219,96

Total	278436,225
Asigurari sociale si medicale	
Total	22,5000%
Cheltuieli de regie	
Total	12,7500%
Beneficiu de deviz	
	6,0000%
	18938,896

Total Deviz fara TVA	334587,171
----------------------	------------

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)						
Devizul: Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la	m3	120	118,7796	14253,552
2.1.2	TsC03E 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100m	1,4	118,7796	14253,552
2.1.3	Tr1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	3		702	982,8
2.1.4	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта	t	50	0	0
2.1.5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная	t	50	31,713	1585,65
2.1.6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	100m	2,4	31,713	1585,65
					6,588	329,4
					0	0
					483,1908	1159,658
					483,1908	1159,658
					349,3046	12225,659

Cucerenco A.

2.1.7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20)	m3	35	57,0834	1997,919
2.1.8	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a	m	350	1608,4622	56296,177
2.1.9	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a	m	350	183,9354	6437,739
					11,2784	3947,445
					4,0362	1412,67
					28,3777	9932,191
					14,9916	5247,06

Total ore manopera (ore)	556,612
Total greutate materiale (tone)	53,13

Total			100712,532
Asigurari sociale si medicale		22,5000%	7221,206
Total			107933,738
Cheltuieli de regie		12,7500%	13761,552
Total			121695,29
Beneficiu de deviz		6,0000%	7301,717

Total Deviz fara TVA	128997,007
----------------------	------------

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)

Devizul: Consolidarea acostamentelor cu piatra concasata

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.2.1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10	m2	175	29,8897	5230,69
					1,8278	319,869

Total ore manopera (ore)	5,5475
Total greutate materiale (tone)	29,106

Total		5230,69
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	71,97
Total		5302,66
Cheltuieli de regie	12,7500%	676,089
Total		5978,749
Beneficiu de deviz	6,0000%	358,725

Total Deviz fara TVA	6337,474
----------------------	----------

Obiectul: L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti(km 2.34)

Devizul: Amenajarea sistemului rutier

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total



resurse			proiect		Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	m2	2100	3,331	6995,1
2.3.2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare,	m3	210	2,883	6054,3
2.3.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по	t	1,26	8262,8283	10411,164
2.3.4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	2100	0	0
2.3.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по	t	0,63	168,3893	353617,509
2.3.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	2100	3,4596	7265,16
					8262,8283	5205,582
					0	0
					114,0321	239467,499
					2,883	6054,3

Total ore manopera (ore)	399
Total greutate materiale (tone)	845,544

Total		682781,501
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	5176,427
Total		687957,928
Cheltuieli de regie	12,7500%	87714,636
Total		775672,564
Beneficiu de deviz	6,0000%	46540,354

Total Deviz fara TVA	822212,918
----------------------	------------

Total General fara TVA	1292134,57
TVA (20%)	258426,91
TOTAL GENERAL	1550561,48
Inclusiv salariul	62166,677

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)