

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii Gimnaziului din s. Riscova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA / materiale de baza din contul beneficiarului

Valoarea de deviz 631 122,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	509,180	43,44 43,20	22 118,81 21 996,60
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	509,180	11,16 10,80	5 682,42 5 499,12
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	509,180	24,24 23,40	12 342,52 11 914,80
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	291,720	23,16 22,80	6 756,20 6 651,18
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	80,000	18,18 18,00	1 454,40 1 440,00
6	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,000	351,60 351,60	14 064,00 14 064,00
7	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	40,000	21,00	840,00

1	2	3	4	5	6	7
	C2	grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			21,00	840,00
Total Demolari						63 258,35
Incluziv salariu						62 405,70
2. Fundatii monolite						
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,200	186,00 186,00	1 525,20 1 525,20
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	2,000	396,50 270,00	793,00 540,00
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	34,580	4,32 4,02	149,39 139,02
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	259,040	3,72 3,42	963,61 885,90
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C12/15.	m3	6,200	412,50 264,00	2 557,50 1 636,80
Total Fundatii monolite						5 988,70
Incluziv salariu						4 726,92
3. Coloane monolite						
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,720	6,95 5,94	1 103,21 942,78

1	2	3	4	5	6	7
14	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	225,280	4,83 3,78	1 088,00 851,58
15	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	4,800	480,00 318,00	2 304,00 1 526,40
Total Coloane monolite						4 495,21
Incluziv salariu						3 320,76
4. Grinzi monolite						
16	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	654,500	6,95 5,94	4 548,58 3 887,76
17	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	127,000	5,21 4,20	661,67 533,40
18	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 387,32 0	4,83 3,78	6 700,60 5 244,06
19	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	53,100	480,00 318,00	25 488,00 16 885,80
Total Grinzi monolite						37 398,85
Incluziv salariu						26 551,02
5. Planșeu din lemn, Sarpanta pentru acoperis						
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ grinda tavan	m3	3,430	1 462,59 1 350,02	5 016,69 4 630,56
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din	m3	11,460	1 462,64	16 761,86

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi (bare) cu tratament antiseptic/sarpanta			1 350,00	15 471,00
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,520	1 528,74 1 445,40	9 967,40 9 424,02
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	21,410	16,30 15,00	348,90 321,18
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,410	87,85 51,00	1 880,86 1 091,88
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ elemente de imbinare	kg	1 788,30 0	14,32 12,60	25 608,46 22 532,58
Total Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis						59 584,17
Incluziv salariu						53 471,22
6. Acoperis						
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ folie anticondens	m2	509,180	15,61 15,00	7 950,54 7 637,70
27	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 3.58m3	m2	509,180	18,06 17,70	9 195,84 9 012,54
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,580	16,34 15,00	58,48 53,70
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,580	87,87 51,00	314,57 182,58
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	509,180	70,55 69,00	35 920,11 35 133,42
31	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	80,000	279,36 279,00	22 348,80 22 320,00
32	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m/ fronton	m2	16,000	279,36 279,00	4 469,76 4 464,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite/ vopsirea stresinei si a frontonului cu lac Pinotex	m2	96,000	78,96 75,00	7 580,16 7 200,00
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m	113,840	23,39 18,00	2 662,72 2 049,12
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 100mm	m	58,000	21,18 21,00	1 228,44 1 218,00
36	CK26D	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	9,12 6,00	912,00 600,00
Total Acoperis						92 641,42
Incluziv salariu						89 871,06
7. Tavane parter						
37	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp/ in cerdac	m2	291,720	57,36 57,00	16 733,06 16 628,04
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ folie anticondens	m2	291,720	15,61 15,00	4 555,03 4 375,80
39	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/ 200mm gr., dens. 45kg/m3	m2	291,720	31,80 31,80	9 276,72 9 276,72
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ membrana antivapori	m2	291,720	15,61 15,00	4 555,03 4 375,80
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	291,720	136,18 132,00	39 726,43 38 507,04

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane parter						74 846,27
Incluziv salariu						73 163,40
8. Electricitatea						
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 VVGng-LS 3*1.5mmp	100 m	4,650	404,40 <hr/> 404,40	1 880,46 <hr/> 1 880,46
43	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2/VVGng-LS 3*2.5mmp	100 m	2,900	471,60 <hr/> 471,60	1 367,64 <hr/> 1 367,64
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2/KGVAVng 3*2.5mmp	100 m	0,790	471,57 <hr/> 471,57	372,54 <hr/> 372,54
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ tub tehnic de protectie din PVC 20mm	100 m	8,340	1 428,00 <hr/> 1 428,00	11 909,52 <hr/> 11 909,52
Total Electricitatea						15 530,16
Incluziv salariu						15 530,16
Cheltuieli directe			lei		353 743,13	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		78 969,66	
Transportarea materialelor			10,00 %		619,76	
Cheltuieli directe			100,00 +		433 332,55	
Cheltuieli de regie			14,50 %		62 833,22	
Total			100,00 +		496 165,77	
Beneficiu			6,00 %		29 769,95	
Total			100,00 +		525 935,72	
TVA			20,00 %		105 187,14	

Total deviz: **631 122,86**
Incluziv salariu **329 040,24**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii
Gimnaziului din s. Riscova****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			43,44 43,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,16 10,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	12,00	0,36
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,24 23,40
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	60,00	16,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,84
4	RpCH32 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			23,16 ----- 22,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	60,00	13,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
5	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			18,18 ----- 18,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
6	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			351,60 ----- 351,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	60,00	351,60
7	Tr11AA0 1C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			21,00 ----- 21,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
		2. Fundatii monolite				
8	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			186,00 ----- 186,00
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	60,00	186,00
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35	m3			396,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10				270,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	266310210 00001	Beton C8/10	m3	1,0250	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			4,32 <hr/> 4,02
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			3,72 <hr/> 3,42
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3			412,50 <hr/> 264,00

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C12/15.				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	266310210 00002	Beton C12/15	m3	1,0250	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		3. Coloane monolite				
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			6,95 ----- 5,94
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
14	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			4,83 ----- 3,78
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			480,00 ----- 318,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	266310210 00003	Beton C16/20	m3	1,0250	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		4. Grinzi monolite				
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			6,95 ----- 5,94
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			5,21 ----- 4,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,90
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
18	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			4,83 <hr/> 3,78
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			480,00 <hr/> 318,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	266310210 00003	Beton C16/20	m3	1,0250	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		5. Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ grinda tavan	m3			1 462,59 <hr/> 1 350,02
	712401001	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,01

1	2	3	4	5	6	7
	0730					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,01
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	0,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	0,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,00	0,00
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	0,00	0,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,00	0,00
	241421610 94821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	0,00	0,00
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,96
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	0,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,43
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,88
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic/sarpanta	m3			<u>1 462,64</u> 1 350,00
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	0,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	0,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,00	0,00
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	0,00	0,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,00	0,00
	241421610 94821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	0,00	0,00
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,96
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	0,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,88

1	2	3	4	5	6	7
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			1 528,74 ----- 1 445,40
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,60
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	0,00	0,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	0,00	0,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	0,00	0,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	0,00	0,00
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	0,00	0,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	0,00	0,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	0,00	0,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	0,00	0,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	36,00	15,84
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			16,30 ----- 15,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	15,00
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			87,85 ----- 51,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,00	0,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	0,00	0,00
	243011610	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4841					
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	28,00	28,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	425,00	5,10
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ elemente de imbinare	kg			14,32 ----- 12,60
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	0,00	0,00
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6. Acoperis				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ folie anticondens	m2			15,61 ----- 15,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	268213260 0465	Folie anticondens	m2	1,1500	0,00	0,00
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
27	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 3.58m3	m2			18,06 ----- 17,70
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			16,34 15,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	15,00
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	0,00	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,50
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	425,00	0,83
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			87,87 51,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,00	0,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	0,00	0,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	0,00	0,00
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	28,00	28,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,26
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	425,00	5,10
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			70,55 69,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	0,00	0,00
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	264012230	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,00	0,00
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
31	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			<u>279,36</u> 279,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	4,2500	60,00	255,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	202013292 0073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	0,00	0,00
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	0,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
32	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m/ fronton	m2			<u>279,36</u> 279,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	4,2500	60,00	255,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	202013292 0073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	0,00	0,00
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	0,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
33	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite/ vopsirea stresinei si a frontonului cu lac Pinotex	m2			<u>78,96</u> 75,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	60,00	75,00
	243011610 30001	Lac exterior Pinotex	kg	0,3600	0,00	0,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	20,00	2,40
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	28,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	0,00	0,00
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m			23,39 ----- 18,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	271040631 18001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125mm	m	1,0500	0,00	0,00
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	0,00	0,00
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,00	0,00
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,00
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,00
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,00
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 100mm	m			21,18 ----- 21,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	1,0500	0,00	0,00
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,00
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,00
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
36	CK26D	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			9,12 ----- 6,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 90271	Bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		7. Tavane parter				
37	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloaz, cu umplutura de moloaz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp/ in cerdac	m2			57,36 ----- 57,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	201010291 5200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	0,00	0,00
	201010291 3200	Rigle de stejar	m3	0,0130	0,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	0,00	0,00
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ folie anticondens	m2			15,61 ----- 15,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	268213260 0465	Folie anticondens	m2	1,1500	0,00	0,00
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
39	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/ 200mm gr., dens. 45kg/m3	m2			31,80 ----- 31,80
	713405001	Izolator - termic	h-om	0,5300	60,00	31,80

1	2	3	4	5	6	7
	3240					
	268216261 13711	Placi vata minerala pentru izolatii generale 200mm, 45kg/m3	m2	1,0200	0,00	0,00
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	0,00	0,00
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ membrana antivapori	m2			15,61 ----- 15,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	268213260 04651	Membrana antivapori	m2	1,1500	0,00	0,00
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			136,18 ----- 132,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		8. Electricitatea				
42	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 VVGng-LS 3*1.5mmp	100 m			404,40 ----- 404,40
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	pret de piata 01	Cablu VVGng-LS 3*1.5mmp	m	100,0000	0,00	0,00
43	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2/VVGng-LS 3*2.5mmp	100 m			471,60 ----- 471,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
	pret de piata 02	Cablu VVGng-LS 3*2.5mmp	m	100,0000	0,00	0,00
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² /KGVAVng 3*2.5mmp	100 m			471,57 ----- 471,57
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,57
	pret de piata 03	Cablu KGVAVng 3*2.5mmp	m	100,0000	0,00	0,00
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ tub tehnic de protectie din PVC 20mm	100 m			1 428,00 ----- 1 428,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	pret de piata 04	Tub tehnic de protectie din PVC 20mm	m	100,0000	0,00	0,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisului cladirii Gimnaziului
din s. Riscova**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 631 122,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	258,836	60,00	15 530,16
2.	7123010010200	Betonist	h-om	313,315	60,00	18 798,90
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	198,468	60,00	11 908,08
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	512,536	60,00	30 752,16
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	522,566	60,00	31 353,96
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	442,877	60,00	26 572,62
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	218,524	60,00	13 111,44
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	154,612	60,00	9 276,72
9.	7136080025001	Montator	h-om	375,543	60,00	22 532,58
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,000	60,00	7 200,00
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	696,019	60,00	41 761,14
12.	7422010060100	Timplar	h-om	607,026	60,00	36 421,56
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,400	60,00	14 904,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	762,373	60,00	45 742,38
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,489	60,00	1 649,34
16.	9312040019600	Sapator	h-om	25,420	60,00	1 525,20
Total manopera						329 040,24

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,747	0,00	0,00
2.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	11,520	20,00	230,40
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,800	20,00	96,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	0,00	0,00
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	1,787	0,00	0,00
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,412	0,00	0,00
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,149	0,00	0,00
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	14,239	0,00	0,00
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,043	0,00	0,00
10.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	3,792	0,00	0,00
11.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	7,293	0,00	0,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	791,085	2,00	1 582,16
13.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,624	0,00	0,00
14.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	672,000	0,00	0,00

15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	42,483	0,00	0,00
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,920	28,00	53,76
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	24,990	28,00	699,72
18.	23203226000361	Gudron	kg	38,416	12,00	460,99
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	36,124	0,00	0,00
20.	2413217300010	Cleme	buc	29,580	0,00	0,00
21.	2414147327483	Lignolineum	kg	29,172	0,00	0,00
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	57,598	0,00	0,00
23.	24301161030001	Lac exterior Pinotex	kg	34,560	0,00	0,00
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,300	0,00	0,00
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	167,433	0,00	0,00
26.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	19,200	0,00	0,00
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	48,981	0,00	0,00
28.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	26,732	0,00	0,00
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	53,464	0,00	0,00
30.	26631021000001	Beton C8/10	m3	2,071	0,00	0,00
31.	26631021000002	Beton C12/15	m3	6,450	0,00	0,00
32.	26631021000003	Beton C16/20	m3	61,128	0,00	0,00
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,451	0,00	0,00
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,000	0,00	0,00
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	43,629	0,00	0,00
36.	2682132600465	Folie anticondens	m2	948,666	0,00	0,00
37.	26821326004651	Membrana antivapori	m2	345,542	0,00	0,00
38.	26821626113711	Placi vata minerala pentru izolatii generale 200mm, 45kg/m3	m2	297,554	0,00	0,00
39.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	267,320	0,00	0,00
40.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	614,835	0,00	0,00
41.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	21,386	0,00	0,00
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm	m	62,118	0,00	0,00
43.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm	m	123,118	0,00	0,00
44.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	28,558	0,00	0,00
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	868,994	0,00	0,00
46.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 918,431	0,00	0,00
47.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	130,175	0,00	0,00
48.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	306,306	0,00	0,00
49.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,464	0,00	0,00
50.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	65,637	0,00	0,00
51.	27431235490271	Bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	0,00	0,00
52.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 878,430	0,00	0,00
53.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	298,386	0,00	0,00
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,474	0,00	0,00
55.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	18,062	0,00	0,00
56.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	111,675	0,00	0,00
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	600,000	0,50	300,00
58.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,790	0,00	0,00
59.	2874115837745	Suruburi	buc	1 172,552	0,50	586,28
60.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 166,880	1,00	1 166,88
61.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	91,614	0,00	0,00
62.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,516	0,00	0,00

63.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	23,451	0,00	0,00
64.	2875274000502	Cot burlan	buc	29,580	0,00	0,00
65.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,790	0,00	0,00
66.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,790	0,00	0,00
67.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,451	0,00	0,00
68.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	164,157	0,00	0,00
69.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 811,751	0,10	481,18
70.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 504,783	0,04	540,20
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,777	0,00	0,00
72.	pret de piata 01	Cablu VVGng-LS 3*1.5mmp	m	465,000	0,00	0,00
73.	pret de piata 02	Cablu VVGng-LS 3*2.5mmp	m	290,000	0,00	0,00
74.	pret de piata 03	Cablu KGVAVng 3*2.5mmp	m	79,000	0,00	0,00
75.	pret de piata 04	Tub tehnic de protectie din PVC 20mm	m	834,000	0,00	0,00
Total materiale de constructii						6 197,57

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,150	450,00	67,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,211	450,00	1 444,95
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	78,753	12,00	945,04
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,184	12,00	122,21
5.	2922140007000	Macara	h-ut	19,264	450,00	8 668,80
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,425	10,00	34,25
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,815	12,00	861,76
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,500	25,00	37,50
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,800	35,00	28,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	38,460	60,00	2 307,60
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	7,783	36,00	280,18
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	143,064	20,00	2 861,28
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,550	450,00	697,50
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,350	425,00	148,75
Total utilaje de constructii						18 505,32

Total:

Cheltuieli directe	lei	353 743,13
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	78 969,66
Transportarea materialelor	10,00 %	619,76
Cheltuieli directe	100,00 +	433 332,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	62 833,22
Total	100,00 +	496 165,77
Beneficiu	6,00 %	29 769,95
Total	100,00 +	525 935,72
TVA	20,00 %	105 187,14

Total deviz:

631 122,8

6

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)