

**CAIET DE SARCINI**

Obiectul **Reconstrucția capitala la biblioteca incinta Casei de cultura situata in r-nul Ialoveni, sat. Costesti** (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni** (denumirea, adresa)

**1. Deciere generală. Informații**  
**Lotul nr. 1 - Lucrări de demolare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre )	m2	20,4300
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usi )	m2	17,5400
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	115,4000
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti interiori )	m3	3,4000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti exteriori )	m3	6,6500
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	50,1300
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	86,3500
8	RpCK41B apl	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag ( pardoseli din laminat )	m2	15,4000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	236,4000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	151,9000
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	67,3000

1	2	3	4	5
12	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie	t	19,9300
13	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	19,9300
		<b>1.2. Pereti noi</b>		
14	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( pereti interiori )	m3	2,4300
15	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( pereti exteriori )	m3	6,9700
		<b>1.3. Ferestre</b>		
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( ferestre F1 )	m2	12,1500
17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( ferestre F2 )	m2	4,8600
18	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,1000
19	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливывы )	m	7,1000
20	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare )	m	49,5000
21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu )	m	49,5000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	9,9000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,9000
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,9000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,9000
		<b>1.4. Usi</b>		
28	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( buiandrug deasupra usei U4 2.0 x 0.2 x 0.15 )	m3	0,0600
29	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	1,1000
30	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 14 A400 )	kg	5,3200
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800

1	2	3	4	5
32	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,9800
33	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare )	m	28,1000
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu )	m	28,1000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,0300
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,0300
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,0300
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,0300
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,0300
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,0300
		<b>1.5. Scara</b>		
41	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suportii de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1... 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4", dreapta	m	10,8000

## Lotul nr. 2 - Iluminare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare</b>		
		<b>1.1. Iluminare</b>		
1	08-02-396-6 apl	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( sina pentru corpuri de iluminat )	100 m	0,3920
2	Pret furnizor	Sina corpuri iluminat	m	41,2000
3	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc	0,8900
4	Pret furnizor	Corp de iluminat ( трековый светодиодный светильник )	buc	89,0000
5	08-03-593-11 apl	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	1,0000
6	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,0900
7	Pret furnizor	Corp de iluminat ( bra )	buc	9,0000
8	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1400
9	Pret furnizor	Corp de iluminat ( LED panou )	buc	14,0000
		<b>1.2. Prize si intrerupatoare</b>		
10	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300
11	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	3,0000
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
13	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 КБ	buc	2,0000
14	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatieinchisa	100 buc	0,6400

15	Pret furnizor	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3-КБ	buc	52,0000
16	Pret furnizor	Priza TV/Internet	buc	12,0000
		<b>2. Utilaj</b>		
		<b>2.1. Iluminare</b>		
17	Pret furnizor	Corp de iluminat suspendat	buc	1,0000

### Lotul nr. 3 - Mobilier

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Mobila</b>		
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования ( 0,5% от стоимости оборудования )	set	1,0000
		<b>2. Utilaj</b>		
		<b>2.1. Mobilla</b>		
2	Pret furnizor	Fotoliu pentru oficiu	buc	18,0000
3	Pret furnizor	Fotoliu pentru director	buc	1,0000
4	Pret furnizor	Fotoliu moale	buc	2,0000
5	Pret furnizor	Masa pentru calculator	buc	8,0000
6	Pret furnizor	Masa pentru sedinta	buc	1,0000
7	Pret furnizor	Dulapuri pentru carti	set	1,0000
8	Pret furnizor	Masa de receptie	buc	1,0000
9	Pret furnizor	Masa de lucru	buc	1,0000
10	Pret furnizor	Dulap tip I pentru documente	buc	3,0000
11	Pret furnizor	Proiector Panasonic PT-VMZ71	buc	1,0000

### Lotul nr. 4 - Lucrări de finisare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de finisare</b>		
		<b>1.1.1. Tavane</b>		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,8800
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,8800
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	151,8800
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	151,8800
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,8800
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,8800
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>		
7	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 90x90 cm	m2	151,8800
8	CG09A apl	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez,	m	69,0000
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( Plinta aluminium slim negru - 69 m ( proiect desigh ) <a href="https://www.pereflex.md/ru/catalog/plintus/020115.html">https://www.pereflex.md/ru/catalog/plintus/020115.html</a>		
9	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( proiect SAC - 110,2 - 69 = 41,2 m )	m	41,2000

		<b>1.1.3. Pereti</b>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	216,4000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	216,4000
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	216,4000
13	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( culoare grafit - antracit )	m2	2,6000
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( proiect design )	m2	115,0000
15	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( proiect SAC )	m2	57,0000
16	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( imitatie beton )	m2	7,8000
17	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac,in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemnde 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	20,0000
18	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( tip 1 )	m2	13,0000
19	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( tip 1 )	m2	21,0000



