

**Scoala de tip internat pentru
copii orfani si ramasi fara
ingrijirea parintilor Carpineni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a Salii de mese

Valoarea de deviz 595 842,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Sala de mese 1.1.1. Tavan				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	22,40	24,07 23,80	539,14 533,23
2	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	204,60	3,10 1,59	633,36 324,82
3	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	204,60	330,77 68,19	67 675,33 13 952,49
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	49,80	92,23 44,79	4 592,92 2 230,52
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	49,80	22,21 16,41	1 106,07 816,98
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	35,00	15,87	555,48

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,29	185,22
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,80	20,07 14,25	999,64 709,75
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,80	2,72 0,79	135,64 39,53
9	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	71,04	29,37 15,73	2 086,61 1 117,14
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,80	27,71 14,55	1 379,81 724,74
11	CK26D	Cornier montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	121,00	5,59 2,62	675,89 316,52
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	254,40	43,11 22,04	10 967,72 5 606,85
		<i>Total</i>	Lei			91 347,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				91 347,61 26 557,79
		1.1.2. Pereti				
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	72,08	19,51 19,46	1 406,12 1 403,02
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	213,72	7,41 6,69	1 583,16 1 430,35
15	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,59	863,14 109,13	3 961,81 500,92
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	213,72	51,12 31,15	10 925,10 6 657,38
17	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	213,72	86,94 55,89	18 581,22 11 944,68

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,72	2,72 0,79	582,14 169,66
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	213,72	15,87 5,29	3 392,00 1 131,01
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	213,72	18,50 12,70	3 952,94 2 714,43
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	213,72	20,07 14,25	4 289,99 3 045,93
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,72	2,72 0,79	582,14 169,66
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualCuloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	213,72	27,71 14,55	5 921,54 3 110,27
24	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,00	247,25 62,92	4 450,44 1 132,59
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,00	9,25 6,35	332,92 228,61

1	2	3	4	5	6	7
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetelor peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	20,07 14,25	722,62 513,07
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00	2,72 0,79	98,06 28,58
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,00	27,71 14,55	997,46 523,91
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,30	333,37 1,87	100,01 0,56
		<i>Total</i>	Lei			61 879,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 879,67 34 704,63
		1.1.3. Pardosele				
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	260,26	20,24 19,46	5 267,62 5 065,92
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Bule de poliestrol cu executarea rosturilor de dilatare umplute cu bitum 8bucx10m)	m2	260,26	137,42 23,51	35 765,95 6 119,49
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi cu ochiul 150x150	kg	260,00	21,53 0,78	5 598,77 202,47
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	260,26	47,25 18,22	12 297,57 4 742,20
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	260,26	176,33 29,11	45 891,77 7 575,13
35	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	71,04	62,48	4 438,62

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			22,19	1 576,38
		<i>Total</i>	Lei			109 260,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				109 260,30 25 281,59
		1.1.4. Incalzirea				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,25	4,23 4,23	22,23 22,23
37	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(fara costul radiatoarelor)	m2	5,25	25,48 22,49	133,75 118,06
		<i>Total</i>	Lei			155,98
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				155,98 140,29
		<i>Total</i>	Lei			262 643,56
		Total Sala de mese Inclusiv salariu				262 643,56 86 684,30
		1.2. Incaperi auxiliare(Depozitele,Baia,Scara)				
		1.2.1. Tavan				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	47,00	92,23 44,79	4 334,66 2 105,11
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	47,00	22,21 16,41	1 043,88 771,04
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor ,coloanelor si tavane	m2	47,00	20,07 14,25	943,43 669,85

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,00	2,72 0,79	128,02 37,31
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00	27,71 14,55	1 302,23 683,99
43	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53,68	29,37 15,73	1 576,81 844,15
		<i>Total</i>	Lei			9 329,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 329,03 5 111,45
		1.2.2. Pereti				
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,30	39,99 39,93	451,93 451,19
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	22,92	24,59 6,09	563,52 139,50
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	151,93	7,41 6,69	1 125,49 1 016,85
47	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,48	859,88 109,12	412,74 52,38
48	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	151,93	51,12 31,15	7 766,46 4 732,62
49	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in	m2	151,93	86,94 55,89	13 208,98 8 491,28

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6				
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,92	15,87 5,29	363,77 121,29
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	22,92	18,50 12,70	423,93 291,11
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,92	20,07 14,25	460,07 326,66
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,92	2,72 0,79	62,44 18,20
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,92	27,71 14,55	635,04 333,55
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	117,71	3,10 1,59	364,39 186,89
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	11,30	219,15 64,23	2 476,34 725,75
		<i>Total</i>	Lei			28 315,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 315,10 16 887,27
		1.2.3. Pardosele				
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,58	20,24 19,46	699,89 673,09
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Bule de poliestiril)	m2	34,58	137,42 23,51	4 751,99 813,08
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi cu ochiul 150x150	kg	47,00	21,53 0,78	1 012,06 36,60
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,58	47,25 18,22	1 633,86 630,08
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	34,58	176,33 29,11	6 097,58 1 006,49
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53,68	62,48 22,19	3 353,99 1 191,16
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi cu ochiul 150x150(Trepte)	kg	5,00	21,54 0,78	107,68 3,90
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (trepte)	m2	3,36	47,25 18,22	158,75 61,22
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	3,36	710,00 90,40	2 385,59 303,75
		<i>Total</i>	Lei			20 201,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				20 201,39 4 719,37
		1.2.4. Timplaria				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,40	10,48 10,48	109,00 109,00
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,91	1 000,59 19,11	3 912,31 74,72
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,80	1 408,47 21,19	9 577,61 144,11
		<i>Total</i>	Lei			13 598,92
		Total Timplaria Inclusiv salariu				13 598,92 327,83
		1.2.5. Apa+ Canalizarea+Incalzirea				
69	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	64,83 64,83	64,83 64,83
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,50	4,24 4,24	2,12 2,12
71	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00	40,23 7,67	80,45 15,35
72	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(fara costul radiatoarelor)	m2	0,50	25,54 22,50	12,77 11,25
73	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	56,13 8,20	280,65 41,01
74	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,00	704,62	704,62

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			48,95	48,95
75	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 895,19 124,36	1 895,19 124,36
76	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	842,64 19,84	842,64 19,84
77	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 572,45 48,95	2 572,45 48,95
78	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 017,63 9,26	1 017,63 9,26
79	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 017,63 9,26	1 017,63 9,26
80	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 618,43 30,43	1 618,43 30,43
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 095,66 43,66	1 095,66 43,66
82	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	84,67 84,67	84,67 84,67
83	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	2,00	63,30 4,76	126,61 9,53

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1"				
		<i>Total</i>	Lei			11 416,35
		Total Apa+ Canalizarea+Incalzirea Inclusiv salariu				11 416,35 563,47
		<i>Total</i>	Lei			82 860,79
		Total Incaperi auxiliare(Depozitele,Baia,Scara) Inclusiv salariu				82 860,79 27 609,39
		<i>Total</i>	Lei			345 504,35
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			25 716,08
		<i>Transportarea</i>	2 %			4 608,56
		<i>Total</i>				375 828,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			11 274,87
		<i>Total</i>				387 103,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			3 871,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				390 974,90 114 293,69
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Sala de mese				
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,00	5,82 5,82	81,50 81,50
85	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	100,00	4,98 4,23	498,36 423,36
86	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	14,00	1,32 1,32	18,52 18,52
87	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10	1 379,90 1 143,10	137,99 114,31
88	Pret piata	Priza	buc	10,00	35,00 0,00	350,00 0,00
89	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	1 396,33 1 161,67	83,78 69,70
90	Pret piata	Intreruptor cu doua clape IP54 de	buc	6,00	55,00	330,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip deschis BC20-2-0			0,00	0,00
91	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x250 IP54 IIQMII-09	buc	2,00	97,93 62,71	195,86 125,42
92	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,00	544,64 328,10	1 633,93 984,31
93	Pret piata	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	300,00	10,00 0,00	3 000,00 0,00
94	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,00	549,44 328,10	549,44 328,10
95	Pret piata	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	100,00	11,04 0,00	1 104,00 0,00
96	08-02-411-1	Furtun flexibil, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	4,00	2 542,61 918,16	10 170,45 3 672,65
97	Pret piata	Furtun flexibil	m	300,00	3,20 0,00	960,00 0,00
98	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Led 600x600x SMD/PL48W de coordonat cu beneficiarul	100 buc	0,32	4 179,72 2 328,47	1 337,51 745,11
99	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Led Caroline 32 32W de coordonat cu beneficiarul	100 buc	0,16	4 185,38 2 328,50	669,66 372,56
100	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Lustre cu cristal Cehia de coordonat cu beneficiarul	100 buc	0,04	4 176,00 2 328,50	167,04 93,14
101	1-11-002-1	Determinarea rezistentei active active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiunea pina la 35 kv	1masu rare	1,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
102	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,00	145,84 105,84	291,68 211,68

1	2	3	4	5	6	7
103	RpEJ06C	Inercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	20,00	57,05 16,41	1 141,10 328,10
		<i>Total</i>	Lei			32 720,82
		Total Sala de mese Inclusiv salariu				32 720,82 7 568,46
		2.2. Incaperi auxiliare				
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	5,82 5,82	23,28 23,28
105	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	50,00	4,98 4,23	249,18 211,68
106	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,00	1,32 1,32	5,29 5,29
107	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10	1 379,90 1 143,10	137,99 114,31
108	Pret piata	Priza	buc	10,00	35,00 0,00	350,00 0,00
109	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	1 396,33 1 161,67	83,78 69,70
110	Pret piata	Intreruptor cu doua clape IP54 de tip deschis BC20-2-0	buc	6,00	55,00 0,00	330,00 0,00
111	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x250 IP54 ИИМН-09	buc	1,00	97,93 62,71	97,93 62,71
112	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,00	549,44 328,10	549,44 328,10
113	Pret piata	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	100,00	10,00 0,00	1 000,00 0,00
114	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50	534,94 328,10	267,47 164,05
115	Pret piata	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	50,00	11,04 0,00	552,00 0,00
116	08-02-411- 1	Furtun flexibil, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,50	2 541,57 918,16	3 812,35 1 377,24

1	2	3	4	5	6	7
117	Pret piata	Furtun flexibil	m	150,00	3,20 0,00	480,00 0,00
118	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Led 600x600)	100 buc	0,07	4 175,29 2 328,43	292,27 162,99
119	1-11-002-1	Determinarea rezistentei active active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiunea pina la 35 kv	1masurare	1,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
120	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,00	145,84 105,84	291,68 211,68
121	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	7,00	57,06 16,41	399,39 114,84
		<i>Total</i>	Lei			18 922,05
		Total Incaperi auxiliare Inclusiv salariu				18 922,05 2 845,87
		<i>Total</i>	Lei			51 642,87
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 343,22
		<i>Transportarea</i>	2 %			752,79
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			2 082,87
		<i>Total</i>				56 821,75
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			568,22
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				57 389,97 10 414,33
		3. Utilaj				
122	Pret piata	Boiler electric V=100L	buc	1,00	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
123	Pret piata	Panou de comanda IP 600x600x250 IP54 ИИМП-09	buc	2,00	780,00 0,00	1 560,00 0,00
124	Pret piata	Intrupator automat BA47-29M 1P 16A	buc	2,00	19,42 0,00	38,84 0,00
125	Pret piata	Intrupator automat BA47-29M 1P 32A	buc	4,00	22,92 0,00	91,68 0,00
126	Pret piata	Intrupator automat UZO	buc	1,00	596,00	596,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
127	Pret piata	Corp de iluminat Led 600x600x SMD/PL48W	buc	32,00	679,00 0,00	21 728,00 0,00
128	Pret piata	Corp de iluminat Led Caroline 32 32W	buc	16,00	649,04 0,00	10 384,64 0,00
129	Pret piata	Corp cu cristal Cehia	buc	4,00	1 600,00 0,00	6 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			47 599,16
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			571,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				48 170,35

		Total	Lei	496 535,22
		Tva	20 %	99 307,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		595 842,26 124 708,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)