

Obiectul: Lucrări de reparație în incinta Palatului de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul pentru crearea Centrului Oenologic

Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Cahul

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI
2-1-2 Alimentare cu apa si canalizare, incalzire si conditionare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparație Capitolul 1.1. Centrul Oenologic Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,0000
4	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 51x3.5-76x3.5 mm	m	60,0000
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie		
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16,0000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000
		Capitolul 1.2. Aripa dreapta Capitolul 1.2.1. Demontari		
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,0000
8	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 51x3.5-76x3.5 mm	m	85,0000
		Capitolul 1.2.2. Lucrari de constructie		
9	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16,0000

1	2	3	4	5
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Alimentare cu apa si canalizare, incalzire si conditionare la Centrul Oenologic		
11	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
12	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	35,0000
13	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	10,0000
14	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,0000
15	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
16	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	25,0000
17	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar, inclusiv carcasa incorporata montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	1,0000
18	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet incorporat, complet echipat, inclusiv carcasa incorporata (inlocuim cu rezervorul de apa in resurse), din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	3,0000
19	RpSD20A	Montarea robinetului pentru lavoar si chiuveta, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	3,0000
20	RpSC21A	Montarea lavoarului din gresie, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		(Consultati proiectul de design) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200		
21	RpSC22A	Montarea chiuvetei din din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100	buc	1,0000
22	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, dispenser hartie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	7,0000
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 12 elemente de incalzire cu inaltimea de 800mm, functionind cu apa calda (4buc.)	m2	3,1000
24	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 4 elemente de incalzire cu dimensiunile de 1800mm, functionind cu apa calda (4buc.)	m2	2,3000
25	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	8,0000
26	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	8,0000
27	IC36A	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	85,0000
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,0000
29	IC39B	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din polipropilena, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida	buc	1,0000
30	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului Materiale marunte=1,0500	buc	3,0000
		Capitolul 2.2. Alimentare cu apa si canalizare, incalzire si conditionare Aripa dreapta		
31	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	15,0000
32	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	4,0000

1	2	3	4	5
33	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	25,0000
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
35	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	18,0000
36	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet incorporat, complet echipat, inclusiv carcasa incorporata (inlocuim cu rezervorul de apa in resurse), din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2,0000
37	RpSD20A	Montarea robinetului pentru lavoar si chiuveta, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	2,0000
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000
39	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, dispenser hartie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	5,0000
40	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 12 elemente de incalzire cu inaltimea de 800mm, functionind cu apa calda (8buc.)	m2	6,2000
41	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 4 elemente de incalzire cu dimensiunile de 1800mm, functionind cu apa calda (4buc.)	m2	2,3000
42	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	20,0000
43	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	20,0000
44	IC36A	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	56,0000

1	2	3	4	5
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	30,0000
46	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului Materiale marunte=1,0500	buc	5,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Centrul Oenologic		
47	Pret de piata	Colector cu 6 contururi, inclusiv accesoriile necesare	buc	1,0000
48	Pret de piata	Conditioner inverter, in set (Bloc interior+exterior) 9 000BTU	buc	2,0000
49	Pret de piata	Conditioner inverter, in set (Bloc interior+exterior) 24 000BTU	buc	1,0000
50	Pret de piata	Dispenser hartie igienica	buc	3,0000
51	Pret de piata	Dozator de sapun lichid	buc	2,0000
52	Pret de piata	Uscator pentru maini 1800W	buc	2,0000
		Capitolul 3.2. Aripa dreapta		
53	Pret de piata	Conditioner inverter, in set (Bloc interior+exterior) 9 000BTU	buc	5,0000
54	Pret de piata	Dispenser hartie igienica	buc	2,0000
55	Pret de piata	Dozator de sapun lichid	buc	2,0000
56	Pret de piata	Uscator pentru maini 1800W	buc	1,0000
Total:				428 681,33 lei

Data „15” iulie 2024

_____ (semnătura autorizată)