

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

Valoarea de deviz 946 723,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. „ Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Stefan cel Mare, Sector-2) ” 1.1. or. Straseni - str. Stefan cel Mare, Sector-2				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,040	1 415,50 0,00	56,62 0,00
2	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,906	1 842,74 799,74	3 512,27 1 524,30
3	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIJI-10	buc	2,000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
4	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	2,000	60,00 0,00	1 120,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-10-9				
5	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII-1-10-1	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
6	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,108	1 414,44 0,00	152,76 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (sub tevi)	100 m3	0,040	1 652,75 508,75	66,11 20,35
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu sol nisipos	m3	10,800	35,17 35,17	379,86 379,86
9	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm, SN8	m	150,000	229,45 22,49	34 417,51 3 373,11
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	36,000	181,45 98,02	6 532,09 3 528,79
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	4,000	361,18 126,85	1 444,72 507,41
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	2,000	1 340,15 65,16	2 680,31 130,31
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	7,200	1 245,99 221,99	8 971,15 1 598,33



1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
14	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 100,000	40,92 3,35	45 013,70 3 685,05
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	275,000	20,85 8,25	5 732,95 2 267,48
16	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	493,000	8,60 0,00	4 237,80 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	232,000	558,34 34,60	129 533,95 8 026,27
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	8 213,88 0,00	5 421,16 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	166,72 3,46	183 392,66 3 805,56
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	8 213,88 0,00	2 710,58 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	133,13 2,88	146 443,00 3 171,30
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	375,000	193,32 38,63	72 494,51 14 487,08
		<i>Total</i>	Lei			656 453,71
		Total or. Straseni - str. Stefan cel Mare, Sector-2 Inclusiv salariu				656 453,71 46 505,20
		<i>Total</i>	Lei			656 453,71



1	2	3	4	5	6	7
		Total „ Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Stefan cel Mare, Sector-2)“ Inclusiv salariu				656 453,71 46 505,20

		Total	Lei	656 453,71
		CASM	22,5 %	10 463,67
		Total		666 917,38
		Cheltuieli de regir	11,6 %	77 362,42
		Total		744 279,80
		Beneficiu de deviz	6 %	44 656,79
		Total		788 936,59
		TVA	20 %	157 787,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		946 723,91 46 505,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

