

Lucrari de reparatie a salii de sport

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Boxsa de materiale Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,800
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	18,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	96,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,000
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	96,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,000
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	28,000
12	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	24,000
13	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000

1	2	3	4	5
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	18,000
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	1,800
16	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,500
17	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,500
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500
		Capitolul 1.2. Tavane		
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,000
		Capitolul 1.3. Pardosele		
20	RpCL22A	Desfacerea pardoselii din plinte	m	29,000
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din DSP	m2	28,000
22	RpCK47A	Reparatia pardoselilor din placi din lemn presat (OSB)	m2	28,000
23	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	28,000
24	CK18C	Montarea banda din aluminiu la prag	m	3,800
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	28,000
		Capitolul 1.4. Retele de incalzire Boxsa de materiale		
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000
27	RpEA12A	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent	m	27,000
28	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	30,000

1	2	3	4	5
		exterior de 32,0 mm		
29	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (COT) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	18,000
30	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,000
31	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (MUFA) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,000
32	IC38I	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,000
33	IC38C	Piesa de racordare (racord olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000
34	IC38B	Piesa de racordare (olandez, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
35	IB05C	Radiatoare din aluminiu,	buc	20,000
36	ID03B	Robinet PPR d=25 mm	buc	6,000
37	ID03C	Robinet PPR d=32 mm	buc	2,000
38	ID04B	Robinet de trecere smaievskii	buc	2,000
39	ID04D	Robinet de serviciu d=15 mm	buc	2,000
40	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,000
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	10,000
		Capitolul 2. Electricitate Boxsa de materiale		
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000

1	2	3	4	5
43	RpEC16B	Demontarea prizelor	buc	3,000
44	RpEC16A	Demontarea intreruptoare	buc	2,000
45	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, 60x60	buc	6,000
46	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare.	buc	6,000
47	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu	buc	2,000
48	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	36,000
49	kjhghg	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	108,000
50	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm,	m	140,000
51	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, , gata echipate,	buc	1,000
52	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat 16 A-	buc	6,000
53	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A	buc	2,000
54	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A-	buc	4,000
		Capitolul 3. Lucrari de constructie Hol Intraire		
		Capitolul 3.1. Pereti		
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,800
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	30,000
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	60,000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,000

1	2	3	4	5
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000
65	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	24,000
66	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000
67	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	10,000
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	4,000
70	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,500
71	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,500
72	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500
		Capitolul 3.2. Tavane		
73	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	12,000
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,000
		Capitolul 3.3. Pardosele		
75	RpCL22A	Desfacerea pardoselii din plinte	m	20,000
76	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	20,000

1	2	3	4	5
77	CK18C	Montarea banda din aluminiu la prag	m	3,800
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	12,000
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,000
		Capitolul 4. Electricitate Hol intrare		
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
81	RpEC16B	Demontarea prizelor	buc	2,000
82	RpEC16A	Demontarea intreruptoare	buc	2,000
83	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, 60x60	buc	3,000
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare.	buc	2,000
85	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu	buc	2,000
86	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,000
87	kjhghg	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	36,000
88	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm,	m	58,000
		Capitolul 5. Lucrari generale de constructie Receptura		
		Capitolul 5.1. Pereti		
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,600
90	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la pereti	m2	18,000
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	35,000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000

1	2	3	4	5
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,000
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000
99	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	18,000
100	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000
101	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000
102	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	10,000
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	3,600
104	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,200
105	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,200
106	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,200
		Capitolul 5.2. Tavane		
107	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	8,000
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,000
		Capitolul 5.3. Pardosele		
109	RpCL22A	Desfacerea pardoselii din plinte	m	6,000
110	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,200

1	2	3	4	5
111	CK18C	Montarea banda din aluminiu la prag	m	2,400
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	8,200
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,200
		Capitolul 6. Electricitate Receptia		
114	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
115	RpEC16B	Demontarea prizelor	buc	1,000
116	RpEC16A	Demontarea intreruptoare	buc	1,000
117	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, 60x60	buc	2,000
118	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare.	buc	1,000
119	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu	buc	1,000
120	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	12,000
121	kjhghg	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	30,000
122	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm,	m	36,000
		Capitolul 7. Lucrari de constructie Farmacist dirijinte		
		Capitolul 7.1. Pereti		
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,600
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	33,600
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,600
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,600
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,600
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,600

1	2	3	4	5
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,600
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,600
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,600
132	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	18,000
133	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,000
134	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000
135	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	10,000
136	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	1,600
137	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,000
138	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,000
139	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000
		Capitolul 7.2. Tavane		
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	7,800
141	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,800
		Capitolul 7.3. Pardosele		
142	RpCL22A	Desfacerea pardoselii din plinte	m	10,000
143	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,000
144	CK18C	Montarea banda din aluminiu la prag	m	1,000

1	2	3	4	5
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	7,800
146	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	7,800
		Capitolul 8. Electricitate Farmacist diriinte		
147	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
148	RpEC16B	Demontarea prizelor	buc	4,000
149	RpEC16A	Demontarea intrerupatoare	buc	1,000
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, 60x60	buc	2,000
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare.	buc	7,000
152	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,000
153	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	14,000
154	kjhghg	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	94,000
155	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm,	m	108,000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.