

Cuprins Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
45	Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau	
45.4	2-1-4 Retele electrice	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	21
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	32
45.5	2-1-5 Retele de tensiune joasa	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	36
Formularul nr. 7	Deviz local	45
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	50
45.6	2-1-6 Incalzire fatada 50%	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	54
Formularul nr. 7	Deviz local	58
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	60

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 45.4

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Echipament de forta. Panou IDR				
1.1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BPY3-11-10)	buc			626 117
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9
1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.1.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	10 500,00	263
1.1.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,39	117
1.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	360,00	104
1.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	52
1.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	250,00	73
1.2	08-03-521-16	Interruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (ruptor/comutator ПЦ-4, IP 00, I nom - 400A)	buc			288 143
1.2.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	26,30	0
1.2.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,5400	45,00	24
1.2.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	55,64	3
1.2.4	1019852	Vopsea	kg	0,0730	41,25	3
1.2.5	05009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	5,00	61
1.2.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0410	25,00	1
1.2.7	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0050	10,00	0
1.2.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0360	25,40	1
1.2.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	75,00	10
1.2.10	1	Muncitor	h-om	4,2800	33,39	143
1.2.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1
1.2.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0
1.2.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	60,00	39
1.2.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1
1.3	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 200 A, ППНИ-35)	buc			71 41
1.3.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	26,30	0
1.3.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,2080	45,00	9
1.3.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	55,64	0
1.3.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,00	10
1.3.5	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	10,00	0
1.3.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0050	25,40	0
1.3.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	2
1.3.8	1	Muncitor	h-om	1,2300	33,39	41
1.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1
1.3.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0
1.3.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	60,00	6
1.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1
1.4	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 160 A, ППНИ-35)	buc			71 41
1.4.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	26,30	0
1.4.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,2080	45,00	9
1.4.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	55,64	0
1.4.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,00	10
1.4.5	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	10,00	0
1.4.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0050	25,40	0
1.4.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	2

1.4.8	1	Muncitor	h-om	1,2300	33,39	41
1.4.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1
1.4.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0
1.4.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	60,00	6
1.4.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1
1.5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV.	buc			131
						81
1.5.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3900	45,00	18
1.5.2	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
1.5.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0410	6,00	0
1.5.4	1	Muncitor	h-om	2,4300	33,39	81
1.5.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	360,00	14
1.5.6	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	150,00	4
1.5.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	250,00	10
1.6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			36
						29
1.6.1	1010115	Șuruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	45 000,00	1
1.6.2	1	Muncitor	h-om	0,8700	33,39	29
1.6.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	4
1.6.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	3
1.7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.7.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.7.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.7.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.7.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.8	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.1. Echipament de forta. Panou IDR				0
		1.1.2. Echipament de forta. Panou IDR-1.1				
1.9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BPY3-47-00)	buc			626
						117
1.9.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9
1.9.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.9.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.9.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	10 500,00	263
1.9.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,39	117
1.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	360,00	104
1.9.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	52
1.9.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	250,00	73
1.10	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 125 A, ППНИ-33)	buc			71
						41
1.10.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	26,30	0
1.10.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2080	45,00	9
1.10.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	55,64	0
1.10.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,00	10
1.10.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	10,00	0
1.10.6	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	25,40	0
1.10.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	2
1.10.8	1	Muncitor	h-om	1,2300	33,39	41
1.10.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1
1.10.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0
1.10.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	60,00	6
1.10.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1
1.11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta fuzibila, Inom - 100 A, ППНИ-33)	buc			65
						39
1.11.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,30	0
1.11.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1590	45,00	7
1.11.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	55,64	0
1.11.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	5,00	10
1.11.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	10,00	0
1.11.6	05429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	25,40	0
1.11.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	75,00	1
1.11.8	1	Muncitor	h-om	1,1700	33,39	39
1.11.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	360,00	1

1.11.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0
1.11.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	60,00	5
1.11.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1
1.12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.12.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.12.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.12.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.12.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.13	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.2. Echipament de forta. Panou IDR-1.1				0
		1.1.3. Echipament de forta. Panou AAR				
1.14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM DDE 3 tip 4.2)	buc			626
						117
1.14.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9
1.14.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.14.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.14.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	10 500,00	263
1.14.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,39	117
1.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	360,00	104
1.14.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	52
1.14.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	250,00	73
1.15	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A (demaror magnetic КММ-49512)	buc			328
						91
1.15.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0900	36,00	3
1.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	26,30	0
1.15.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3730	45,00	17
1.15.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0200	75,00	2
1.15.5	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	55,64	1
1.15.6	1019852	Vopsea	kg	0,0450	41,25	2
1.15.7	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	10 500,00	42
1.15.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5
1.15.9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0310	25,00	1
1.15.10	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,1000	25,00	153
1.15.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	10,00	0
1.15.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0120	25,40	0
1.15.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	2
1.15.14	1	Muncitor	h-om	2,7400	33,39	91
1.15.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	360,00	2
1.15.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	45,00	5
1.15.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	5,00	1
1.15.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	250,00	2
1.16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc			40
						37
1.16.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.16.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.16.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.16.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/100A)	buc			40
						37
1.17.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.17.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.17.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.17.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			36
						29
1.18.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	45 000,00	1
1.18.2	1	Muncitor	h-om	0,8700	33,39	29
1.18.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	4
1.18.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	3
1.19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			19
						11

1.19.1	1010115	Suruburi cu cap semiorutunt, lungime 50 mm	t	0,0000	45 000,00	1
1.19.2	1	Muncitor	h-om	0,3400	33,39	11
1.19.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	360,00	4
1.19.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	3
1.20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc			40 37
1.20.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.20.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.20.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.20.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			40 37
1.21.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.21.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.21.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.21.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc			40 37
1.22.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.22.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.22.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.22.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40 37
1.23.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.23.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.23.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.23.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.24	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc			450 0
		TOTAL 1.1.3. Echipament de forta. Panou AAR				0
		1.1.4. Echipament de forta. Panou PDP 1				
1.25	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРВ-П-72 complet)	buc			626 117
1.25.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9
1.25.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.25.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.25.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	10 500,00	263
1.25.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,39	117
1.25.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	360,00	104
1.25.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	52
1.25.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	250,00	73
1.26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			40 37
1.26.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.26.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.26.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.26.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc			40 37
1.27.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.27.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.27.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.27.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			40 37
1.28.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.28.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.28.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.28.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/B/16A/10mA)	buc			40 37
1.29.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.29.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37

1.29.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.29.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.30.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.30.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.30.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.30.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.31	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.4. Echipament de forta. Panou PDP 1				0
		1.1.5. Echipament de forta. Panou PDI 1				
1.32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-12 complet)	buc			345
						77
1.32.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.32.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.32.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.32.4	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.32.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.32.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.32.7	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.32.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			40
						37
1.33.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.33.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.33.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.33.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			40
						37
1.34.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.34.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.34.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.34.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.35.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.35.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.35.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.35.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.36	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.5. Echipament de forta. Panou PDI 1				0
		1.1.6. Echipament de forta. Panou PDV 1				
1.37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-12 complet)	buc			345
						77
1.37.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.37.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.37.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.37.4	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.37.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.37.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.37.7	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.37.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BH32/3P/25A)	buc			40
						37
1.38.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.38.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.38.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.38.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc			40
						37
1.39.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1

1.39.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.39.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.39.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.40.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.40.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.40.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.40.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.41	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.6. Echipament de forta. Panou PDV 1				0
		1.1.7. Echipament de forta. Panou PDP 2				
1.42	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРН-2x36 complet)	buc			626
						117
1.42.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9
1.42.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.42.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.42.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	10 500,00	263
1.42.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,39	117
1.42.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	360,00	104
1.42.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	52
1.42.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	250,00	73
1.43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/100A/3P)	buc			40
						37
1.43.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.43.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.43.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.43.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			40
						37
1.44.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.44.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.44.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.44.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			40
						37
1.45.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.45.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.45.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.45.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc			40
						37
1.46.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.46.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.46.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.46.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.47.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.47.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.47.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.47.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.48	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.7. Echipament de forta. Panou PDP 2				0
		1.1.8. Echipament de forta. Panou PDI 2				
1.49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-12 complet)	buc			345
						77
1.49.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.49.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.49.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.49.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.49.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77

1.49.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.49.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.49.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			40
						37
1.50.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.50.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.50.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.50.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			40
						37
1.51.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.51.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.51.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.51.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.52.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.52.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.52.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.52.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.53	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.8. Echipament de forta. Panou PDI 2				0
		1.1.9. Echipament de forta. Panou PDV 2				
1.54	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-12 complet)	buc			345
						77
1.54.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.54.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.54.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.54.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.54.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.54.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.54.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.54.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BH32/3P/25A)	buc			40
						37
1.55.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.55.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.55.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.55.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc			40
						37
1.56.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.56.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.56.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.56.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.57.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.57.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.57.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.57.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.58	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.9. Echipament de forta. Panou PDV 2				0
		1.1.10. Echipament de forta. Panou PDP 3				
1.59	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРН-2x36 complet)	buc			626
						117
1.59.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9
1.59.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.59.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.59.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	10 500,00	263

1.59.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,39	117
1.59.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	360,00	104
1.59.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	52
1.59.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	250,00	73
1.60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/100A/3P)	buc			40 37
1.60.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.60.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.60.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.60.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			40 37
1.61.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.61.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.61.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.61.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc			40 37
1.62.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.62.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.62.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.62.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc			40 37
1.63.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.63.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.63.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.63.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			40 37
1.64.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.64.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.64.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.64.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40 37
1.65.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.65.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.65.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.65.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.66	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450 0
		TOTAL 1.1.10. Echipament de forta. Panou PDP 3				0
		1.1.11. Echipament de forta. Panou PDI 3				
1.67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-12 complet)	buc			345 77
1.67.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.67.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.67.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.67.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.67.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.67.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.67.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.67.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			40 37
1.68.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.68.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.68.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.68.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			40 37
1.69.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.69.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37

1.69.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.69.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.70.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.70.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.70.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.70.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.71	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.11. Echipament de forta. Panou PDI 3				0
		1.1.12. Echipament de forta. Panou PDV 3				
1.72	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-18 complet)	buc			345
						77
1.72.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.72.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.72.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.72.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.72.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.72.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.72.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.72.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc			40
						37
1.73.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.73.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.73.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.73.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc			40
						37
1.74.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.74.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.74.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.74.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc			40
						37
1.75.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.75.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.75.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.75.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.76.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.76.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.76.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.76.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.77	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.12. Echipament de forta. Panou PDV 3				0
		1.1.13. Echipament de forta. Panou PDP 4				
1.78	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРн-2x36 complet)	buc			626
						117
1.78.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9
1.78.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.78.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.78.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	10 500,00	263
1.78.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,39	117
1.78.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	360,00	104
1.78.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	52
1.78.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	250,00	73
1.79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P)	buc			40
						37
1.79.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1

1.79.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.79.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.79.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.80	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			40 37
1.80.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.80.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.80.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.80.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc			40 37
1.81.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.81.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.81.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.81.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc			40 37
1.82.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.82.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.82.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.82.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.83	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			40 37
1.83.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.83.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.83.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.83.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/B/16A/10mA)	buc			40 37
1.84.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.84.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.84.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.84.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40 37
1.85.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.85.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.85.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.85.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.86	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450 0
		TOTAL 1.1.13. Echipament de forta. Panou PDP 4				0
		1.1.14. Echipament de forta. Panou PDI 4				
1.87	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-П-12 complet)	buc			345 77
1.87.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.87.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.87.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.87.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.87.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.87.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.87.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.87.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			40 37
1.88.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.88.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.88.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.88.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.89	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			40 37
1.89.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.89.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.89.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0020	360,00	1

		conductelor principale), 10 t				
1.89.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.90	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.90.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.90.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.90.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.90.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.91	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.14. Echipament de forta. Panou PDI 4				0
		1.1.15. Echipament de forta. Panou PDV 4				
1.92	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-18 complet)	buc			345
						77
1.92.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.92.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.92.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.92.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.92.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.92.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.92.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.92.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc			40
						37
1.93.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.93.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.93.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.93.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc			40
						37
1.94.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.94.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.94.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.94.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.95	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc			40
						37
1.95.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.95.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.95.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.95.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.96.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.96.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.96.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.96.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.97	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.15. Echipament de forta. Panou PDV 4				0
		1.1.16. Echipament de forta. Panou PD LUC 1				
1.98	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-П-12 complet)	buc			345
						77
1.98.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.98.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.98.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.98.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.98.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.98.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.98.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.98.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			40
						37
1.99.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.99.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37

1.99.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.99.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			40
						37
1.100.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.100.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.100.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.100.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.101.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.101.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.101.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.101.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.102	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.16. Echipament de forta. Panou PD LUC 1				0
		1.1.17. Echipament de forta. Panou PD LUC 2				
1.103	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-П-12 complet)	buc			345
						77
1.103.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,00	5
1.103.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	45,00	8
1.103.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1
1.103.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 500,00	158
1.103.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,39	77
1.103.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	360,00	36
1.103.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	35
1.103.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25
1.104	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			40
						37
1.104.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.104.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.104.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.104.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.105	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			40
						37
1.105.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.105.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.105.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.105.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			40
						37
1.106.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.106.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.106.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.106.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.107	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			450
						0
		TOTAL 1.1.17. Echipament de forta. Panou PD LUC 2				0
		1.2. Cabluri				
1.108	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			1 678
						414
1.108.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	16 000,00	1
1.108.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	40
1.108.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0
1.108.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	120,00	1
1.108.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0
1.108.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1
1.108.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,5000	166,00	83
1.108.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,39	414
1.108.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	360,00	140
1.108.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	150,00	450
1.108.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	150,00	450

1.108.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	98
1.109	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m			8
						0
1.110	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 izolatie dubla	m			9
						0
1.111	Pret de piata	Cablu КВВГнг-LS 3x1 mm2	m			7
						0
1.112	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m			12
						0
1.113	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x4 mm2	m			19
						0
1.114	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x2.5 mm2	m			11
						0
1.115	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x4,0 mm2	m			35
						0
1.116	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100 m			2 356
						611
1.116.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	16 000,00	1
1.116.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	40
1.116.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0
1.116.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	120,00	1
1.116.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0
1.116.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1
1.116.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	166,00	83
1.116.8	1	Muncitor	h-om	18,3000	33,39	611
1.116.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	360,00	202
1.116.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	150,00	639
1.116.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	150,00	639
1.116.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	250,00	140
1.117	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x25 mm2	m			133
						0
1.118	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 5x25 mm2 m	m			157
						0
1.119	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m			4 008
						962
1.119.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	16 000,00	1
1.119.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	40
1.119.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0
1.119.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	120,00	1
1.119.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0
1.119.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1
1.119.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	166,00	83
1.119.8	1	Muncitor	h-om	28,8000	33,39	962
1.119.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	360,00	587
1.119.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	150,00	963
1.119.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	150,00	963
1.119.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	250,00	408
1.120	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x35 mm2	m			245
						0
1.121	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m			4 008
						962
1.121.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	16 000,00	1
1.121.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	40
1.121.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0
1.121.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	120,00	1
1.121.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0
1.121.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1
1.121.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	166,00	83
1.121.8	1	Muncitor	h-om	28,8000	33,39	962
1.121.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	360,00	587
1.121.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	150,00	963
1.121.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	150,00	963
1.121.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	250,00	408
1.122	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 5x50 mm2	m			268

						0
		TOTAL 1.2. Cabluri				0
		1.3. Materiale				
1.123	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			1 434
						795
1.123.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34
1.123.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	35
1.123.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80
1.123.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67
1.123.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	29,60	6
1.123.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6
1.123.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	17
1.123.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,10	2
1.123.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9
1.123.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,39	795
1.123.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	360,00	40
1.123.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,87	172
1.123.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	122
1.123.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24
1.123.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	28
1.124	Pret de piata	Teava PVC diam. 16 mm	m			3
						0
1.125	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m			5
						0
1.126	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			2 023
						1 149
1.126.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34
1.126.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	35
1.126.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80
1.126.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67
1.126.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	29,60	12
1.126.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6
1.126.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	17
1.126.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,10	2
1.126.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9
1.126.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	33,39	1 149
1.126.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	360,00	119
1.126.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,87	255
1.126.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	122
1.126.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	35
1.126.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	83
1.127	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m			9
						0
1.128	Pret de piata	Teava PVC diam. 50 mm	m			20
						0
1.129	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm.	100 m			2 319
						1 306
1.129.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	34
1.129.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	35
1.129.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80
1.129.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67
1.129.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5500	29,60	16
1.129.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	17
1.129.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,10	2
1.129.8	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9
1.129.9	1	Muncitor	h-om	39,1000	33,39	1 306
1.129.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	360,00	158
1.129.11	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	10,87	320
1.129.12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	122
1.129.13	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	5,00	45

1.129.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	250,00	110
1.130	Pret de piata	Teava PVC diam. 63 mm	m			35
						0
		TOTAL 1.3. Materiale				0
		1.4. Iluminare				
1.131	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			17 560
						9 049
1.131.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BC13nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	10 500,00	5 880
1.131.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	76
1.131.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	45,00	468
1.131.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	6,00	92
1.131.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	77
1.131.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	41,25	124
1.131.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25
1.131.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,00	120
1.131.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6
1.131.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10
1.131.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	45 000,00	135
1.131.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	32
1.131.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	33,39	9 049
1.131.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	360,00	436
1.131.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,87	645
1.131.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80
1.131.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5
1.131.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	250,00	303
1.132	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПО 4004 IP54	buc			350
						0
1.133	Pret furnizor	Corp de iluminat ДВО 6560 IP20	buc			400
						0
1.134	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА 2104	buc			450
						0
1.135	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			5 505
						3 279
1.135.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306
1.135.2	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	45 000,00	69
1.135.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	75,00	16
1.135.4	1	Muncitor	h-om	98,2000	33,39	3 279
1.135.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	360,00	403
1.135.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	45,00	1 152
1.135.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	250,00	280
1.136	Pret furnizor	Corp de iluminat EXIT CCA 1003	buc			94
						0
1.137	Pret furnizor	Sensor noapte/zi	buc			86
						0
		TOTAL 1.4. Iluminare				0
		1.5. Prize si intrerupatoare				
1.138	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 121
						1 075
1.138.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 500,00	11
1.138.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,10	10
1.138.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	33,39	1 075
1.138.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14
1.138.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10
1.139	Pret furnizor	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc			35
						0
1.140	Pret furnizor	Intrerupator cap-scara IP22	buc			36
						0
1.141	Pret furnizor	Intrerupator monopolar BC10-2, 10A, 250V	buc			55
						0
1.142	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 141
						1 095

1.142.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 500,00	11
1.142.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,10	10
1.142.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	33,39	1 095
1.142.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14
1.142.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10
1.143	Pret furnizor	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc			65
						0
1.144	Pret furnizor	Intrerupator bipolar 10A, 250V	buc			40
						0
1.145	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 417
						1 272
1.145.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	3 500,00	11
1.145.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	45,00	68
1.145.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	0,10	10
1.145.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	32
1.145.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,39	1 272
1.145.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14
1.145.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10
1.146	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC20-3, 16A, 250V, IP20	buc			41
						0
1.147	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc			39
						0
1.148	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie (calculatoare) PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc			39
						0
1.149	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize cu imbinare adincita	buc			7
						0
1.150	Pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50	buc			14
						0
1.151	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			65
						38
1.151.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0600	45,00	3
1.151.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	6,00	0
1.151.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	33,39	38
1.151.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	360,00	14
1.151.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10
		TOTAL 1.5. Prize si intrerupatoare				0

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Panou IDR-1				
2.1	Pret de piata	Panou BPY3-11-10	buc			5 500
						0
2.2	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-410 CR Unom - 3x240/415V, I - 5(10) A, 50 Hz	buc			4 600
						0
2.3	Pret de piata	Transformator de curent IP 00, U - 0.66 kV, I -200/5 A, clasa de precizie - 0.5	buc			420
						0
2.4	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 200 A	buc			75
						0
2.5	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 160 A	buc			75
						0
2.6	Pret de piata	Ruptor/comutator ПЦ-4 IP 00, Inom - 400 A	buc			1 500
						0
		TOTAL 2.1. Panou IDR-1				0
		2.2. Panou IDR-1.1				
2.7	Pret de piata	Panou BPY3-47-00	buc			4 350
						0
2.8	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 125 A	buc			32
						0

2.9	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 100 A	buc			32
						0
		TOTAL 2.2. Panou IDR-1.1				0
		2.3. Panou AAR				
2.10	Pret de piata	Panou BZUM DDE 3 tip 4.2	buc			7 000
						0
2.11	Pret de piata	Demaror electromagnetic 400 V, КМИ-49512	buc			411
						0
2.12	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc			63
						0
2.13	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc			75
						0
2.14	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310 CR Unom - 3x230/400V, I - 5(120) A, 50 Hz	buc			4 500
						0
2.15	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX-1000-3 Unom - 230V, I - 5(60) A, 50 Hz	buc			700
						0
2.16	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc			65
						0
2.17	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			65
						0
2.18	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc			65
						0
		TOTAL 2.3. Panou AAR				0
		2.4. Panou PDP 1				
2.19	Pret de piata	Panou ЩПВ-П-72 complet	buc			1 500
						0
2.20	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			65
						0
2.21	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc			185
						0
2.22	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			185
						0
2.23	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/B/10mA	buc			175
						0
		TOTAL 2.4. Panou PDP 1				0
		2.5. Panou PDI 1				
2.24	Pret de piata	Panou ЩПВ-П-12 complet	buc			400
						0
2.25	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.26	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.5. Panou PDI 1				0
		2.6. Panou PDV 1				
2.27	Pret de piata	Panou ЩПВ-П-12 complet	buc			400
						0
2.28	Pret de piata	intrerupator automat BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.29	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.6. Panou PDV 1				0
		2.7. Panou PDP 2				
2.30	Pret de piata	Panou ЩПН-2x36 complet	buc			1 500
						0
2.31	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/100A/3P	buc			75
						0
2.32	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			65
						0
2.33	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			21
						0
2.34	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc			21

						0
		TOTAL 2.7. Panou PDP 2				0
		2.8. Panou PDI 2				
2.35	Pret de piata	Panou ЩРН-12 complet	buc			400
						0
2.36	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.37	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.8. Panou PDI 2				0
		2.9. Panou PDV 2				
2.38	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-12 complet	buc			400
						0
2.39	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.40	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.9. Panou PDV 2				0
		2.10. Panou PDP 3				
2.41	Pret de piata	Panou ЩРН-2x36 complet	buc			1 500
						0
2.42	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc			75
						0
2.43	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			65
						0
2.44	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc			71
						0
2.45	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc			185
						0
2.46	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			185
						0
		TOTAL 2.10. Panou PDP 3				0
		2.11. Panou PDI 3				
2.47	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-12 complet	buc			400
						0
2.48	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.49	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.11. Panou PDI 3				0
		2.12. Panou PDV 3				
2.50	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-18 complet	buc			350
						0
2.51	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc			63
						0
2.52	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			20
						0
2.53	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc			65
						0
		TOTAL 2.12. Panou PDV 3				0
		2.13. Panou PDP 4				
2.54	Pret de piata	Panou ЩРН-2x36 complet	buc			1 500
						0
2.55	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P	buc			63
						0
2.56	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			65
						0
2.57	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc			71
						0
2.58	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc			185
						0
2.59	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			185

						0
2.60	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/B/10mA	buc			175
						0
		TOTAL 2.13. Panou PDP 4				0
		2.14. Panou PDI 4				
2.61	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc			400
						0
2.62	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.63	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.14. Panou PDI 4				0
		2.15. Panou PDV 4				
2.64	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-18 complet	buc			350
						0
2.65	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P	buc			63
						0
2.66	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			20
						0
2.67	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc			65
						0
		TOTAL 2.15. Panou PDV 4				0
		2.16. Panou PD LUC 1				
2.68	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc			400
						0
2.69	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.70	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.16. Panou PD LUC 1				0
		2.17. Panou PD LUC 2				
2.71	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc			400
						0
2.72	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			55
						0
2.73	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			20
						0
		TOTAL 2.17. Panou PD LUC 2				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil

Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-4 Retele electrice

Deviz local Nr. 45.4

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 650 489 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Echipament de forta. Panou IDR				
1.1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BPY3-11-10)	buc	1,0000	625,57	626
					116,53	117
1.2	08-03-521-16	Intreruptor cu pîrgie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (ruptor/comutator ПЦ-4, IP 00, I nom - 400A)	buc	1,0000	288,00	288
					142,91	143
1.3	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 200 A, ППНИ-35)	buc	3,0000	71,30	214
					41,07	123
1.4	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 160 A, ППНИ-35)	buc	3,0000	71,30	214
					41,07	123
1.5	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV.	buc	6,0000	131,32	788
					81,14	487
1.6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	2,0000	36,50	73
					29,05	58
1.7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.8	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.1. Echipament de forta. Panou IDR				2 731
		Inclusiv salariul				1 126
		1.1.2. Echipament de forta. Panou IDR-1.1				
1.9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BPY3-47-00)	buc	1,0000	625,57	626
					116,53	117
1.10	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inom - 125 A, ППНИ-33)	buc	6,0000	71,30	428
					41,07	246
1.11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta fuzibila, Inom - 100 A, ППНИ-33)	buc	6,0000	65,20	391
					39,07	234
1.12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.13	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.2. Echipament de forta. Panou IDR-1.1				1 974
		Inclusiv salariul				672
		1.1.3. Echipament de forta. Panou AAR				
1.14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM DDE 3 tip 4.2)	buc	1,0000	625,57	626
					116,53	117
1.15	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A (demaror magnetic КММ-49512)	buc	2,0000	327,64	655
					91,49	183
1.16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor de sarcina BH32/3P/63A)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor de sarcina BH32/3P/100A)	buc	3,0000	39,52	119
					37,40	112

1.18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000	36,50	73
					29,05	58
1.19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1,0000	18,80	19
					11,35	11
1.20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	4,0000	39,52	158
					37,40	150
1.21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.24	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.3. Echipament de forta. Panou AAR				2 376
		Inclusiv salariul				892
		1.1.4. Echipament de forta. Panou PDP 1				
1.25	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРВ-П-72 complet)	buc	1,0000	625,57	626
					116,53	117
1.26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc	14,0000	39,52	553
					37,40	524
1.28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	10,0000	39,52	395
					37,40	374
1.29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/B/16A/10mA)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.31	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.4. Echipament de forta. Panou PDP 1				2 222
		Inclusiv salariul				1 201
		1.1.5. Echipament de forta. Panou PDI 1				
1.32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	7,0000	39,52	277
					37,40	262
1.35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.36	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.5. Echipament de forta. Panou PDI 1				1 190
		Inclusiv salariul				451
		1.1.6. Echipament de forta. Panou PDV 1				
1.37	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	5,0000	39,52	198
					37,40	187
1.40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.41	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.6. Echipament de forta. Panou PDV 1				1 111
		Inclusiv salariul				377

		1.1.7. Echipament de forta. Panou PDP 2				
1.42	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРН-2x36 complet)	buc	1,0000	625,57	626
					116,53	117
1.43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/100A/3P)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	12,0000	39,52	474
					37,40	449
1.46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	13,0000	39,52	514
					37,40	486
1.47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.48	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.7. Echipament de forta. Panou PDP 2				2 261
		Inclusiv salariul				1 238
		1.1.8. Echipament de forta. Panou PDI 2				
1.49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	6,0000	39,52	237
					37,40	224
1.52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.53	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.8. Echipament de forta. Panou PDI 2				1 151
		Inclusiv salariul				414
		1.1.9. Echipament de forta. Panou PDV 2				
1.54	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.55	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	7,0000	39,52	277
					37,40	262
1.57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.58	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.9. Echipament de forta. Panou PDV 2				1 190
		Inclusiv salariul				451
		1.1.10. Echipament de forta. Panou PDP 3				
1.59	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРН-2x36 complet)	buc	1,0000	625,57	626
					116,53	117
1.60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/100A/3P)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc	12,0000	39,52	474
					37,40	449
1.64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	9,0000	39,52	356
					37,40	337
1.65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.66	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450

					0,00	0
		TOTAL 1.1.10. Echipament de forta. Panou PDP 3				2 103
		Inclusiv salariul				1 089
		1.1.11. Echipament de forta. Panou PDI 3				
1.67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	6,0000	39,52	237
					37,40	224
1.70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.71	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.11. Echipament de forta. Panou PDI 3				1 151
		Inclusiv salariul				414
		1.1.12. Echipament de forta. Panou PDV 3				
1.72	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-18 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.73	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	6,0000	39,52	237
					37,40	224
1.75	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.77	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.12. Echipament de forta. Panou PDV 3				1 230
		Inclusiv salariul				489
		1.1.13. Echipament de forta. Panou PDP 4				
1.78	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou ЩРН-2x36 complet)	buc	1,0000	625,57	626
					116,53	117
1.79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.80	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc	13,0000	39,52	514
					37,40	486
1.83	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	12,0000	39,52	474
					37,40	449
1.84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/B/16A/10mA)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.86	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.13. Echipament de forta. Panou PDP 4				2 301
		Inclusiv salariul				1 276
		1.1.14. Echipament de forta. Panou PDI 4				
1.87	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-П-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.89	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	7,0000	39,52	277
					37,40	262

1.90	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.91	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.14. Echipament de forta. Panou PDI 4				1 190
		Inclusiv salariul				451
		1.1.15. Echipament de forta. Panou PDV 4				
1.92	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-18 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/63A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc	6,0000	39,52	237
					37,40	224
1.95	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.97	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.15. Echipament de forta. Panou PDV 4				1 230
		Inclusiv salariul				489
		1.1.16. Echipament de forta. Panou PD LUC 1				
1.98	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-П-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,0000	39,52	119
					37,40	112
1.101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.102	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.16. Echipament de forta. Panou PD LUC 1				1 032
		Inclusiv salariul				302
		1.1.17. Echipament de forta. Panou PD LUC 2				
1.103	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-П-12 complet)	buc	1,0000	344,90	345
					77,46	77
1.104	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.105	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000	39,52	198
					37,40	187
1.106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc	2,0000	39,52	79
					37,40	75
1.107	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc	1,0000	450,00	450
					0,00	0
		TOTAL 1.1.17. Echipament de forta. Panou PD LUC 2				1 111
		Inclusiv salariul				377
		1.2. Cabluri				
1.108	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	49,2900	1 677,72	82 695
					414,03	20 407
1.109	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2	m	1 287,0000	7,50	9 653
					0,00	0
1.110	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2 izolatie dubla	m	892,0000	9,45	8 429
					0,00	0
1.111	Pret de piata	Cablu KBBГHГ-LS 3x1 mm2	m	133,0000	7,35	978
					0,00	0
1.112	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x2.5 mm2	m	2 513,0000	11,50	28 900
					0,00	0
1.113	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x4 mm2	m	7,0000	19,42	136

					0,00	0
1.114	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 5x2.5 mm2	m	73,0000	10,65	777
					0,00	0
1.115	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 5x4,0 mm2	m	24,0000	34,89	837
					0,00	0
1.116	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100 m	0,1600	2 356,42	377
					611,03	98
1.117	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 5x25 mm2	m	10,0000	132,60	1 326
					0,00	0
1.118	Pret de piata	Cablu BBГHГ-FRLS 5x25 mm2 m	m	6,0000	157,25	944
					0,00	0
1.119	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m	0,5100	4 007,71	2 044
					961,61	490
1.120	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 5x35 mm2	m	51,0000	245,12	12 501
					0,00	0
1.121	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m	0,1500	4 007,71	601
					961,61	144
1.122	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 5x50 mm2	m	15,0000	268,40	4 026
					0,00	0
		TOTAL 1.2. Cabluri				154 223
		Inclusiv salariul				21 140
		1.3. Materiale				
1.123	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	46,0000	1 434,24	65 975
					794,67	36 555
1.124	Pret de piata	Teava PVC diam. 16 mm	m	48,3200	3,15	152
					0,00	0
1.125	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	2 520,0000	4,85	12 222
					0,00	0
1.126	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,4000	2 022,59	809
					1 148,60	459
1.127	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m	24,0000	9,20	221
					0,00	0
1.128	Pret de piata	Teava PVC diam. 50 mm	m	16,0000	20,48	328
					0,00	0
1.129	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm.	100 m	0,6600	2 319,24	1 531
					1 305,53	862
1.130	Pret de piata	Teava PVC diam. 63 mm	m	66,0000	34,60	2 284
					0,00	0
		TOTAL 1.3. Materiale				83 521
		Inclusiv salariul				37 876
		1.4. Iluminare				
1.131	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	2,0700	17 560,28	36 350
					9 048,53	18 730
1.132	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПО 4004 IP54	buc	29,0000	350,00	10 150
					0,00	0
1.133	Pret furnizor	Corp de iluminat ДВО 6560 IP20	buc	172,0000	400,00	68 800
					0,00	0
1.134	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА 2104	buc	6,0000	450,00	2 700
					0,00	0
1.135	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1800	5 504,64	991
					3 278,84	590
1.136	Pret furnizor	Corp de iluminat EXIT CCA 1003	buc	6,0000	94,25	566
					0,00	0
1.137	Pret furnizor	Sensor noapte/zi	buc	12,0000	85,64	1 028
					0,00	0
		TOTAL 1.4. Iluminare				120 584
		Inclusiv salariul				19 321
		1.5. Prize si intrerupatoare				
1.138	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6400	1 120,76	717
					1 075,14	688
1.139	Pret furnizor	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	13,0000	35,48	461
					0,00	0

1.140	Pret furnizor	Intrerupator cap-scara IP22	buc	8,0000	35,60	285
					0,00	0
1.141	Pret furnizor	Intrerupator monopolar BC10-2, 10A, 250V	buc	43,0000	55,46	2 385
					0,00	0
1.142	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	1 140,80	91
					1 095,17	88
1.143	Pret furnizor	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	4,0000	65,20	261
					0,00	0
1.144	Pret furnizor	Intrerupator bipolar 10A, 250V	buc	4,0000	40,12	160
					0,00	0
1.145	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,8200	1 416,76	5 412
					1 272,14	4 860
1.146	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC20-3, 16A, 250V, IP20	buc	184,0000	40,87	7 520
					0,00	0
1.147	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc	4,0000	38,90	156
					0,00	0
1.148	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie (calculatoare) PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc	194,0000	38,90	7 547
					0,00	0
1.149	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize cu imbinare adincita	buc	454,0000	6,50	2 951
					0,00	0
1.150	Pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50	buc	123,0000	14,20	1 747
					0,00	0
1.151	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,0000	64,95	260
					37,73	151
		TOTAL 1.5. Prize si intrerupatoare				29 952
		Inclusiv salariul				5 786

Total manopera (ore)	2 870,1280
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		415 832
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	21 562
Total		437 394
Cheltuieli de transport	3,0000%	7 094
Total		444 489
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 730
Total		449 218
Cheltuieli de regie	10,0000%	9 583
Total		458 801
Beneficiu de deviz	3,0000%	13 764

Total Deviz fara TVA	472 565
-----------------------------	----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Panou IDR-1				
2.1	Pret de piata	Panou BPY3-11-10	buc	1,0000	5 500,00	5 500
					0,00	0
2.2	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-410 CR Unom - 3x240/415V, I - 5(10) A, 50 Hz	buc	2,0000	4 600,00	9 200
					0,00	0
2.3	Pret de piata	Transformator de curent IP 00, U - 0.66 kV, I -200/5 A, clasa de precizie - 0.5	buc	6,0000	420,00	2 520
					0,00	0
2.4	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 200 A	buc	3,0000	74,63	224
					0,00	0
2.5	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 160 A	buc	3,0000	74,63	224
					0,00	0
2.6	Pret de piata	Ruptor/comutator ПЦ-4 IP 00, Inom - 400 A	buc	1,0000	1 500,00	1 500
					0,00	0

		TOTAL 2.1. Panou IDR-1				19 168
		Inclusiv salariul				0
		2.2. Panou IDR-1.1				
2.7	Pret de piata	Panou BPY3-47-00	buc	1,0000	4 350,00	4 350
					0,00	0
2.8	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 125 A	buc	6,0000	32,00	192
					0,00	0
2.9	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 100 A	buc	6,0000	32,00	192
					0,00	0
		TOTAL 2.2. Panou IDR-1.1				4 734
		Inclusiv salariul				0
		2.3. Panou AAR				
2.10	Pret de piata	Panou BZUM DDE 3 tip 4.2	buc	1,0000	7 000,00	7 000
					0,00	0
2.11	Pret de piata	Demaror electromagnetic 400 V, КМИ-49512	buc	2,0000	410,50	821
					0,00	0
2.12	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	2,0000	62,50	125
					0,00	0
2.13	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	3,0000	75,00	225
					0,00	0
2.14	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310 CR Unom - 3x230/400V, I - 5(120) A, 50 Hz	buc	2,0000	4 500,00	9 000
					0,00	0
2.15	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX-1000-3 Unom - 230V, I - 5(60) A, 50 Hz	buc	1,0000	700,00	700
					0,00	0
2.16	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	4,0000	65,12	260
					0,00	0
2.17	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000	65,12	65
					0,00	0
2.18	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,0000	65,12	130
					0,00	0
		TOTAL 2.3. Panou AAR				18 327
		Inclusiv salariul				0
		2.4. Panou PDP 1				
2.19	Pret de piata	Panou ЩРБ-П-72 complet	buc	1,0000	1 500,00	1 500
					0,00	0
2.20	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	2,0000	65,12	130
					0,00	0
2.21	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	14,0000	185,00	2 590
					0,00	0
2.22	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	10,0000	185,00	1 850
					0,00	0
2.23	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/B/10mA	buc	1,0000	175,00	175
					0,00	0
		TOTAL 2.4. Panou PDP 1				6 245
		Inclusiv salariul				0
		2.5. Panou PDI 1				
2.24	Pret de piata	Panou ЩРБ-П-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.25	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,00	55
					0,00	0
2.26	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	7,0000	20,00	140
					0,00	0
		TOTAL 2.5. Panou PDI 1				595
		Inclusiv salariul				0
		2.6. Panou PDV 1				
2.27	Pret de piata	Panou ЩРБ-П-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.28	Pret de piata	intrerupator automat BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,12	55
					0,00	0
2.29	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	5,0000	20,00	100
					0,00	0

		TOTAL 2.6. Panou PDV 1				555
		Inclusiv salariul				0
		2.7. Panou PDP 2				
2.30	Pret de piata	Panou ШРН-2x36 complet	buc	1,0000	1 500,00	1 500
					0,00	0
2.31	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/100A/3P	buc	1,0000	75,00	75
					0,00	0
2.32	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	2,0000	65,12	130
					0,00	0
2.33	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	12,0000	21,00	252
					0,00	0
2.34	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	13,0000	21,00	273
					0,00	0
		TOTAL 2.7. Panou PDP 2				2 230
		Inclusiv salariul				0
		2.8. Panou PDI 2				
2.35	Pret de piata	Panou ШРН-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.36	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,00	55
					0,00	0
2.37	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	6,0000	20,00	120
					0,00	0
		TOTAL 2.8. Panou PDI 2				575
		Inclusiv salariul				0
		2.9. Panou PDV 2				
2.38	Pret de piata	Panou ШРВ-П-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.39	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,00	55
					0,00	0
2.40	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	7,0000	20,00	140
					0,00	0
		TOTAL 2.9. Panou PDV 2				595
		Inclusiv salariul				0
		2.10. Panou PDP 3				
2.41	Pret de piata	Panou ШРН-2x36 complet	buc	1,0000	1 500,00	1 500
					0,00	0
2.42	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	1,0000	75,00	75
					0,00	0
2.43	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000	65,12	65
					0,00	0
2.44	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	71,20	71
					0,00	0
2.45	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	12,0000	185,00	2 220
					0,00	0
2.46	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	9,0000	185,00	1 665
					0,00	0
		TOTAL 2.10. Panou PDP 3				5 596
		Inclusiv salariul				0
		2.11. Panou PDI 3				
2.47	Pret de piata	Panou ШРВ-П-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.48	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,00	55
					0,00	0
2.49	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	6,0000	20,00	120
					0,00	0
		TOTAL 2.11. Panou PDI 3				575
		Inclusiv salariul				0
		2.12. Panou PDV 3				
2.50	Pret de piata	Panou ШРВ-П-18 complet	buc	1,0000	350,00	350
					0,00	0
2.51	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	1,0000	62,50	63
					0,00	0

2.52	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	6,0000	20,00	120
					0,00	0
2.53	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	2,0000	65,12	130
					0,00	0
		TOTAL 2.12. Panou PDV 3				663
		Inclusiv salariul				0
		2.13. Panou PDP 4				
2.54	Pret de piata	Panou ЩРН-2х36 complet	buc	1,0000	1 500,00	1 500
					0,00	0
2.55	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P	buc	1,0000	62,50	63
					0,00	0
2.56	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000	65,12	65
					0,00	0
2.57	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	71,20	71
					0,00	0
2.58	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	13,0000	185,00	2 405
					0,00	0
2.59	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	12,0000	185,00	2 220
					0,00	0
2.60	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/B/10mA	buc	1,0000	175,00	175
					0,00	0
		TOTAL 2.13. Panou PDP 4				6 499
		Inclusiv salariul				0
		2.14. Panou PDI 4				
2.61	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.62	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,00	55
					0,00	0
2.63	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	7,0000	20,00	140
					0,00	0
		TOTAL 2.14. Panou PDI 4				595
		Inclusiv salariul				0
		2.15. Panou PDV 4				
2.64	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-18 complet	buc	1,0000	350,00	350
					0,00	0
2.65	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P	buc	1,0000	62,50	63
					0,00	0
2.66	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	6,0000	20,00	120
					0,00	0
2.67	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	2,0000	65,12	130
					0,00	0
		TOTAL 2.15. Panou PDV 4				663
		Inclusiv salariul				0
		2.16. Panou PD LUC 1				
2.68	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.69	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,00	55
					0,00	0
2.70	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,0000	20,00	60
					0,00	0
		TOTAL 2.16. Panou PD LUC 1				515
		Inclusiv salariul				0
		2.17. Panou PD LUC 2				
2.71	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
					0,00	0
2.72	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,00	55
					0,00	0
2.73	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,0000	20,00	100
					0,00	0
		TOTAL 2.17. Panou PD LUC 2				555
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)		0,0000
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		68 685
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	824
Total Deviz fara TVA		69 509
Total General fara TVA		542 074
TVA (20%)		108 415
TOTAL GENERAL		650 489
Inclusiv salariul		95 832

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-4 Retele electrice

Devizul local de resurse Nr. 45.4

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 650 489 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2 870,1280	33,39	95 832
Total manopera					95 832	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	41,9840	45,00	1 889
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	662,2750	6,00	3 974
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,7744	75,00	58
4	05009031	Scoabe	10 buc	315,3020	2,50	788
5	050090611	Fisa de izolație	buc	1 310,1600	0,10	131
6	05009062	Papuci de cablu	buc	48,2000	5,00	241
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3085	25,00	8
8	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	12,2000	25,00	305
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0250	10,00	0
10	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,3260	6,00	2
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,1380	25,40	4
12	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	45 000,00	7
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0143	3 500,00	50
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1008	16 000,00	1 613
15	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0401	50 000,00	2 004
16	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	1,1592	10 500,00	12 172
17	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0030	1 500,00	5
18	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	52,9546	36,00	1 906
19	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0480	26,30	1
20	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	662,2750	5,00	3 311
21	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2000	55,64	11
22	1019852	Vopsea	kg	6,8830	41,25	284
23	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	9,7230	29,60	288
24	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,3330	10 500,00	3 497
25	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0104	5 000,00	52
26	5009030	Flanșe	10 buc	46,4000	6,00	278
27	5009070	Racordari	10 buc	84,7080	5,00	424
28	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40
29	5009089	Profil de montaj perforat	buc	248,4000	1,00	248
30	5009101	Butoane de montaj	1000	0,5266	120,00	63

			buc			
31	5009623	Banda "K226"	100 m	0,6881	100,00	69
32	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0065	45 000,00	292
33	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	25,0550	166,00	4 159
34	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,0156	75,00	226
35	Pret de piata	Cablu BBΓнг-FRLS 5x25 mm2 m	m	6,0000	157,25	944
36	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 5x25 mm2	m	10,0000	132,60	1 326
37	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 5x35 mm2	m	51,0000	245,12	12 501
38	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 5x50 mm2	m	15,0000	268,40	4 026
39	Pret de piata	Cablu KBBΓнг-LS 3x1 mm2	m	133,0000	7,35	978
40	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 3x1.5 mm2	m	1 287,0000	7,50	9 653
41	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 3x1.5 mm2 izolatie dubla	m	892,0000	9,45	8 429
42	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 3x2.5 mm2	m	2 513,0000	11,50	28 900
43	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 3x4 mm2	m	7,0000	19,42	136
44	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 5x2.5 mm2	m	73,0000	10,65	777
45	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LS 5x4,0 mm2	m	24,0000	34,89	837
46	Pret de piata	Teava PVC diam. 16 mm	m	48,3200	3,15	152
47	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	2 520,0000	4,85	12 222
48	Pret de piata	Teava PVC diam. 32 mm	m	24,0000	9,20	221
49	Pret de piata	Teava PVC diam. 50 mm	m	16,0000	20,48	328
50	Pret de piata	Teava PVC diam. 63 mm	m	66,0000	34,60	2 284
51	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc	17,0000	450,00	7 650
52	Pret furnizor	Corp de iluminat EXIT CCA 1003	buc	6,0000	94,25	566
53	Pret furnizor	Corp de iluminat ДВО 6560 IP20	buc	172,0000	400,00	68 800
54	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА 2104	buc	6,0000	450,00	2 700
55	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПО 4004 IP54	buc	29,0000	350,00	10 150
56	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize cu imbinare adincita	buc	454,0000	6,50	2 951
57	Pret furnizor	Cutie de distributie 100x100x50	buc	123,0000	14,20	1 747
58	Pret furnizor	Intrerupator bipolar 10A, 250V	buc	4,0000	40,12	160
59	Pret furnizor	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	4,0000	65,20	261
60	Pret furnizor	Intrerupator cap-scara IP22	buc	8,0000	35,60	285
61	Pret furnizor	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	13,0000	35,48	461
62	Pret furnizor	Intrerupator monopolar BC10-2, 10A, 250V	buc	43,0000	55,46	2 385
63	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie (calculatoare) PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc	194,0000	38,90	7 547
64	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC20-3, 16A, 250V, IP20	buc	184,0000	40,87	7 520
65	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC620-3, 16A, 250V, IP23	buc	4,0000	38,90	156
66	Pret furnizor	Sensor noapte/zi	buc	12,0000	85,64	1 028
Total materiale					236 478	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	32,7728	360,00	11 798
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	152,7888	150,00	22 918
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	152,9328	150,00	22 940
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	878,3550	10,87	9 548
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,3800	5,00	7
6	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,2563	5,00	11
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	231,3442	5,00	1 157
8	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,3300	60,00	140
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	32,7728	250,00	8 193
10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	151,3446	45,00	6 811
Total utilaje					83 523	
Total					415 832	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		21 562	
Total					437 394	
Cheltuieli de transport			3,0000%		7 094	

Total		444 489
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 730
Total		449 218
Cheltuieli de regie	10,0000%	9 583
Total		458 801
Beneficiu de deviz	3,0000%	13 764
TOTAL Deviz fara TVA		472 565

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX-1000-3 Unom - 230V, I - 5(60) A, 50 Hz	buc	1,0000	700,00	700
2	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310 CR Unom - 3x230/400V, I - 5(120) A, 50 Hz	buc	2,0000	4 500,00	9 000
3	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-410 CR Unom - 3x240/415V, I - 5(10) A, 50 Hz	buc	2,0000	4 600,00	9 200
4	Pret de piata	Demaror electromagnetic 400 V, КМИ-49512	buc	2,0000	410,50	821
5	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc	39,0000	185,00	7 215
6	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/B/10mA	buc	2,0000	175,00	350
7	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	31,0000	185,00	5 735
8	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	34,0000	20,00	680
9	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	12,0000	21,00	252
10	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	13,0000	21,00	273
11	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	24,0000	20,00	480
12	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	7,0000	65,12	456
13	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,0000	65,12	130
14	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	8,0000	65,12	521
15	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	2,0000	71,20	142
16	Pret de piata	intrerupator automat BH32/3P/25A	buc	1,0000	55,12	55
17	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	4,0000	75,00	300
18	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	7,0000	55,00	385
19	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	3,0000	62,50	188
20	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32 -63A/3P	buc	2,0000	62,50	125
21	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/100A/3P	buc	1,0000	75,00	75
22	Pret de piata	Panou BZUM DDE 3 tip 4.2	buc	1,0000	7 000,00	7 000
23	Pret de piata	Panou ВРУ3-11-10	buc	1,0000	5 500,00	5 500
24	Pret de piata	Panou ВРУ3-47-00	buc	1,0000	4 350,00	4 350
25	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-12 complet	buc	4,0000	400,00	1 600
26	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-18 complet	buc	2,0000	350,00	700
27	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-72 complet	buc	1,0000	1 500,00	1 500
28	Pret de piata	Panou ЩРН-12 complet	buc	1,0000	400,00	400
29	Pret de piata	Panou ЩРН-2x36 complet	buc	3,0000	1 500,00	4 500
30	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12 complet	buc	3,0000	400,00	1 200
31	Pret de piata	Ruptor/comutator ПЦ-4 IP 00, Inom - 400 A	buc	1,0000	1 500,00	1 500
32	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 100 A	buc	6,0000	32,00	192
33	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 33, Inom - 125 A	buc	6,0000	32,00	192
34	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 160 A	buc	3,0000	74,63	224
35	Pret de piata	Siguranta fuzibila ППНИ - 35 IP 00, Inom - 200 A	buc	3,0000	74,63	224
36	Pret de piata	Transformator de curent IP 00, U - 0.66 kV, I -200/5 A, clasa de precizie - 0.5	buc	6,0000	420,00	2 520
Total materiale					68 685	
Utilaje						

Total utilaje		0
Total		68 685
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	824
TOTAL Deviz fara TVA		69 509
Total		542 074
TVA	20%	108 415
TOTAL Deviz		650 489

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 45.5

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации				
1.1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Шкаф с монтажной панелью металлический 650x550x220 мм)	buc			382 69
1.1.1	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	0,00	0
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	2,50	3
1.1.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	45,00	41
1.1.4	5	Masa utilajului	t	0,0270	9 800,00	265
1.1.5	1	Muncitor	h-om	2,0600	33,39	69
1.1.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5
1.2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (автомат БА47-29/1P/C/6A)	buc			40 37
1.2.1	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	45,00	1
1.2.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,39	37
1.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	360,00	1
1.2.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	1
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП (резервный источник питания 12В, 8А HD POINT)	buc			542 337
1.3.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 500,00	1
1.3.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	16 000,00	2
1.3.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	45,60	1
1.3.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	1
1.3.5	01011963	Colofonii de pin	kg	0,0100	32,10	0
1.3.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	45,00	14
1.3.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	2,50	3
1.3.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	12,50	0
1.3.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 800,00	10
1.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	5,00	50
1.3.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	26,50	2
1.3.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	10
1.3.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	75,00	2
1.3.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	33,39	337
1.3.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	250,00	110
1.4	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217)	buc			165 69
1.4.1	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0001	65 000,00	7
1.4.2	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	19,00	53
1.4.3	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	45 000,00	1
1.4.4	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	35 000,00	35
1.4.5	1	Muncitor	h-om	2,0600	33,39	69
1.5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD)	buc			1 321 1 302
1.5.1	01011963	Colofonii de pin	kg	0,0100	32,10	0
1.5.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	2,50	1
1.5.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	166,00	17
1.5.4	1	Muncitor	h-om	39,0000	33,39	1 302
1.5.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	1
1.6	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10)	buc			1 321 1 302
1.6.1	01011963	Colofonii de pin	kg	0,0100	32,10	0
1.6.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10	0,4000	2,50	1

			buc			
1.6.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	166,00	17
1.6.4	1	Muncitor	h-om	39,0000	33,39	1 302
1.6.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	1
1.7	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (блок сигнально-пусковой на 4 реле С2000-СП1 исп. 1)	buc			375 367
1.7.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 500,00	0
1.7.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	32,10	0
1.7.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	2,50	1
1.7.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	166,00	5
1.7.5	1	Muncitor	h-om	11,0000	33,39	367
1.7.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	5,00	1
1.8	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пуль т контроля и управления С2000М)	buc			813 801
1.8.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	32,10	0
1.8.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	2,50	1
1.8.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	166,00	9
1.8.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	33,39	801
1.8.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	1
1.9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (блок контроля и индикации на 60 разделов С2000-БКИ)	buc			813 801
1.9.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	32,10	0
1.9.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	2,50	1
1.9.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	166,00	9
1.9.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	33,39	801
1.9.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	1
1.10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (ЗНИ-4)	100 buc			2 232 1 569
1.10.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	10 500,00	32
1.10.2	1019852	Vopsea	kg	0,8000	41,25	33
1.10.3	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	5,00	510
1.10.4	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	2,0400	6,00	12
1.10.5	1	Muncitor	h-om	47,0000	33,39	1 569
1.10.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	360,00	40
1.10.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	45,00	9
1.10.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	28
1.11	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc			69 67
1.11.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 500,00	0
1.11.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	32,10	0
1.11.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	2,50	1
1.11.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	166,00	1
1.11.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	33,39	67
1.11.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	1
1.12	10-08-002-01	Avertizoare manuale ИПР513-10	buc			35 33
1.12.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 500,00	0
1.12.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	39,78	0
1.12.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	32,10	0
1.12.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	2,50	0
1.12.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0
1.12.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,39	33
1.12.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	5,00	0
1.13	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=1,2 kОм 0,125 Вт	buc			2 0
1.14	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=8,2 kОм 0,125 Вт	buc			3 0
1.15	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=4,7 kОм 0,125 Вт	buc			3 0
1.16	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.5	100 m			1 936 1 419
1.16.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 500,00	12
1.16.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	16 000,00	6
1.16.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	49
1.16.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	5,00	16

1.16.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	33,39	1 419
1.16.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435
1.17	Pret furnizor	Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.5	m			13 0
1.18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu ПБС 3x1,5	100 m			1 936 1 419
1.18.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 500,00	12
1.18.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	16 000,00	6
1.18.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	49
1.18.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	5,00	16
1.18.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	33,39	1 419
1.18.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435
1.19	Pret furnizor	Cablu ПБС 3x1,5	m			7 0
1.20	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 780 1 239
1.20.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006	3 500,00	2
1.20.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	49
1.20.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	2,50	92
1.20.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	5,00	16
1.20.5	1	Muncitor	h-om	37,1000	33,39	1 239
1.20.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	250,00	383
1.21	Pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0,49	m			6 0
1.22	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			16 047 2 077
1.22.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270
1.22.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151
1.22.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	45,00	1 215
1.22.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60
1.22.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	10 500,00	10 500
1.22.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	220,00	33
1.22.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	33,39	2 077
1.22.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	360,00	626
1.22.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	680
1.22.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	435
1.23	Pret de piata	Cutie de legare УК-2П	buc			6 0
		TOTAL 1.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации				0
		1.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				
1.24	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (прибор приемно-контрольный в комплекте с трансформатором и блоком DSC PC 1864)	buc			1 321 1 302
1.24.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	32,10	0
1.24.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	2,50	1
1.24.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	166,00	17
1.24.4	1	Muncitor	h-om	39,0000	33,39	1 302
1.24.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	1
1.25	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (модуль расширения на 8 проводных зон DSC PC5108)	buc			541 534
1.25.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	32,10	0
1.25.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	2,50	1
1.25.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	166,00	5
1.25.4	1	Muncitor	h-om	16,0000	33,39	534
1.25.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	1
1.26	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (клавиатура ж/к сегментная для Power Series DSC PK 5501E1H)	buc			717 200
1.26.1	1	Muncitor	h-om	6,0000	33,39	200
1.26.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	45 000,00	18
1.26.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	45,60	0
1.26.4	01012073	Ațe aspre	kg	0,0100	10,00	0
1.26.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	25,00	1

1.26.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,98	0
1.26.7	5	Masa utilajului	t	0,0500	9 800,00	490
1.26.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	166,00	2
1.26.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	75,00	4
1.26.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	31,20	2
1.27	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП (резервный источник питания 12В, 8А HD POINT)	buc			542
						337
1.27.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 500,00	1
1.27.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	16 000,00	2
1.27.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	45,60	1
1.27.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	1
1.27.5	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0100	32,10	0
1.27.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	45,00	14
1.27.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	2,50	3
1.27.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	12,50	0
1.27.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 800,00	10
1.27.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	5,00	50
1.27.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	26,50	2
1.27.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	10
1.27.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	75,00	2
1.27.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	33,39	337
1.27.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	250,00	110
1.28	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217)	buc			165
						69
1.28.1	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0001	65 000,00	7
1.28.2	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	19,00	53
1.28.3	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	45 000,00	1
1.28.4	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	35 000,00	35
1.28.5	1	Muncitor	h-om	2,0600	33,39	69
1.29	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель магнито-контактный AUMS-12S (WH/BR)	buc			35
						33
1.29.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 500,00	0
1.29.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	39,78	0
1.29.3	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	32,10	0
1.29.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	2,50	0
1.29.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0
1.29.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,39	33
1.29.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	5,00	0
1.30	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель охранный комбинированный движение+разбитие LC-102PIGBS)	buc			38
						33
1.30.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	39,78	0
1.30.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	35 000,00	4
1.30.3	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	32,10	0
1.30.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	26,50	0
1.30.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0
1.30.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,39	33
1.31	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			19
						12
1.31.1	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0000	50 000,00	1
1.31.2	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0000	36 000,00	0
1.31.3	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	120,00	0
1.31.4	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	500,00	1
1.31.5	1	Muncitor	h-om	0,3500	33,39	12
1.31.6	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	45,00	5
1.32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (сирена со стробоскопом AUSL-100)	buc			44
						33
1.32.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,39	33
1.32.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 800,00	10
1.32.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	166,00	1
1.32.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	75,00	0
1.33	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida	100 m			889
						561
1.33.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006	3 500,00	2
1.33.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	49
1.33.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	2,50	92

1.33.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	5,00	16
1.33.5	1	Muncitor	h-om	16,8000	33,39	561
1.33.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,6800	250,00	170
1.34	Pret furnizor	Cablu CQR 8x0,22 mm	m			5
						0
1.35	Pret furnizor	Cablu ШБВП 2x0,75	m			3
						0
1.36	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2.	100 m			3 053
						1 279
1.36.1	1010115	Suruburi cu cap semiotunt, lungime 50 mm	t	0,0006	45 000,00	26
1.36.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000	36,00	108
1.36.3	1019852	Vopsea	kg	0,1000	41,25	4
1.36.4	5009204	Presspan din foi, marca А	kg	0,5500	31,20	17
1.36.5	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	5,00	1 100
1.36.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1000	25,00	3
1.36.7	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	25,00	55
1.36.8	1	Muncitor	h-om	38,3000	33,39	1 279
1.36.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	360,00	90
1.36.10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	45,00	278
1.36.11	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	5,00	31
1.36.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	250,00	63
1.37	Pret furnizor	Cablu ПВС 3x1,5	m			7
						0
1.38	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t			16 047
						2 077
1.38.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270
1.38.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151
1.38.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	45,00	1 215
1.38.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60
1.38.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	10 500,00	10 500
1.38.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	220,00	33
1.38.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	33,39	2 077
1.38.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	360,00	626
1.38.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	680
1.38.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	435
		TOTAL 1.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				0
		1.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				
1.39	10-04-112-01 apl	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (панель аварийных сообщений ITC T-6203)	buc			239
						167
1.39.1	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	0,00	0
1.39.2	01012073	Aște aspre	kg	0,0080	10,00	0
1.39.3	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	25,00	5
1.39.4	5	Masa utilajului	t	0,0050	9 800,00	49
1.39.5	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	26,50	1
1.39.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	166,00	17
1.39.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	75,00	0
1.39.8	1	Muncitor	h-om	5,0000	33,39	167
1.40	10-02-016-07 apl	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat (усилитель мощности 120 Вт ITC TI-120U)	buc			627
						451
1.40.1	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	45,60	1
1.40.2	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	1
1.40.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	32,10	0
1.40.4	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0800	45,00	4
1.40.5	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	2,50	1
1.40.6	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0300	12,50	0
1.40.7	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0024	80,00	0
1.40.8	5	Masa utilajului	t	0,0030	9 800,00	29
1.40.9	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	26,50	0
1.40.10	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	166,00	2
1.40.11	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	75,00	1
1.40.12	1	Muncitor	h-om	13,5000	33,39	451

1.40.13	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,5500	250,00	138
1.41	10-04-064-01 apl	Aparataj de masa: Megafon de masa (microfon) (микрофон настольный ИТС Т-511F)	buc			496 100
1.41.1	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	45,60	1
1.41.2	01012073	Ate aspre	kg	0,0160	10,00	0
1.41.3	5	Masa utilajului	t	0,0400	9 800,00	392
1.41.4	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	166,00	2
1.41.5	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	75,00	1
1.41.6	1	Muncitor	h-om	3,0000	33,39	100
1.42	10-04-066-01 apl	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3 (оповещатель речевой настенный ИТС Т-601 2 Вм)	buc			967 534
1.42.1	1	Muncitor	h-om	16,0000	33,39	534
1.42.2	01012073	Ate aspre	kg	0,6000	10,00	6
1.42.3	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	25,00	4
1.42.4	4110041	Energie electrica	kw-h	3,4000	1,98	7
1.42.5	5	Masa utilajului	t	0,0300	9 800,00	294
1.42.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6000	166,00	100
1.42.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	75,00	23
1.43	10-04-066-01 apl	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3 (оповещатель речевой настенный ИТС Т-701А 10 Вм)	buc			967 534
1.43.1	1	Muncitor	h-om	16,0000	33,39	534
1.43.2	01012073	Ate aspre	kg	0,6000	10,00	6
1.43.3	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	25,00	4
1.43.4	4110041	Energie electrica	kw-h	3,4000	1,98	7
1.43.5	5	Masa utilajului	t	0,0300	9 800,00	294
1.43.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6000	166,00	100
1.43.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3000	75,00	23
1.44	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (оповещатель световой с надписью " Выход " ОПОП - 18)	buc			717 200
1.44.1	1	Muncitor	h-om	6,0000	33,39	200
1.44.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	45 000,00	18
1.44.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	45,60	0
1.44.4	01012073	Ate aspre	kg	0,0100	10,00	0
1.44.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	25,00	1
1.44.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,98	0
1.44.7	5	Masa utilajului	t	0,0500	9 800,00	490
1.44.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	166,00	2
1.44.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	75,00	4
1.44.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	31,20	2
1.45	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (sirena со стробоскопом SA-913F)	buc			44 33
1.45.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,39	33
1.45.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 800,00	10
1.45.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	166,00	1
1.45.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	75,00	0
1.46	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.8	100 m			1 936 1 419
1.46.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 500,00	12
1.46.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	16 000,00	6
1.46.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	49
1.46.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	5,00	16
1.46.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	33,39	1 419
1.46.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435
1.47	Pret furnizor	Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.8	m			14 0
1.48	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu ПВС 3x1,5	100 m			1 936 1 419
1.48.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 500,00	12
1.48.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	16 000,00	6
1.48.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	49
1.48.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	5,00	16
1.48.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	33,39	1 419
1.48.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	250,00	435

1.49	Pret furnizor	Cablu ПВС 3x1,5	m			7 0
1.50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t			16 047 2 077
1.50.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270
1.50.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151
1.50.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	45,00	1 215
1.50.4	1019104	Dibluri de distanțare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60
1.50.5	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	1,0000	10 500,00	10 500
1.50.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de construcție	m3	0,1500	220,00	33
1.50.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	33,39	2 077
1.50.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	360,00	626
1.50.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	680
1.50.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	435
1.51	Pret de piata	Cutie de legare УК-2П	buc			6 0
		TOTAL 1.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				0
		1.4. Система телефонизации и компьютерные сети				
1.52	10-03-029-02	Montarea si reglarea "ATC" centralelor electronice tip "Si-2000" (si analogi "TDX-IB", "TDX-IO", "SDX-100", "STAREX-RX", "DRX-4", "DMS-100"): Montarea centralei (цифровая мини-АТС Panasinoc)	100 0bu c			15 359 15 359
1.52.1	1	Muncitor	h-om	460,0000	33,39	15 359
1.53	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (плата DSP S-type Panasonic)	buc			252 189
1.53.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 500,00	2
1.53.2	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	36 000,00	3
1.53.3	1011482	Șuruburi, cap semiorotund 5x70 mm	t	0,0001	35 000,00	4
1.53.4	1	Muncitor	h-om	5,6700	33,39	189
1.53.5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	250,00	55
1.54	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (карта 6-ти аналоговых внешних линий Panasonic)	buc			252 189
1.54.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 500,00	2
1.54.2	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	36 000,00	3
1.54.3	1011482	Șuruburi, cap semiorotund 5x70 mm	t	0,0001	35 000,00	4
1.54.4	1	Muncitor	h-om	5,6700	33,39	189
1.54.5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	250,00	55
1.55	Pret furnizor	10 SIP Extension Panasonic KX-NSM710X (ключ активации)	buc			11 000 0
1.56	Pret furnizor	20 SIP Extension Panasonic KX-NSM720X (ключ активации)	buc			19 350 0
1.57	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (patch панель на 24 порта RJ-45)	buc			35 33
1.57.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,39	33
1.57.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	45,60	0
1.57.3	01012073	Aște aspre	kg	0,0020	10,00	0
1.57.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,98	0
1.57.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	9 800,00	1
1.57.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0
1.57.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	75,00	0
1.58	10-04-064-01	Aparataj de masa: SIP телефонный аппарат	buc			496 100
1.58.1	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	45,60	1
1.58.2	01012073	Aște aspre	kg	0,0160	10,00	0
1.58.3	5	Masa utilajului	t	0,0400	9 800,00	392
1.58.4	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	166,00	2
1.58.5	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	75,00	1
1.58.6	1	Muncitor	h-om	3,0000	33,39	100
1.59	Pret furnizor	Аппарат телефонный Panasonic	buc			200 0
1.60	10-04-066-07	Aparataj de perete: розетки компьютерные	buc			35 33
1.60.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,39	33
1.60.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	45,60	0
1.60.3	01012073	Aște aspre	kg	0,0020	10,00	0
1.60.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,98	0

1.60.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	9 800,00	1
1.60.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0
1.60.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	75,00	0
1.61	Pret furnizor	Розетка компьютерная одинарная	buc			70
						0
1.62	Pret furnizor	Розетка компьютерная двойная	buc			126
						0
1.63	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 780
						1 239
1.63.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006	3 500,00	2
1.63.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	49
1.63.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	2,50	92
1.63.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	5,00	16
1.63.5	1	Muncitor	h-om	37,1000	33,39	1 239
1.63.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	250,00	383
1.64	Pret furnizor	Cablu LK-CAT.5E-UTP/CU	m			4
						0
1.65	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t			16 047
						2 077
1.65.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270
1.65.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151
1.65.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,0000	45,00	1 215
1.65.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60
1.65.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	10 500,00	10 500
1.65.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	220,00	33
1.65.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	33,39	2 077
1.65.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	360,00	626
1.65.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	680
1.65.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	435
1.66	Pret de piata	Подрозетник установочный под одно место Schneider	buc			13
						0
		TOTAL 1.4. Система телефонизации и компьютерные сети				0

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации				
2.1	Pret furnizor	Шкаф с монтажной панелью металлический 650x550x220 мм ЩМП 3,0	buc			1 000
						0
2.2	Pret furnizor	Выключатель автоматический ВА47-29/1P/C/6A	buc			26
						0
2.3	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В, 8А HD POINT	buc			2 650
						0
2.4	Pret furnizor	Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217	buc			600
						0
2.5	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD	buc			1 250
						0
2.6	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10	buc			1 000
						0
2.7	Pret furnizor	Блок сигнально-пусковой на 4 реле С2000-СП1 исп. 1	buc			850
						0
2.8	Pret furnizor	Блок контроля и индикации на 60 разделов С2000-БКИ	buc			2 050
						0
2.9	Pret furnizor	Пульт контроля и управления С2000М	buc			2 726
						0
2.10	Pret furnizor	Авvertizoare de fum ИП212-141	buc			75
						0
2.11	Pret furnizor	Авvertizoare manuale ИПР513-10	buc			125
						0
		TOTAL 2.1. Автоматическая установка пожарной				0

		сигнализации				
		2.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				
2.12	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный в комплекте с трансформатором и боксом DSC PC 1864	buc			1 650
						0
2.13	Pret furnizor	Модуль расширения на 8 проводных зон DSC PC5108	buc			285
						0
2.14	Pret furnizor	Клавиатура ж/к сегментная для Power Series DSC PK 5501E1H	buc			1 000
						0
2.15	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В, 8А HD POINT	buc			2 650
						0
2.16	Pret furnizor	Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217	buc			600
						0
2.17	Pret furnizor	Извещатель магнито-контактный AUMS-12S (WH/BR)	buc			27
						0
2.18	Pret furnizor	Извещатель охранный комбинированный движение+разбитие LC-102PIGBS	buc			411
						0
2.19	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом AUSL-100	buc			100
						0
		TOTAL 2.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				0
		2.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				
2.20	Pret furnizor	Панель аварийных сообщений ITC T-6203	buc			5 000
						0
2.21	Pret furnizor	Усилитель мощности 120 Вт ITC TI-120U	buc			4 800
						0
2.22	Pret furnizor	Микрофон настольный ITC T-511F	buc			950
						0
2.23	Pret furnizor	Оповещатель речевой настенный ITC T-601 2 Вт	buc			421
						0
2.24	Pret furnizor	Оповещатель речевой настенный ITC T-701A 10 Вт	buc			991
						0
2.25	Pret furnizor	Оповещатель световой с надписью " Выход " ОПОП - 18	buc			211
						0
2.26	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом SA-913F	buc			325
						0
		TOTAL 2.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				0
		2.4. Система телефонизации и компьютерные сети				
2.27	Pret furnizor	Цифровая мини АТС IP-PBX Panasonic KX-NS 500 UC	buc			10 025
						0
2.28	Pret furnizor	Плата DSP S-type Panasonic KX-NS5110X	buc			5 650
						0
2.29	Pret furnizor	Карта 6-ти аналоговых внешних линий Panasonic KX-NS5180 X	buc			2 400
						0
		TOTAL 2.4. Система телефонизации и компьютерные сети				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia si Resistematizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau
Obiectul: 2-1-5 Retele de tensiune joasa

Deviz local Nr. 45.5

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 879 671 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации				
1.1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Шкаф с монтажной панелью металлический 650x550x220 мм)	buc	1,0000	381,88	382
					68,78	69
1.2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (автомат ВА47-29/1P/C/6A)	buc	1,0000	39,52	40
					37,40	37
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП (резервный источник питания 12В, 8А HD POINT)	buc	1,0000	541,92	542
					337,23	337
1.4	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217)	buc	1,0000	165,48	165
					68,78	69
1.5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD)	buc	2,0000	1 320,91	2 642
					1 302,19	2 604
1.6	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10)	buc	2,0000	1 320,91	2 642
					1 302,19	2 604
1.7	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (блок сигнально-пусковой на 4 реле C2000-СП1 исп. 1)	buc	2,0000	374,63	749
					367,28	735
1.8	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления C2000M)	buc	1,0000	812,62	813
					801,35	801
1.9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (блок контроля и индикации на 60 разделов C2000-БКИ)	buc	1,0000	812,62	813
					801,35	801
1.10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (ЗНИ-4)	100 buc	0,0500	2 231,69	112
					1 569,30	78
1.11	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	140,0000	69,08	9 672
					66,78	9 349
1.12	10-08-002-01	Avertizoare manuale ИПР513-10	buc	7,0000	34,51	242
					33,39	234
1.13	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=1,2 kОм 0,125 Вт	buc	125,0000	1,50	188
					0,00	0
1.14	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=8,2 kОм 0,125 Вт	buc	10,0000	3,25	33
					0,00	0
1.15	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=4,7 kОм 0,125 Вт	buc	10,0000	3,25	33
					0,00	0
1.16	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.5	100 m	20,8500	1 935,61	40 357
					1 419,05	29 587
1.17	Pret furnizor	Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.5	m	2 085,0000	13,20	27 522
					0,00	0
1.18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu ПВС 3x1,5	100 m	0,2000	1 935,61	387
					1 419,05	284
1.19	Pret furnizor	Cablu ПВС 3x1,5	m	20,0000	7,40	148
					0,00	0
1.20	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,0500	1 779,67	89
					1 238,75	62
1.21	Pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0,49	m	5,0000	6,00	30

					0,00	0
1.22	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0150	16 046,92	241
					2 076,82	31
1.23	Pret de piata	Cutie de legare УК-2П	buc	2,0000	6,00	12
					0,00	0
		TOTAL 1.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации				87 851
		Inclusiv salariul				47 684
		1.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				
1.24	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (прибор приемно-контрольный в комплекте с трансформатором и боксом DSC PC 1864)	buc	2,0000	1 320,91	2 642
					1 302,19	2 604
1.25	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (модуль расширения на 8 проводных зон DSC PC5108)	buc	14,0000	541,11	7 575
					534,23	7 479
1.26	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (клавиатура ж/к сегментная для Power Series DSC PK 5501E1H)	buc	6,0000	717,05	4 302
					200,34	1 202
1.27	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП (резервный источник питания 12В, 8А HD POINT)	buc	2,0000	541,92	1 084
					337,23	674
1.28	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217)	buc	4,0000	165,48	662
					68,78	275
1.29	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель магнито-контактный AUMS-12S (WH/BR)	buc	161,0000	34,51	5 556
					33,39	5 376
1.30	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (извещатель охранный комбинированный движение+разбитие LC-102PIGBS)	buc	95,0000	37,66	3 578
					33,39	3 172
1.31	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	95,0000	19,38	1 841
					11,69	1 110
1.32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (сирена со стробоскопом AUSL-100)	buc	4,0000	44,00	176
					33,39	134
1.33	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida	100 m	28,0000	889,37	24 902
					560,94	15 706
1.34	Pret furnizor	Cablu CQR 8x0,22 mm	m	2 750,0000	5,15	14 163
					0,00	0
1.35	Pret furnizor	Cablu ШВВП 2x0,75	m	50,0000	2,50	125
					0,00	0
1.36	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2.	100 m	0,2000	3 052,85	611
					1 278,81	256
1.37	Pret furnizor	Cablu ПВС 3x1,5	m	20,0000	7,40	148
					0,00	0
1.38	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	0,0150	16 046,92	241
					2 076,82	31
		TOTAL 1.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				67 606
		Inclusiv salariul				38 020
		1.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				
1.39	10-04-112-01 apl	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (панель аварийных сообщений ITC T-6203)	buc	1,0000	239,33	239
					166,95	167
1.40	10-02-016-07 apl	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: amplificator duplex sau de abonat (усилитель мощности 120 Вт ITC TI-120U)	buc	1,0000	627,45	627
					450,76	451
1.41	10-04-064-01 apl	Aparataj de masa: Megaфон de masa (microfon) (микрофон настольный ITC T-511F)	buc	1,0000	495,65	496
					100,17	100
1.42	10-04-066-01 apl	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3 (оповещатель речевой настенный ITC T-601 2 Вт)	buc	45,0000	966,81	43 507
					534,23	24 040
1.43	10-04-066-01 apl	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3 (оповещатель речевой настенный ITC T-701A 10 Вт)	buc	3,0000	966,81	2 900
					534,23	1 603

1.44	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (оповещатель световой с надписью " Выход " ОПОП - 18)	buc	8,0000	717,05	5 736
					200,34	1 603
1.45	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (сирена со стробоскопом SA-913F)	buc	8,0000	44,00	352
					33,39	267
1.46	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.8	100 m	6,9000	1 935,61	13 356
					1 419,05	9 791
1.47	Pret furnizor	Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.8	m	690,0000	13,75	9 488
					0,00	0
1.48	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu ПВС 3x1,5	100 m	0,2000	1 935,61	387
					1 419,05	284
1.49	Pret furnizor	Cablu ПВС 3x1,5	m	20,0000	7,40	148
					0,00	0
1.50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	0,0150	16 046,92	241
					2 076,82	31
1.51	Pret de piata	Cutie de legare УК-2П	buc	30,0000	6,00	180
					0,00	0
		TOTAL 1.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				77 657
		Inclusiv salariul				38 337
		1.4. Система телефонизации и компьютерные сети				
1.52	10-03-029-02	Montarea si reglarea "ATC" centralelor electronice tip "Si-2000" (si analogi "TDX-IB", "TDX-IO", "SDX-100", "STAREX-RX", "DRX-4", "DMS-100"): Montarea centralei (цифровая мини-АТС Panasinoc)	100 obu c	0,0010	15 359,13	15
					15 359,13	15
1.53	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (плата DSP S-type Panasonic)	buc	1,0000	252,09	252
					189,32	189
1.54	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (карта 6-ти аналоговых внешних линий Panasonic)	buc	1,0000	252,09	252
					189,32	189
1.55	Pret furnizor	10 SIP Extension Panasonic KX-NSM710X (ключ активации)	buc	1,0000	11 000,00	11 000
					0,00	0
1.56	Pret furnizor	20 SIP Extension Panasonic KX-NSM720X (ключ активации)	buc	2,0000	19 350,00	38 700
					0,00	0
1.57	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (patch панель на 24 порта RJ-45)	buc	7,0000	34,91	244
					33,39	234
1.58	10-04-064-01	Aparataj de masa: SIP телефонный аппарат	buc	44,0000	495,65	21 809
					100,17	4 407
1.59	Pret furnizor	Аппарат телефонный Panasonic	buc	44,0000	200,00	8 800
					0,00	0
1.60	10-04-066-07	Aparataj de perete: розетки компьютерные	buc	98,0000	34,91	3 421
					33,39	3 272
1.61	Pret furnizor	Розетка компьютерная одинарная	buc	52,0000	70,40	3 661
					0,00	0
1.62	Pret furnizor	Розетка компьютерная двойная	buc	46,0000	125,60	5 778
					0,00	0
1.63	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	71,0000	1 779,67	126 357
					1 238,75	87 951
1.64	Pret furnizor	Cablu LK-CAT.5E-UTP/CU	m	7 100,0000	4,25	30 175
					0,00	0
1.65	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	0,0250	16 046,92	401
					2 076,82	52
1.66	Pret de piata	Подрозетник установочный под одно место Schneider	buc	99,0000	13,45	1 332
					0,00	0
		TOTAL 1.4. Система телефонизации и компьютерные сети				252 197
		Inclusiv salariul				96 310

Total manopera (ore)	6 599,4240
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		485 310
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	49 579
Total		534 889

Cheltuieli de transport	3,0000%	6 578
Total		541 467
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 386
Total		545 853
Cheltuieli de regie	10,0000%	22 035
Total		567 888
Beneficiu de deviz	3,0000%	17 037

Total Deviz fara TVA		584 925
-----------------------------	--	----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации				
2.1	Pret furnizor	Шкаф с монтажной панелью металлический 650x550x220 мм ЩМП 3,0	buc	1,0000	1 000,00	1 000
					0,00	0
2.2	Pret furnizor	Выключатель автоматический BA47-29/1P/C/6A	buc	1,0000	25,64	26
					0,00	0
2.3	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В, 8А HD POINT	buc	1,0000	2 650,00	2 650
					0,00	0
2.4	Pret furnizor	Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217	buc	1,0000	600,00	600
					0,00	0
2.5	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD	buc	2,0000	1 250,46	2 501
					0,00	0
2.6	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10	buc	2,0000	1 000,00	2 000
					0,00	0
2.7	Pret furnizor	Блок сигнально-пусковой на 4 реле C2000-СП1 исп. 1	buc	2,0000	850,00	1 700
					0,00	0
2.8	Pret furnizor	Блок контроля и индикации на 60 разделов C2000-БКИ	buc	1,0000	2 050,00	2 050
					0,00	0
2.9	Pret furnizor	Пульт контроля и управления C2000M	buc	1,0000	2 725,60	2 726
					0,00	0
2.10	Pret furnizor	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	140,0000	75,26	10 536
					0,00	0
2.11	Pret furnizor	Avertizoare manuale ИПР513-10	buc	7,0000	125,00	875
					0,00	0
		TOTAL 2.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации				26 664
		Inclusiv salariul				0
		2.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				
2.12	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный в комплекте с трансформатором и боксом DSC PC 1864	buc	2,0000	1 650,00	3 300
					0,00	0
2.13	Pret furnizor	Модуль расширения на 8 проводных зон DSC PC5108	buc	14,0000	285,00	3 990
					0,00	0
2.14	Pret furnizor	Клавиатура ж/к сегментная для Power Series DSC PK 5501E1H	buc	6,0000	1 000,00	6 000
					0,00	0
2.15	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В, 8А HD POINT	buc	2,0000	2 650,00	5 300
					0,00	0
2.16	Pret furnizor	Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217	buc	4,0000	600,00	2 400
					0,00	0
2.17	Pret furnizor	Извещатель магнито-контактный AUMS-12S (WH/BR)	buc	161,0000	26,75	4 307
					0,00	0
2.18	Pret furnizor	Извещатель охранный комбинированный движение+разбитие LC-102PIGBS	buc	95,0000	410,50	38 998
					0,00	0
2.19	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом AUSL-100	buc	4,0000	100,00	400
					0,00	0
		TOTAL 2.2. Автоматическая установка охранной сигнализации				64 694
		Inclusiv salariul				0

		2.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				
2.20	Pret furnizor	Панель аварийных сообщений ITC T-6203	buc	1,0000	5 000,00	5 000
					0,00	0
2.21	Pret furnizor	Усилитель мощности 120 Вт ITC TI-120U	buc	1,0000	4 800,00	4 800
					0,00	0
2.22	Pret furnizor	Микрофон настольный ITC T-511F	buc	1,0000	950,00	950
					0,00	0
2.23	Pret furnizor	Оповещатель речевой настенный ITC T-601 2 Вт	buc	45,0000	420,87	18 939
					0,00	0
2.24	Pret furnizor	Оповещатель речевой настенный ITC T-701A 10 Вт	buc	3,0000	990,50	2 972
					0,00	0
2.25	Pret furnizor	Оповещатель световой с надписью " Выход " ОПОП - 18	buc	8,0000	210,57	1 685
					0,00	0
2.26	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом SA-913F	buc	8,0000	325,00	2 600
					0,00	0
		TOTAL 2.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				36 945
		Inclusiv salariul				0
		2.4. Система телефонизации и компьютерные сети				
2.27	Pret furnizor	Цифровая мини АТС IP-PBX Panasonic KX-NS 500 UC	buc	1,0000	10 025,00	10 025
					0,00	0
2.28	Pret furnizor	Плата DSP S-type Panasonic KX-NS5110X	buc	1,0000	5 650,00	5 650
					0,00	0
2.29	Pret furnizor	Карта 6-ти аналоговых внешних линий Panasonic KX-NS5180 X	buc	1,0000	2 400,00	2 400
					0,00	0
		TOTAL 2.4. Система телефонизации и компьютерные сети				18 075
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	146 378
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 1 757

Total Deviz fara TVA	148 135
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	733 059
TVA (20%)	146 612
TOTAL GENERAL	879 671
Inclusiv salariul	220 351

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-5 Retele de tensiune joasa

Devizul local de resurse Nr. 45.5

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 879 671 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	6 599,4240	33,39	220 351
Total manopera						220 351
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,2818	32,10	9
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,9100	45,00	86
3	01012073	Ațe aspre	kg	29,8780	10,00	299
4	05009062	Papuci de cablu	buc	30,0000	5,00	150
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	25,00	1
6	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,1020	6,00	1
7	1010093	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0056	45 000,00	252
8	1010115	Șuruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	45 000,00	5
9	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0019	50 000,00	95
10	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,1524	3 500,00	533
11	1010329	Clei "88-CA"	kg	1,7900	39,78	71
12	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	36 000,00	5
13	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000	0,00	0
14	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0006	65 000,00	36
15	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0003	16 000,00	5
16	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0101	16 000,00	162
17	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0126	1 500,00	19
18	1011482	Șuruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,1865	35 000,00	6 528
19	1011484	Șuruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	0,00	0
20	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0010	36 000,00	34
21	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,3040	45,60	59
22	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,1425	120,00	17
23	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	10 500,00	2
24	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,8940	36,00	32
25	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0001	36 000,00	3
26	1011977	Șuruburi de constructie cu piulițe si saibe	kg	0,9800	45,00	44
27	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3 720,7450	2,50	9 302
28	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0560	75,00	4
29	1019852	Vopsea	kg	0,0600	41,25	2
30	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0900	12,50	1
31	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	396,8640	5,00	1 984

32	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	8,1000	25,00	203
33	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	45,00	41
34	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0024	80,00	0
35	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0700	10 500,00	735
36	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,1425	500,00	71
37	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0105	220,00	2
38	4110006	Apa distilata	kg	14,0000	19,00	266
39	4110041	Energie electrica	kw-h	165,3000	1,98	327
40	5	Masa utilajului	t	4,0005	9 800,00	39 205
41	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,1100	31,20	3
42	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,4349	26,50	12
43	5009368	Cleme in asortiment	buc	5,1000	5,00	26
44	5009452	Scoaba "K-142"	buc	44,0000	5,00	220
45	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,4400	25,00	11
46	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0002	45 000,00	7
47	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	31,5560	166,00	5 238
48	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,8000	166,00	133
49	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0050	35 000,00	175
50	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	15,7540	75,00	1 182
51	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,7000	31,20	22
52	Pret de piata	Cutie de legare УК-2П	buc	32,0000	6,00	192
53	Pret de piata	Подрозетник установочный под одно место Schneider	buc	99,0000	13,45	1 332
54	Pret furnizor	10 SIP Extension Panasonic KX-NSM710X (ключ активации)	buc	1,0000	11 000,00	11 000
55	Pret furnizor	20 SIP Extension Panasonic KX-NSM720X (ключ активации)	buc	2,0000	19 350,00	38 700
56	Pret furnizor	Cablu CQR 8x0,22 mm	m	2 750,0000	5,15	14 163
57	Pret furnizor	Cablu LK-CAT.5E-UTP/CU	m	7 100,0000	4,25	30 175
58	Pret furnizor	Cablu UTP5e 4x2x0,49	m	5,0000	6,00	30
59	Pret furnizor	Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.5	m	2 085,0000	13,20	27 522
60	Pret furnizor	Cablu КПСВВнг-LS 1x2x0.8	m	690,0000	13,75	9 488
61	Pret furnizor	Cablu ПВС 3x1,5	m	60,0000	7,40	444
62	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=1,2 kОм 0,125 Вт	buc	125,0000	1,50	188
63	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=4,7 kОм 0,125 Вт	buc	10,0000	3,25	33
64	Pret furnizor	Rezistor Rмлм=8,2 kОм 0,125 Вт	buc	10,0000	3,25	33
65	Pret furnizor	Аппарат телефонный Panasonic	buc	44,0000	200,00	8 800
66	Pret furnizor	Розетка компьютерная двойная	buc	46,0000	125,60	5 778
67	Pret furnizor	Розетка компьютерная одинарная	buc	52,0000	70,40	3 661
68	Pret furnizor	Cablu ШВВП 2x0,75	m	50,0000	2,50	125
Total materiale					219 280	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1793	360,00	65
2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	179,0375	250,00	44 759
3	330206	Burghiuri electrice	h-ut	36,5800	5,00	183
4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2220	5,00	6
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1993	250,00	50
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,3025	45,00	104
7	40502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	11,4000	45,00	513
Total utilaje					45 679	
Total					485 310	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		49 579	
Total					534 889	
Cheltuieli de transport			3,0000%		6 578	

Total		541 467
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 386
Total		545 853
Cheltuieli de regie	10,0000%	22 035
Total		567 888
Beneficiu de deviz	3,0000%	17 037
TOTAL Deviz fara TVA		584 925

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Pret furnizor	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	140,0000	75,26	10 536
2	Pret furnizor	Avertizoare manuale ИПР513-10	buc	7,0000	125,00	875
3	Pret furnizor	Клавиатура ж/к сегментная для Power Series DSC PK 5501E1H	buc	6,0000	1 000,00	6 000
4	Pret furnizor	Модуль расширения на 8 проводных зон DSC PC5108	buc	14,0000	285,00	3 990
5	Pret furnizor	Plata DSP S-type Panasonic KX-NS5110X	buc	1,0000	5 650,00	5 650
6	Pret furnizor	Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217	buc	5,0000	600,00	3 000
7	Pret furnizor	Блок контроля и индикации на 60 разделов C2000-БКИ	buc	1,0000	2 050,00	2 050
8	Pret furnizor	Блок сигнально-пусковой на 4 реле C2000-СП1 исп. 1	buc	2,0000	850,00	1 700
9	Pret furnizor	Выключатель автоматический ВА47-29/1P/C/6A	buc	1,0000	25,64	26
10	Pret furnizor	Извещатель магнито-контактный AUMS-12S (WH/BR)	buc	161,0000	26,75	4 307
11	Pret furnizor	Извещатель охранный комбинированный движение+разбитие LC-102PIGBS	buc	95,0000	410,50	38 998
12	Pret furnizor	Карта 6-ти аналоговых внешних линий Panasonic KX-NS5180 X	buc	1,0000	2 400,00	2 400
13	Pret furnizor	Микрофон настольный ITC T-511F	buc	1,0000	950,00	950
14	Pret furnizor	Оповещатель речевой настенный ITC T-601 2 Bm	buc	45,0000	420,87	18 939
15	Pret furnizor	Оповещатель речевой настенный ITC T-701A 10 Bm	buc	3,0000	990,50	2 972
16	Pret furnizor	Оповещатель световой с надписью " Выход " ОПОП - 18	buc	8,0000	210,57	1 685
17	Pret furnizor	Панель аварийных сообщений ITC T-6203	buc	1,0000	5 000,00	5 000
18	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный в комплекте с трансформатором и боксом DSC PC 1864	buc	2,0000	1 650,00	3 300
19	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10	buc	2,0000	1 000,00	2 000
20	Pret furnizor	Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD	buc	2,0000	1 250,46	2 501
21	Pret furnizor	Пульт контроля и управления C2000M	buc	1,0000	2 725,60	2 726
22	Pret furnizor	Резервный источник питания 12В, 8А HD POINT	buc	3,0000	2 650,00	7 950
23	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом AUSL-100	buc	4,0000	100,00	400
24	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом SA-913F	buc	8,0000	325,00	2 600
25	Pret furnizor	Усилитель мощности 120 Bm ITC TI-120U	buc	1,0000	4 800,00	4 800
26	Pret furnizor	Цифровая мини АТС IP-PBX Panasonic KX-NS 500 UC	buc	1,0000	10 025,00	10 025
27	Pret furnizor	Шкаф с монтажной панелью металлический 650x550x220 мм ЩМП 3,0	buc	1,0000	1 000,00	1 000
Total materiale					146 378	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					146 378	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		1 757	
TOTAL Deviz fara TVA					148 135	

Total		733 059
TVA	20%	146 612
TOTAL Deviz		879 671

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 45.6

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea copertinei 332,5 m x 0.5 x 0.07)	m3			234 184
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.1.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	33,39	134
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	33,39	50
1.1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	90,00	32
1.1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	16
1.1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,87	2
1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea pereului 106,7 m x 0.6 x 0.1)	m3			234 184
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.2.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	33,39	134
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	33,39	50
1.2.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	90,00	32
1.2.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	16
1.2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,87	2
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			10 9
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	1
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,39	4
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,87	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				0
		Capitolul 2. Fasad				
1.4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			80 57
1.4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	16
1.4.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	7
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0
1.4.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0
1.4.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,39	47
1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,39	10
1.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	16,00	0
1.4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0
1.5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre, glafuri exterioare)	m			28 22
1.5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1
1.5.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	3 000,00	3
1.5.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0
1.5.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1
1.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,00	0
1.5.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,39	15
1.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,39	7
1.5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0
1.5.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,87	0
1.6	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			226 77
1.6.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	2,90	12
1.6.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,20	16
1.6.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,0700	98,00	105
1.6.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.6.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0

1.6.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8
1.6.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.6.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	33,39	63
1.6.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	33,39	14
1.6.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,87	0
1.6.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	16,00	0
1.6.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0
1.6.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0
1.7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (gr. 50 mm)	m2			251 98
1.7.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	2,90	12
1.7.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,20	16
1.7.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* (gr. 50 mm)	m2	1,0700	98,00	105
1.7.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	6,00	8
1.7.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8
1.7.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.7.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	33,39	80
1.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	33,39	18
1.7.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,87	0
1.7.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	16,00	0
1.7.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3
1.7.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0
1.8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			14 4
1.8.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10
1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0
1.8.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	33,39	4
1.9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			86 41
1.9.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,50	45
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0
1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,39	41
1.9.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0
		TOTAL Capitolul 2. Fasad				0
		Capitolul 3. Soclu				
1.10	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din polistiren (soclu, polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2			176 57
1.10.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	2,90	12
1.10.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,20	13
1.10.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* (soclu, polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0700	75,00	80
1.10.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,00	7
1.10.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0
1.10.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6
1.10.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
1.10.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	33,39	47
1.10.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	33,39	10
1.10.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,87	0
1.10.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	16,00	0
1.10.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0
1.10.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0
1.11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			196 55
1.11.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	120,00	122
1.11.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	9
1.11.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7
1.11.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0
1.11.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0
1.11.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0
1.11.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	33,39	55
1.11.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,00	0
1.11.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0
1.12	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			81 3
1.12.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75
1.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3
1.12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,39	3
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,39	0
1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,00	0

		TOTAL Capitolul 3. Soclu				0
		Capitolul 4. Pereu				
1.13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			360
						33
1.13.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	288
1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	2
1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	33,39	33
1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	19
1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19
1.14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			312
						30
1.14.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	220,00	242
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	2
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	33,39	30
1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	19
1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			15
						1
1.15.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	14
1.15.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0
1.15.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0
1.15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	33,39	1
1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,39	0
1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0
1.16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			71
						40
1.16.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0
1.16.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0
1.16.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0
1.16.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0
1.16.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	1
1.16.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1
1.16.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12
1.16.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	11
1.16.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3
1.16.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	3
1.16.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,39	5
1.16.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	33,39	35
1.17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 12.5)	m3			1 259
						150
1.17.1	2663102100000	Beton C12,5	m3	1,0250	965,00	989
1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	2
1.17.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0
1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	33,39	129
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	33,39	22
1.17.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90
1.17.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18
		TOTAL Capitolul 4. Pereu				0
		Capitolul 5. Slefuirea pietrei				
1.18	RpCM05B1	Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri.	m2			109
						65
1.18.1	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,0500	2,70	0
1.18.2	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0300	96,00	3
1.18.3	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	10,00	1
1.18.4	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	45,00	2
1.18.5	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1
1.18.6	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0250	33,00	1
1.18.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,00	0
1.18.8	2222222222992	Materiale marunte (rumegus, energie etc.)	%	2,0000	0,00	0
1.18.9	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,7000	33,39	57
1.18.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,39	8
1.18.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	10,87	0
1.18.12	2940420007686	Masina de freat placaje	h-ut	1,2500	28,00	35
		TOTAL Capitolul 5. Slefuirea pietrei				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-6 Incalzire fatada 50%

Deviz local Nr. 45.6

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 326 582 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea copertinei 332,5 m x 0.5 x 0.07)	m3	5,8150	234,02	1 361
					183,64	1 068
1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea pereului 106,7 m x 0.6 x 0.1)	m3	6,4000	234,02	1 498
					183,64	1 175
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	100,4000	10,07	1 011
					9,02	905
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				3 870
		Inclusiv salariul				3 148
		Capitolul 2. Fasad				
1.4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,4000	79,71	8 003
					56,76	5 699
1.5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre, glafuri exterioare)	m	295,8000	27,96	8 271
					22,04	6 519
1.6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	263,4000	226,39	59 631
					77,13	20 316
1.7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (gr. 50 mm)	m2	79,8700	250,59	20 015
					97,60	7 795
1.8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	343,2700	14,32	4 914
					4,01	1 375
1.9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	343,2700	85,69	29 415
					40,74	13 983
		TOTAL Capitolul 2. Fasad				130 249
		Inclusiv salariul				55 687
		Capitolul 3. Soclu				
1.10	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din polistiren (soclu, polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	68,7000	176,43	12 121
					57,36	3 941
1.11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	68,7000	195,53	13 433
					55,09	3 785
1.12	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	51,7000	81,50	4 213
					3,34	173
		TOTAL Capitolul 3. Soclu				29 767
		Inclusiv salariul				7 898
		Capitolul 4. Pereu				
1.13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	5,1200	360,26	1 845
					33,06	169
1.14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	4,2700	311,75	1 331
					30,05	128
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	163,1100	15,37	2 506

		placi.			1,00	163
1.16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	10,6700	71,39	762
					40,07	428
1.17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 12.5)	m3	12,8100	1 259,19	16 130
					150,25	1 925
		TOTAL Capitolul 4. Pereu				22 574
		Inclusiv salariul				2 813
		Capitolul 5. Slefuirea pietrei				
1.18	RpCM05B1	Ceruirea si lustruirea placajelor vechi frecate cu masina din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri.	m2	393,3000	108,81	42 794
					65,11	25 608
		TOTAL Capitolul 5. Slefuirea pietrei				42 794
		Inclusiv salariul				25 608

Total manopera (ore)	2 849,8350
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		229 254
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	21 410
Total		250 663
Cheltuieli de transport	3,0000%	3 519
Total		254 183
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 346
Total		256 529
Cheltuieli de regie	3,0000%	7 696
Total		264 225
Beneficiu de deviz	3,0000%	7 927

Total Deviz fara TVA	272 152
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	272 152
TVA (20%)	54 430
TOTAL GENERAL	326 582
Inclusiv salariul	95 154

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia si Resistemizarea incaperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fatada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26, mun. Chisinau

Obiectul: 2-1-6 Incalzire fatada 50%

Devizul local de resurse Nr. 45.6

Intocmit in preturi curente 2019-04-25

Valoarea de deviz 326 582 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	152,6080	33,39	5 095
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	548,9414	33,39	18 329
3	7123010010200	Betonist	h-om	98,1785	33,39	3 278
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0778	33,39	136
5	7124010010700	Dulgher	h-om	11,2035	33,39	374
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	668,6100	33,39	22 324
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	787,1156	33,39	26 281
8	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,1924	33,39	1 375
9	7422010060100	Timplar	h-om	4,6530	33,39	155
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,9118	33,39	298
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	238,1631	33,39	7 952
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	172,8250	33,39	5 771
13	9310060019930	Muncitor	h-om	113,3550	33,39	3 785
Total manopera					95 154	
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 158,3600	1,00	3 158
2	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	11,7990	96,00	1 133
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,8880	250,00	1 472
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8460	220,00	1 066
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,6970	220,00	1 033
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0053	6 000,00	32
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0373	3 000,00	112
8	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 374,0000	0,01	14
9	2010237318750	Distantieri	buc	48,9330	1,00	49
10	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0670	120,00	128
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	127
12	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	95
13	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,00	586
14	2222222222992	Materiale marunte (rumegus, energie etc.)	%	2,0000	0,00	67
15	2320166200729	Parchetin	l	11,7990	45,00	531
16	2320187315789	Decofrol	kg	1,2804	22,00	28
17	24302261000001	Fuga	kg	32,2890	15,50	500
18	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	142,4571	24,60	3 504
19	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,8325	33,00	324
20	2451427308669	Ceara parchet	kg	15,7320	45,00	708
21	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 647,8800	2,90	4 779
22	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 991,1500	3,20	6 372
23	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* (soclu, polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	73,5090	75,00	5 513
24	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* (gr. 50 mm)	m2	85,4609	98,00	8 375
25	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	466,7449	6,00	2 800
26	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	19,6650	2,70	53

27	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 344,0840	1,50	2 016
28	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2958	3 000,00	887
29	26531021008311	Tink	kg	789,5210	19,50	15 396
30	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	70,0740	120,00	8 409
31	2663102100000	Beton C12,5	m3	13,1303	965,00	12 671
32	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,4790	0,00	0
33	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4096	0,00	0
34	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	254,1900	2,40	610
35	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	281,8380	98,00	27 620
36	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8156	10,50	9
37	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0
38	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5335	16,00	9
39	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6311	16,00	26
40	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	51,7000	75,00	3 878
41	2873122004100	Plase sudate	kg	164,7411	13,50	2 224
42	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8536	15,00	13
43	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,2010	1,00	3
44	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	310,2000	0,50	155
45	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,2010	1,00	3
46	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0534	20,00	1
47	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3201	16,00	5
48	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	47,1960	10,00	472
49	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	13,9578	19,00	265
50	4100126202818	Apă	m3	2,4495	19,00	47
51	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,1635	2,00	34
Total materiale						117 313
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,9438	45,00	177
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,9719	90,00	177
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,2753	90,00	385
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,0046	10,87	163
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0040	10,87	11
6	2922140007000	Macara	h-ut	3,3004	360,00	1 188
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	33,4431	10,00	334
8	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	491,6250	28,00	13 766
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1437	16,00	50
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,4453	5,00	42
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,1240	45,00	231
12	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,2753	45,00	192
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0990	50,00	55
14	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6870	5,00	3
15	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,0596	5,00	10
Total utilaje						16 786
Total						229 254
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		21 410
Total						250 663
Cheltuieli de transport				3,0000%		3 519
Total						254 183
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		2 346
Total						256 529
Cheltuieli de regie				3,0000%		7 696
Total						264 225
Beneficiu de deviz				3,0000%		7 927
TOTAL Deviz fara TVA						272 152
Total						272 152
TVA				20%		54 430

TOTAL Deviz	326 582
--------------------	----------------

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia Nationala de Integritate

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;