

Lucrari de reparatii la cladirea IP Colegiul de Industrie Usoara din Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26-20 Lucrari de reparatii Interioare

Valoarea de deviz 1 824 763,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii. Etajul II. 1.1. Administratia 1.1.1. Lucrari generale de constructii 1.1.1.1. Tavane				
1	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	67,00	88,59 62,45	5 935,71 4 183,92
Total Tavane						5 935,71
Incluziv salariu						4 183,92
		1.1.1.2. Pereti				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	35,88 35,88	64,58 64,58
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	68,00	21,24 21,24	1 444,49 1 444,49
4	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	20,00	93,43 91,77	1 868,69 1 835,36
5	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa	m2	3,80	654,14	2 485,74

1	2	3	4	5	6	7
		metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Refacerea golului de usa)			228,08	866,69
6	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	149,00	122,84 4,25	18 303,77 633,03
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,50	188,35 7,69	1 789,33 73,08
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	58,00	30,26 22,09	1 755,06 1 281,35
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,00	43,72 38,24	6 513,82 5 697,24
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,00	8,95 2,55	1 333,35 379,82
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	149,00	80,00 46,73	11 920,21 6 963,29
12	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,00	137,20 62,03	7 546,20 3 411,55
Total Pereti						55 025,24
Incluziv salariu						22 650,48
1.1.1.3. Pardoseli						
13	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	67,00	47,21 45,88	3 163,02 3 074,22
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,00	8,99 2,55	602,07 170,79
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,00	95,32 19,89	6 386,14 1 332,33

1	2	3	4	5	6	7
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (calitate superioara Model marime 1.2mx06m. Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	67,00	498,54 212,43	33 402,48 14 232,48
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,00	153,00 33,99	7 344,08 1 631,42
Total Pardoseli						50 897,79
Incluziv salariu						20 441,24
Total Lucrari generale de constructii						111 858,74
Incluziv salariu						47 275,64
Total Administratia						111 858,74
Incluziv salariu						47 275,64
		1.2. Coridor 1.2.1. Lucrari generale de constructii 1.2.1.1. Tavane				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	187,00	523,42 186,93	97 878,86 34 956,66
Total Tavane						97 878,86
Incluziv salariu						34 956,66
		1.2.1.2. Pereti				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,00	35,69 35,69	428,24 428,24
20	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	16,00	147,94 147,85	2 366,97 2 365,56
21	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	60,00	47,47 45,88	2 848,07 2 753,03
22	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, Rezistenti la umezeala montati pe structura din	m2	460,00	122,84 4,25	56 508,29 1 954,31

1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	16,00	188,30 7,65	3 012,84 122,36
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	58,00	30,26 22,09	1 755,06 1 281,35
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	460,00	43,69 38,24	20 097,53 17 588,79
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	460,00	8,99 2,55	4 133,61 1 172,59
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si vopsea de consultat cu beneficiarul . Vopsea de calitate superioara antibacteriala certificata in RM Vopsea superlavabila cu ioni de argint)	m2	460,00	80,00 46,73	36 800,51 21 497,41
28	CG06A1	Elemente din lemn . la pereti (Sprijin pentru scaun)si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	96,00	137,20 62,03	13 171,54 5 954,70
Total Pereti						141 122,66
Incluziv salariu						55 118,34
Total Lucrari generale de constructii						239 001,52
Incluziv salariu						90 075,00
Total Coridor						239 001,52
Incluziv salariu						90 075,00
		1.3. Contabilitate				
		1.3.1. Tavane				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,00	523,42 186,93	15 179,05 5 421,09

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						15 179,05
Incluziv salariu						5 421,09
1.3.2. Pereti						
30	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioara sau exterioara in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	57,62	93,42 91,75	5 382,91 5 286,84
31	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsitorii lavadile si apa var	m2	57,62	33,74 19,54	1 944,05 1 125,85
32	CN51J (aplicativ)	Tratamentul antiseptic al peretilor	100m2	0,58	1 091,98 651,93	633,35 378,12
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00	8,95 2,55	554,81 158,04
34	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatariei, bai, spalatorii)	m2	62,00	263,12 67,98	16 313,27 4 214,51
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,00	126,30 103,66	7 830,65 6 427,13
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,00	52,22 46,73	3 237,50 2 897,47
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00	8,99 2,55	557,13 158,04
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificat in RM Vopsea super lavabila cu ioni de argint)	m2	62,00	80,00 46,73	4 959,97 2 897,48
39	CG06A1	Elemente din lemn . la pereti (Sprijin pentru scaun)si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau	m	10,00	146,28 70,53	1 462,83 705,25

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
Total Pereti						42 876,47
Incluziv salariu						24 248,73
1.3.3. Pardoseli						
40	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	29,00	47,21 45,88	1 369,11 1 330,64
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betocontact	m2	252,76	8,98 2,55	2 270,93 644,07
42	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	90,00	188,57 39,77	16 971,50 3 578,94
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	29,00	336,81 110,46	9 767,43 3 203,37
Total Pardoseli						30 378,97
Incluziv salariu						8 757,02
Total Contabilitate						88 434,49
Incluziv salariu						38 426,84
1.4. Auditoriu IT						
1.4.1. Tavane						
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	90,00	523,42 186,93	47 107,50 16 824,07
Total Tavane						47 107,50
Incluziv salariu						16 824,07
1.4.2. Pereti						
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si mase plastice (Perete scena, cutii, masti,etc glafuri)	m2	58,00	35,69 35,69	2 069,86 2 069,86
46	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	10,00	147,93 147,85	1 479,29 1 478,48

1	2	3	4	5	6	7
47	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale interioara sau exterioara in praf de piatra, mozaic, etc.	m2	10,00	93,43 91,77	934,34 917,68
48	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, Rezistent la Umezeala montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	114,00	435,53 316,94	49 650,84 36 130,94
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice H-400mm	m	10,00	188,30 7,65	1 883,03 76,48
50	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	80,00	30,24 22,09	2 419,51 1 767,38
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,00	52,22 46,73	5 952,86 5 327,62
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,00	8,99 2,55	1 024,42 290,60
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificat in RM Vopsea super lavabila cu ioni de argint)	m2	114,00	80,00 46,73	9 120,18 5 327,62
54	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,00	146,28 70,53	2 925,66 1 410,50
Total Pereti						77 459,99
Incluziv salariu						54 797,16
1.4.3. Pardoseli						
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	90,00	40,42 39,09	3 637,64 3 517,76
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betocontact	m2	252,76	8,98 2,55	2 270,93 644,07

1	2	3	4	5	6	7
57	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	90,00	188,57 39,77	16 971,50 3 578,94
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Calitate superioara Model narime 1.2mx0.6m. Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	90,00	498,55 212,43	44 869,14 19 118,25
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	42,00	161,57 42,48	6 786,02 1 784,37
Total Pardoseli						74 535,23
Incluziv salariu						28 643,39
Total Auditoriu IT						199 102,72
Incluziv salariu						100 264,62
		1.5. Casa scarii -2 unitati				
		1.5.1. Tavane				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,00	523,42 186,93	18 319,61 6 542,69
61	RpCR29A	Curatarea tavanelor (plansee la scari) de vopsitorii lavabile si apa -var	m2	62,00	33,74 19,54	2 092,07 1 211,67
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00	8,95 2,55	554,81 158,04
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,00	152,71 130,00	9 468,17 8 060,25
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,00	30,98 16,99	1 920,58 1 053,63
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,00	52,22 46,73	3 237,50 2 897,47
66	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	120,00	30,24 22,09	3 629,25 2 651,06

1	2	3	4	5	6	7
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificat in RM Vopsea super lavabila cu ioni de argint)	m2	62,00	80,00 46,73	4 959,97 2 897,48
Total Tavane						44 181,96
Incluziv salariu						25 472,29
1.5.2. Pereti						
68	RpCR29A	Curatarea tavanelor (plansee la scari) de vopsitorii lavabile si apa -var	m2	206,00	33,74 19,54	6 951,08 4 025,88
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	206,00	8,95 2,55	1 843,41 525,11
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat -10mm) cu amestec uscat de ipsos: Pereti glafuri plane de ferestre si usi	m2	206,00	179,34 125,84	36 944,09 25 923,50
71	CK18C	Montarea profil de model Maiak 10mm	m	48,00	30,26 22,09	1 452,63 1 060,43
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,00	30,98 16,99	6 381,09 3 500,76
73	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m	60,00	30,24 22,09	1 814,63 1 325,53
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,00	126,30 103,66	26 017,85 21 354,66
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (structura decorativa cu Gletiera)	m2	206,00	52,22 46,73	10 757,29 9 627,10
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	206,00	8,99 2,55	1 851,13 525,11

1	2	3	4	5	6	7
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificat in RM Vopsea super lavabila cu ioni de argint)	m2	206,00	80,00 46,73	16 480,17 9 627,10
Total Pereti						110 493,37
Incluziv salariu						77 495,18
1.5.3. Pardoseli. Scari						
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betocontact	m2	252,76	8,98 2,55	2 270,93 644,07
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Calitate superioara Model narime 1.2mx0.6m. Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	44,50	498,55 212,41	22 185,54 9 452,07
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	61,00	1 040,84 327,57	63 491,01 19 981,55
81	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	72,00	161,57 42,48	11 633,31 3 058,92
82	CH06A	Balustrada din inox	m	45,00	1 433,87 76,47	64 524,00 3 441,28
Total Pardoseli. Scari						164 104,79
Incluziv salariu						36 577,89
Total Casa scarii -2 unitati						318 780,12
Incluziv salariu						139 545,36
1.6. Lucrari diverse						
83	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	30,00	112,16 112,16	3 364,81 3 364,81
84	TrI1AA02	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	20,00	38,24	764,73

1	2	3	4	5	6	7
	C3	grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			38,24	764,73
85	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	20,00	109,20 0,00	2 184,00 0,00
86	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	22,00	108,76 108,76	2 392,76 2 392,76
87	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,00	14,19 12,75	312,17 280,40
Total Lucrari diverse						9 018,47
Incluziv salariu						6 802,70
Total			lei		966 196,06	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		101 373,64	
Cheltuieli de transport			8,00 %		43 163,99	
Cheltuieli directe			100,00 +		1 110 733,69	
Cheltuieli de regie			14,50 %		161 056,39	
Total			100,00 +		1 271 790,08	
Beneficiu de deviz			6,00 %		76 307,40	
Total Lucrari generale de constructii. Etajul II.						1 348 097,48
Incluziv salariu						422 390,16
		2. Instalatii electrice				
		2.1. Lucrari de constructii.				
		Demontari.				
		2.1.1. Administratie				
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	18,69 18,69	186,93 186,93
89	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	10,00	54,38 54,38	543,81 543,81
Total Administratie						730,74
Incluziv salariu						730,74
		2.1.2. Coridor				
90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	18,69 18,69	261,71 261,71

1	2	3	4	5	6	7
91	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	14,00	54,38 54,38	761,33 761,33
Total Coridor						1 023,04
Incluziv salariu						1 023,04
2.1.3. Contabilitate						
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	18,69 18,69	112,16 112,16
93	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	6,00	54,38 54,38	326,28 326,28
Total Contabilitate						438,44
Incluziv salariu						438,44
2.1.4. Auditoriu IT						
94	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	18,69 18,69	149,55 149,55
95	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	8,00	54,38 54,38	435,05 435,05
Total Auditoriu IT						584,60
Incluziv salariu						584,60
Total			lei		2 776,82	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		666,44	
Cheltuieli directe			100,00 +		3 443,26	
Cheltuieli de regie			14,50 %		499,27	
Total			100,00 +		3 942,53	
Beneficiu de deviz			6,00 %		236,55	
Total Lucrari de constructii. Demontari.						4 179,08
Incluziv salariu						2 776,82
2.2. Lucrari de montaj						
2.2.1. Administratie						
96	08-01-102-1	Panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 273,86 1 240,56	1 273,86 1 240,56

1	2	3	4	5	6	7
97	pret firma	Panou electric inter. 3*12	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
98		SINA YNS20-3-063	buc	1,00	724,17 0,00	724,17 0,00
99	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,10	14 568,20 14 359,90	1 456,82 1 435,99
100	pret firma	Corp iluminat 30x30 led	buc	10,00	450,00 0,00	4 500,00 0,00
101	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,24	5 356,58 3 235,96	1 285,58 776,63
102	pret firma	Priza simpla euro	buc	24,00	20,83 0,00	499,92 0,00
103	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 759,00 2 719,00	95,18 54,38
104	pret firma	Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	24,50 0,00	49,00 0,00
105	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 844,00 2 804,00	96,88 56,08
106		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,00	33,33 0,00	66,66 0,00
107		Rama pentru prize 4P	buc	6,00	20,00 0,00	120,00 0,00
108	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	185,78 132,55	2 229,42 1 590,64
109		INTRERUPATOR AUTOMAT B7- /1P 10-20A	buc	12,00	30,00 0,00	360,00 0,00
110		INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL AVDT 32 C6A 30mA	buc	1,00	185,00	185,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
111		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR si Prize Adinca 68*60	buc	28,00	3,50 0,00	98,00 0,00
112	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	0,70	1 065,16 1 053,63	745,61 737,54
113	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	70,00	7,50 0,00	525,00 0,00
114	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	0,80	1 065,04 1 053,62	852,03 842,90
115	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	80,00	8,50 0,00	680,00 0,00
116	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 194,61 2 022,29	3 291,91 3 033,43
117		Tub gofrat D-16mm	m	150,00	5,20 0,00	780,00 0,00
118	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	96,24 21,24	577,45 127,45
Total Administratie						20 632,49
Incluziv salariu						9 895,60
2.2.2. Coridor						
119	08-01- 102-1	Panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 273,86 1 240,56	1 273,86 1 240,56
120	pret firma	Panou electric inter. 3*12	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
121		SINA YNS20-3-063	buc	1,00	724,17 0,00	724,17 0,00
122	08-03- 594-3	Corp de iluminat montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare pina la 60x60	100 buc	0,17	14 569,00 14 359,94	2 476,73 2 441,19

1	2	3	4	5	6	7
123	pret firma	Corp iluminat 60x60 led	buc	17,00	650,00 0,00	11 050,00 0,00
124	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	5 356,50 3 228,75	214,26 129,15
125	pret firma	Priza simpla euro	buc	4,00	20,83 0,00	83,32 0,00
126	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,04	4 780,25 2 740,25	191,21 109,61
127	pret firma	Intrerupator cu o clapa	buc	11,00	24,50 0,00	269,50 0,00
128	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	4 828,55 2 788,55	531,14 306,74
129	10-04-066-05	Aparataj de perete: Senzor miscare	buc	11,00	85,13 84,97	936,38 934,67
130		Senzor miscare	buc	11,00	116,67 0,00	1 283,37 0,00
131	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	185,70 132,55	742,81 530,21
132		INTRERUPATOR AUTOMAT B7- /1P 10-20A	buc	4,00	30,00 0,00	120,00 0,00
133		INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL AVDT 32 C6A 30mA	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
134	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	2,00	1 064,88 1 053,63	2 129,75 2 107,26
135	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	200,00	7,50 0,00	1 500,00 0,00
136	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	1,00	1 064,88 1 053,63	1 064,88 1 053,63

1	2	3	4	5	6	7
137	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	100,00	8,50 0,00	850,00 0,00
138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00	2 194,61 2 022,29	6 583,82 6 066,86
139		Tub gofrat D-16mm	m	300,00	5,20 0,00	1 560,00 0,00
140	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,00	96,24 21,24	384,97 84,97
Total Coridor						34 295,17
Incluziv salariu						15 004,85
2.2.3. Contabilitate						
141	08-01-102-1	Panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 273,86 1 240,56	1 273,86 1 240,56
142	pret firma	Panou electric inter. 3*12	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
143		SINA YNS20-3-063	buc	1,00	724,17 0,00	724,17 0,00
144	08-03-594-3	Corp de iluminat montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare pina la 60x60	100 buc	0,10	14 568,20 14 359,90	1 456,82 1 435,99
145	pret firma	Corp iluminat 30x30 led	buc	10,00	650,00 0,00	6 500,00 0,00
146	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP 43	100 buc	0,24	5 356,58 3 235,96	1 285,58 776,63
147	pret firma	Priza simpla euro	buc	24,00	20,83 0,00	499,92 0,00
148	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,02	4 759,00 2 719,00	95,18 54,38
149	pret firma	Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	24,50 0,00	49,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 844,00 2 804,00	96,88 56,08
151	pret firma	Intrerupator cu 2clape	buc	2,00	33,33 0,00	66,66 0,00
152		Rama pentru prize 4P	buc	6,00	20,00 0,00	120,00 0,00
153	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	185,78 132,55	2 229,42 1 590,64
154		INTRERUPATOR AUTOMAT B7- /1P 10-20A	buc	12,00	30,00 0,00	360,00 0,00
155		INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL AVDT 32 C6A 30mA	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
156		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR si Prize Adinca 68*60	buc	28,00	3,50 0,00	98,00 0,00
157	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	0,70	1 065,16 1 053,63	745,61 737,54
158	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	70,00	7,50 0,00	525,00 0,00
159	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	0,80	1 065,04 1 053,62	852,03 842,90
160	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	80,00	8,50 0,00	680,00 0,00
161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 194,61 2 022,29	3 291,91 3 033,43
162		Tub gofrat D-16mm	m	150,00	5,20 0,00	780,00 0,00
163	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	96,24 21,24	577,45 127,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Contabilitate						22 632,49
Incluziv salariu						9 895,60
2.2.4. Auditoriu iT						
164	08-01-102-1	Panou electric inter.3*12	buc	1,00	1 273,86 <hr/> 1 240,56	1 273,86 <hr/> 1 240,56
165	pret firma	Panou electric inter. 3*12	buc	1,00	140,00 <hr/> 0,00	140,00 <hr/> 0,00
166		SINA YNS20-3-063	buc	1,00	724,17 <hr/> 0,00	724,17 <hr/> 0,00
167	08-03-594-3	Corp de iluminat montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare pina la 60x60	100 buc	0,10	14 568,20 <hr/> 14 359,90	1 456,82 <hr/> 1 435,99
168	pret firma	Corp iluminat 60x60 led	buc	17,00	650,00 <hr/> 0,00	11 050,00 <hr/> 0,00
169	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	8 068,00 <hr/> 5 894,75	645,44 <hr/> 471,58
170	pret firma	Bloc de trei prize EURO	buc	8,00	41,67 <hr/> 0,00	333,36 <hr/> 0,00
171	08-03-591-9	Priza de fisa tip incastat, la instalatie inchisa	100 buc	0,16	5 390,06 <hr/> 3 239,50	862,41 <hr/> 518,32
172	pret firma	Bloc Priza incorporata in pardosea EURO	buc	16,00	60,50 <hr/> 0,00	968,00 <hr/> 0,00
173	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	0,02	4 759,00 <hr/> 2 719,00	95,18 <hr/> 54,38
174	pret firma	Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	24,50 <hr/> 0,00	49,00 <hr/> 0,00
175	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 844,00 <hr/> 2 804,00	96,88 <hr/> 56,08
176	pret firma	Intrerupator cu 2 clape	buc	2,00	33,33	<hr/> 66,66

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
177	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	185,78 132,55	2 229,42 1 590,64
178		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1P 10-20A	buc	12,00	30,00 0,00	360,00 0,00
179		INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL AVDT 32 C6A 30mA	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
180		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR si Prize Adinca 68*60	buc	28,00	3,50 0,00	98,00 0,00
181	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x1.5	100 m	0,70	1 065,16 1 053,63	745,61 737,54
182	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	70,00	7,50 0,00	525,00 0,00
183	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3x2.5	100 m	2,00	1 064,88 1 053,63	2 129,75 2 107,26
184	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	200,00	8,50 0,00	1 700,00 0,00
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 194,61 2 022,29	3 291,91 3 033,43
186		Tub gofrat D-16mm	m	150,00	5,20 0,00	780,00 0,00
187	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,00	96,24 21,24	577,45 127,45
Total Auditoriu iT						30 383,92
Incluziv salariu						11 373,23
Total			lei		107 944,07	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		11 080,63	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	8,00 %			4 716,83
		Cheltuieli directe	100,00 +			123 741,53
		Cheltuieli de regie	76,00 %			35 088,65
		Total	100,00 +			158 830,18
		Beneficiu de deviz	6,00 %			9 529,81
		Total Lucrari de montaj				168 359,99
		Incluziv salariu				46 169,28
		Total Instalatii electrice				172 539,07
		Incluziv salariu				48 946,10
	Total		lei			1 520 636,55
	TVA		20,00 %			304 127,31
	Total		100,00 +			1 824 763,86

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 824 763,8
6
471 336,26**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)