

**Obiect: Blocul administrativ
USEFS din str. Andrei Doga, 24/1**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări nr.3.4 - EEF
Lot nr.3. Instalarea Punctului Termic Individual.
Compartiment "Echipament electric de forta"**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ Panou electric din PVC	buc	1,000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,000
3	pret	Comutator SFT 240 40A	buc	1,000
4	pret	Limitator de supratensiune ОПС1-В 2Р, IEK MOP20-2D	buc	1,000
5	pret	Intreruptor automat BA47-29 1P 16A	buc	3,000
6	pret	Intreruptor automat BA47-29 1P 6A	buc	1,000
7	pret	Intreruptor automat diferential АВДТ32 C16/0,03	buc	1,000
8	pret	Intreruptor automat diferential АД12 C16/0,1	buc	1,000
9	pret	Priza PAp10-3-OP	buc	1,000
10	pret	Priza CCI-513	buc	1,000
11	pret	Priza PC620-3-φCp	buc	1,000
12	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,040
13	pret	Sina de protectie si neutru ШНИ-8x12-8-КC-Ж, ШНИ-8x12-8-КC-С	buc	4,000
14	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri	100 m	0,650

1	2	3	4	5
		de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm		
15	pret	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=25	m	65,000
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,650
17	pret	Cablu VVGng 3*4,0mm ²	m	45,000
18	pret	Cablu VVGng 3*2,5mm ²	m	10,000
19	pret	Cablu VVGng 3*1,5mm	m	10,000
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Banda de metal 25x4mm	100 m	0,100
21	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu retea, tensiune peste 1 kV	1 fazare	1,000
22	1-12-027-1	Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV	1 incercare	1,000
		Capitolul 2. Costul utilajului		
23	pret	Panou electric din PVC 2x12 module, iP40, (435x325x160mm) Hager VS212TD	buc	1,000