

Cuprins Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга,
Чадыр-Лунгского района

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района	
1.1	Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	15
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	22

Antreprenor: SRL Arta Zidarului, or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 129 of.17

Investitor: Liceul teoretic D.Tanasoglo s.Chiriet-Lunga

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Deviziu: Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitolul 1.	Блок В Демонтажные работы				
	Capitolul 1.1.					
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующей шатровой кровли из асбестоцементных листов)	m2			35 35
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	48,00	17
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	48,00	17
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	25,00	1
1.2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			20 19
1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28000	48,00	13
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	48,00	5
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07000	20,00	1
1.3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unu sau doua straturi (Разборка рубероидной кровли и утепления в местах установки столбов и опорных подушек)	m2			34 32
1.3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47000	48,00	23
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	48,00	10
1.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	25,00	2
1.4	CP15Bк/з =0,8	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Демонтаж парапетных плит) к/мат=0	buc			81 36
1.4.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60000	48,00	29
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	48,00	7
1.4.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10000	450,00	45
1.5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки веншахт из кирпича)	m3			247 245
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
1.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,55000	48,00	26
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55000	48,00	218
1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
1.6	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и строительных отходов с транспортировкой до 10м)	t			22 22
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45000	48,00	22
1.7	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора и отходов автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19 0
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	250,00	19
1.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка световых фонарей- 2шт)	m2			20 20
1.8.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	48,00	10
1.8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	48,00	10
	Capitolul 1.	TOTAL Блок В Демонтажные работы				89 201
	Capitolul 1.1.					
	Capitolul 1.2.	Монолитные опорные подушки и стойки				
1.9	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton	m2			84

		пои (Очистка основания кровли под стойки и опорные подушки, устройство насечек и обработка цементным молочком для сцепления с новым бетоном)					77
1.9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30000	3,00		7
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00		0
1.9.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,60000	48,00		77
1.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00600	20,00		0
1.10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Устройство металлических стоек из уголка 63*4мм, полосы 400*8мм и 60*4мм на сварке с закреплением к закладным деталям колонн)	kg				31 10
1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	25,00		0
1.10.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00000	20,00		20
1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,00500	65,00		0
1.10.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,00800	3,00		0
1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilă)	kg	0,01500	3,00		0
1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	48,00		9
1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	48,00		0
1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	48,00		0
1.11	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, contravinturi) confecționate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика) - металлических стоек	t				1 411 557
1.11.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,20000	42,00		638
1.11.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,00		40
1.11.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	25,00		48
1.11.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,60000	10,00		46
1.11.5	2320166200676	White spirit	kg	2,31000	36,00		83
1.11.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60000	48,00		557
1.12	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc				13 6
1.12.1	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,03000	74,00		2
1.12.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	48,00		6
1.12.3	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	80,00		5
1.13	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulară nearmati, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, прямоугольных неармированных отдельно-стоящих столбиков размерами 380*380мм-опорных подушек, с приготовлением раствора M-50 вручную с креплением к плитам покрытия)	m3				3 686 410
1.13.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,00000	6,80		2 747
1.13.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,84000	3,00		147
1.13.3	2652102100737	Var hidratat	kg	12,14000	4,00		49
1.13.4	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,26600	490,00		130
1.13.5	4100126202818	Apă	m3	0,16800	8,00		1
1.13.6	7122050013400	Zidar	h-om	7,19600	48,00		345
1.13.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,35000	48,00		65
1.13.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,42000	480,00		202
1.14	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей МС для опорных подушек из кирпича)	kg				36 10
1.14.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04000	20,00		21
1.14.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	35,00		1
1.14.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	65,00		1
1.14.4	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	48,00		10
1.14.5	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,08000	50,00		4
1.14.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	20,00		0
1.15	RpCU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat (Пробивка гнезд размерами 80*80 в плитах перекрытия из железобетона толщ. 15 см, механизированная пробивка)	buc				12 12
1.15.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	48,00		1
1.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	48,00		11
1.16	RpCU07A	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații sau consolidări (Заделка гнезд цементным раствором после укреплений)	buc				31 28

1.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35000	3,00	1
1.16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	490,00	0
1.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	8,00	0
1.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,43000	48,00	21
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	48,00	7
1.16.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	150,00	2
1.16.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	25,00	0
1.17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка анкеров А1-236шт для анкеровки монолитных бетонных столбиков)	kg			78 14
1.17.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04000	65,00	3
1.17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,06000	3,00	0
1.17.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,04000	18,00	19
1.17.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	35,00	1
1.17.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00200	490,00	1
1.17.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02000	1 800,00	36
1.17.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02000	34,00	1
1.17.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,30000	48,00	14
1.17.9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	50,00	4
1.17.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	20,00	0
1.18	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturii) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика) - анкеров	t			1 411 557
1.18.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,20000	42,00	638
1.18.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,00	40
1.18.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	25,00	48
1.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,60000	10,00	46
1.18.5	2320166200676	White spirit	kg	2,31000	36,00	83
1.18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60000	48,00	557
1.19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитные опорные подушки)	m2			136 58
1.19.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
1.19.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,80	1
1.19.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	2,40	1
1.19.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
1.19.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	28,00	1
1.19.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	25,00	1
1.19.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,13000	420,00	55
1.19.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 750,00	4
1.19.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 750,00	4
1.19.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
1.19.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	48,00	10
1.19.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	48,00	48
1.19.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
1.20	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке).	m3			2 219 304
1.20.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,00000	3,00	1 053
1.20.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,67800	490,00	332
1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29400	8,00	2
1.20.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,74000	545,00	403
1.20.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,54000	48,00	218
1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80000	48,00	86
1.20.7	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,32500	80,00	26
1.20.8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60000	50,00	30
1.20.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	450,00	68

	Capitolul 1.2.	TOTAL Монолитные опорные подушки и стойки					91 335
	Capitolul 1.3.	Кровля					
1.21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - мауэрлатов, лежня, стойки, (сечением 150*150мм))	m3				5 804 1 080
1.21.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00		413
1.21.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 750,00		38
1.21.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 750,00		3 488
1.21.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,12000	3 750,00		450
1.21.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	22,00		75
1.21.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	24,00		72
1.21.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	25,00		65
1.21.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00		75
1.21.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00		22
1.21.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	48,00		972
1.21.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	48,00		108
1.21.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00		17
1.21.13	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	50,00		12
1.22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием - стропильная и диагональная ноги, затяжки и подкосы)	m3				6 376 1 156
1.22.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,16000	3 750,00		600
1.22.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	3 750,00		225
1.22.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83000	3 750,00		3 113
1.22.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	25,00		180
1.22.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	18,00		79
1.22.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	15,00		51
1.22.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,96000	24,00		47
1.22.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	22,00		836
1.22.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	48,00		1 041
1.22.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	48,00		116
1.22.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00		68
1.22.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44000	50,00		22
1.23	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием - кобылки и раскосы сечением 50*100мм и карнизные элементы т=20мм)	m3				6 337 965
1.23.1	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,33000	3 750,00		1 238
1.23.2	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,50000	55,00		1 018
1.23.3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,72000	3 750,00		2 700
1.23.4	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,03500	3 750,00		131
1.23.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,20000	22,00		92
1.23.6	27859	Pastă antiseptică	kg	1,07000	24,00		26
1.23.7	23203226000361	Gudron	kg	1,86000	25,00		47
1.23.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,50000	25,00		13
1.23.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,46000	15,00		7
1.23.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,09000	48,00		868
1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,01000	48,00		96
1.23.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,17000	450,00		77
1.23.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,30000	50,00		15
1.23.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,20000	50,00		10
1.24	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, балок, стропильных и диагональных ног)	m3				251 41
1.24.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00		43
1.24.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00		168
1.24.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	48,00		41
1.25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 50*50мм=4,6м3 по проекту) - шаг обрешетки 350мм	m2				33 14
1.25.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00410	3 750,00		15
1.25.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	25,00		3
1.25.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	48,00		11
1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	48,00		3
1.26	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2				894 152
1.26.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00000	25,00		150
1.26.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00000	25,00		575

1.26.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16000	48,00	152
1.26.4	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,11400	150,00	17
1.27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам) - обрешетки	100 m2			436 211
1.27.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,00000	25,00	225
1.27.2	9310060019930	Muncitor	h-om	4,39000	48,00	211
1.28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - гидроизоляционная пленка	m2			20 12
1.28.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
1.28.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.28.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	48,00	10
1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	48,00	2
1.29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки - рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3			6 114 1 056
1.29.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00000	3 750,00	3 750
1.29.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25000	3 750,00	938
1.29.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00000	25,00	125
1.29.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00000	24,00	120
1.29.5	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00000	25,00	125
1.29.6	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00000	48,00	960
1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00000	48,00	96
1.30	CE31Aмод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из досок строганных толщиной 20мм)	m2			251 12
1.30.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,02110	11 300,00	238
1.30.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02800	25,00	1
1.30.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,01500	48,00	1
1.30.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,24000	48,00	12
1.31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов)	m2			48 26
1.31.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08000	36,00	3
1.31.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19000	57,00	11
1.31.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	20,00	1
1.31.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.31.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,20000	10,00	2
1.31.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	35,00	4
1.31.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	48,00	26
1.32	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из качественного профилированного листа с высотой профиля 35мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая коньковые элементы = 126 мп - цвет покрытия по проекту)	m2			226 58
1.32.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata профнастил	m2	1,15000	124,00	143
1.32.2	2710403643220	Tabla zincata plana - коньки 126 ml	kg	0,10500	48,00	5
1.32.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	0,35	2
1.32.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00000	0,65	3
1.32.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,52540	18,00	9
1.32.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10000	25,00	3
1.32.7	2710403643220e	жесть	m2	0,04600	75,00	3
1.32.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10000	48,00	53
1.32.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	48,00	5
1.33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф150 мм - цвет согласно проекта)	m			245 14
1.33.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	1,05000	95,00	100
1.33.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	42,00	59
1.33.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	35,00	7
1.33.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	42,00	4

1.33.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	95,00	19
1.33.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	65,00	13
1.33.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	2,80	28
1.33.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	48,00	14
1.33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
1.34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф100мм - в том числе воронки - 11 шт)	m			179
						17
1.34.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100мм	m	1,05000	89,00	93
1.34.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	65,00	33
1.34.3	2875274110001	Piesa de legatura - воронки	buc	0,11100	98,00	11
1.34.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	4,00	2
1.34.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,12500	75,00	9
1.34.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,12500	65,00	8
1.34.7	2875274000500	Elemente de legatura	buc	0,12500	42,00	5
1.34.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	48,00	17
1.34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	25,00	0
1.35	CK26Дмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегодержателей - крепить согласно проекта)	m			65
						5
1.35.1	2743123549027	Pervazuri - снегодержатель	m	1,00000	57,00	57
1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,55	3
1.35.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	48,00	4
1.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	48,00	0
1.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.36	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство слуховых окон СО-1=4 шт СО2=1шт)	buc			2 134
						317
1.36.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00000	24,00	96
1.36.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00000	54,00	54
1.36.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06000	3 750,00	225
1.36.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06000	3 750,00	225
1.36.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,10000	3 750,00	375
1.36.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты остекленные с обшивкой листами Бонд)	m2	0,50000	1 500,00	750
1.36.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40000	25,00	35
1.36.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97000	48,00	287
1.36.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63300	48,00	30
1.36.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11000	450,00	50
1.36.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16000	50,00	8
	Capitolul 1.3. TOTAL Кровля					600 127
	Capitolul 1.4. Ограждение кровли- 114 мп					
1.37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, cherenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж ограждения кровли из трубы 50*25*3мм, трубы 25*25*3мм, кв.профиль 10*10мм и полоса 50*100*5мм с грунтовкой)	kg			39
						10
1.37.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	28,00	28
1.37.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
1.37.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	46,00	0
1.37.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	48,00	9
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	48,00	0
1.37.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	48,00	0
1.38	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика).	t			1 411
						557
1.38.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,20000	42,00	638
1.38.2	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,00	40
1.38.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	25,00	48
1.38.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	4,60000	10,00	46
1.38.5	2320166200676	White spirit	kg	2,31000	36,00	83
1.38.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60000	48,00	557
	Capitolul 1.4. TOTAL Ограждение кровли- 114 мп					64 665
	Capitolul 1.5. Крыльца нал входами - кровля					
1.39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, cherenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: уголок 50*5мм для крыльца входа)	kg			39
						10
1.39.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	28,00	28
1.39.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0

1.39.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	46,00	0
1.39.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	3,00	0
1.39.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	48,00	9
1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	48,00	0
1.39.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	48,00	0
1.40	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций уголка 50*5мм, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t			1 411 557
1.40.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,20000	42,00	638
1.40.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,00	40
1.40.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	25,00	48
1.40.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	4,60000	10,00	46
1.40.5	2320166200676	White spirit	kg	2,31000	36,00	83
1.40.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60000	48,00	557
1.41	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки - рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3			6 114 1 056
1.41.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00000	3 750,00	3 750
1.41.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25000	3 750,00	938
1.41.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00000	25,00	125
1.41.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00000	24,00	120
1.41.5	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00000	25,00	125
1.41.6	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00000	48,00	960
1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00000	48,00	96
1.42	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая на поверхности до 40 м2 включительно) - над входами	m2			225 74
1.42.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata профнастил	m2	1,15000	124,00	143
1.42.2	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	0,35	2
1.42.3	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00000	0,65	3
1.42.4	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10000	25,00	3
1.42.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45000	48,00	70
1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	48,00	5
1.42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02200	25,00	1
1.43	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Подшивка из деревянной вагонки на гвоздях)	m2			227 13
1.43.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10000	25,00	3
1.43.2	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm Lambriu de Lemn	m2	1,05000	200,00	210
1.43.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,23000	48,00	11
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	48,00	2
1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	25,00	1
1.44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, окраска подшивки) - цвет согласовать	m2			48 26
1.44.1	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,08000	36,00	3
1.44.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19000	57,00	11
1.44.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	20,00	1
1.44.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.44.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,20000	10,00	2
1.44.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	35,00	4
1.44.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	48,00	26
Capitolul 1.5. TOTAL Крыльца над входами - кровля						18 873
Capitolul 1.6. Вентшахты ВШ1-1шт, ВШ2-5шт, ВШ3-1шт						
1.45	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление вентканала из уголка 75*6=134,3кг и полосы 40*4мм=521,7кг на болтах М12*110 =28 шт)	kg			59 3
1.45.1	2710703519753	Profil normal unghiulok и полосо	kg	1,05000	35,00	37
1.45.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	1 800,00	18

1.45.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00800	65,00	1
1.45.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	48,00	1
1.45.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,03000	48,00	1
1.45.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	50,00	1
1.45.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	20,00	0
1.46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для болтов M12)	buc			13 6
1.46.1	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,03000	74,00	2
1.46.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	48,00	6
1.46.3	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	80,00	5
1.47	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Утепление вентканала из минераловатных полужестких плит толщиной 5см)	m2			107 8
1.47.1	2521302602901	Placi termoizolante, минплита т.50mm	m2	1,04000	95,00	99
1.47.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	48,00	8
1.48	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Утепление вентканала из минераловатных полужестких плит толщиной 5см со светоотражающей пленкой)	m2			133 8
1.48.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,04000	120,00	125
1.48.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	48,00	8
1.49	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime (Воздуховод из жести т.0,44мм диаметром 700мм)	m			190 60
1.49.1	2710403641996в	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm - воздуховод из жести т. 0,44mm	kg	3,20000	35,00	112
1.49.2	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20000	18,00	4
1.49.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08000	175,00	14
1.49.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55000	48,00	26
1.49.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,50000	48,00	24
1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	48,00	10
1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
Capitolul 1.6. TOTAL Вентшахты ВШ1-1шт, ВШ2-5шт, ВШ3-1шт						115 380
Capitolul 1.7. Обслуживающая пожарная лестница Л1						
1.50	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, cherenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж обслуживающей наружной лестницы из уголка 63*5мм и арматуры Ф18мм и Ф12мм на сварке ина распорных болтах = 10шт согласно чертежей)	kg			31 10
1.50.1	2811236309800	Confectii metalice diverse yroнок 75*6mm	kg	1,00000	20,00	20
1.50.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
1.50.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	46,00	0
1.50.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	48,00	9
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	48,00	0
1.50.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	48,00	0
1.51	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций лестницы, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t			1 411 557
1.51.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,20000	42,00	638
1.51.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,00	40
1.51.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	25,00	48
1.51.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	4,60000	10,00	46
1.51.5	2320166200676	White spirit	kg	2,31000	36,00	83
1.51.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60000	48,00	557
Capitolul 1.7. TOTAL Обслуживающая пожарная лестница Л1						5 455
Capitolul 1.8. Световые фонари						
1.52	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Установка мансардного окна из ПВХ для светового фонаря - 2 шт размерами 1*3)	m2			1 943 27
1.52.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice - мансардное окно	m2	1,00000	1 900,00	1 900
1.52.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16500	95,00	16
1.52.3	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51000	48,00	24
1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	48,00	2
1.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
Capitolul 1.8. TOTAL Световые фонари						11 658
Capitolul 2. Галерея Capitolul Монолитный ж.б. пояса						
Capitolul 2.1.						

1.53	RpCB15A	Sputuirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Очистка основания кровли под пояс, устройство насечек и обработка цементным молочком для сцепления с новым бетоном)	m2				84
							77
1.53.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,30000		3,00	7
1.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000		8,00	0
1.53.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,60000		48,00	77
1.53.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00600		20,00	0
1.54	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc				13
							6
1.54.1	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,03000		74,00	2
1.54.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000		48,00	6
1.54.3	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000		80,00	5
1.55	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 диаметром 6мм включительно, для пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg				21
							3
1.55.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500		18,00	18
1.55.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05500		48,00	3
1.56	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3, диаметром 12-14мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg				20
							2
1.56.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12-14 mm	kg	1,02500		18,00	18
1.56.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03300		48,00	2
1.57	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка анкеров А1 -62 шт для анкерки монолитного бетонного пояса)	kg				78
							14
1.57.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04000		65,00	3
1.57.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,06000		3,00	0
1.57.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,04000		18,00	19
1.57.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000		35,00	1
1.57.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00200		490,00	1
1.57.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02000		1 800,00	36
1.57.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02000		34,00	1
1.57.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,30000		48,00	14
1.57.9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000		50,00	4
1.57.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000		20,00	0
1.58	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика) - анкеров	t				1 411
							557
1.58.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,20000		42,00	638
1.58.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000		2,00	40
1.58.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000		25,00	48
1.58.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	4,60000		10,00	46
1.58.5	2320166200676	White spirit	kg	2,31000		36,00	83
1.58.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60000		48,00	557
1.59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитные опорные подушки)	m2				136
							58
1.59.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500		55,00	0
1.59.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000		1,80	1
1.59.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000		2,40	1
1.59.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000		24,00	1
1.59.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000		28,00	1
1.59.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500		25,00	1
1.59.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000		420,00	55
1.59.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100		3 750,00	4
1.59.9	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,00100		3 750,00	4

1.59.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
1.59.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	48,00	10
1.59.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	48,00	48
1.59.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
1.60	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции, в опалубку для пояса, в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			2 219 304
1.60.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,00000	3,00	1 053
1.60.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,67800	490,00	332
1.60.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29400	8,00	2
1.60.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,74000	545,00	403
1.60.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,54000	48,00	218
1.60.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80000	48,00	86
1.60.7	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,32500	80,00	26
1.60.8	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60000	50,00	30
1.60.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	450,00	68
	Capitolul 2. Capitolul 2.1.	TOTAL Галерея Capitolul Монолитный ж.б. пояс				14 594
	Capitolul 2.2.	Кровля				
1.61	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic (Установка элементов каркаса с антисептированием - мауэрлатов, лежня, стойки, сечением 150*150мм)	m3			5 804 1 080
1.61.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
1.61.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 750,00	38
1.61.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 750,00	3 488
1.61.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12000	3 750,00	450
1.61.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	22,00	75
1.61.6	27859	Pastă antisepctică	kg	3,01000	24,00	72
1.61.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	25,00	65
1.61.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
1.61.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
1.61.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	48,00	972
1.61.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	48,00	108
1.61.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
1.61.13	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	50,00	12
1.62	CE41A	Montarea carriorilor cu tratament antisepctic (Установка стропил с антисептированием - стропильная и диагональная ноги, затяжки и подкосы)	m3			6 376 1 156
1.62.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,16000	3 750,00	600
1.62.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	3 750,00	225
1.62.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83000	3 750,00	3 113
1.62.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	25,00	180
1.62.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	18,00	79
1.62.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	15,00	51
1.62.7	27859	Pastă antisepctică	kg	1,96000	24,00	47
1.62.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	22,00	836
1.62.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	48,00	1 041
1.62.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	48,00	116
1.62.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
1.62.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44000	50,00	22
1.63	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antisepctic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием - кобылки и раскосы сечением 50*100мм и карнизные элементы т=20мм)	m3			6 337 965
1.63.1	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,33000	3 750,00	1 238
1.63.2	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,50000	55,00	1 018
1.63.3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,72000	3 750,00	2 700
1.63.4	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,03500	3 750,00	131
1.63.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,20000	22,00	92
1.63.6	27859	Pastă antisepctică	kg	1,07000	24,00	26
1.63.7	23203226000361	Gudron	kg	1,86000	25,00	47
1.63.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,50000	25,00	13
1.63.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,46000	15,00	7
1.63.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,09000	48,00	868
1.63.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,01000	48,00	96
1.63.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,17000	450,00	77
1.63.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,30000	50,00	15
1.63.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,20000	50,00	10

1.64	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, балок, стропильных и диагональных ног)	m3			251
						41
1.64.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
1.64.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168
1.64.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	48,00	41
1.65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли, из обработанных хвойных досок сечением 50*50мм=1,3м3 по проекту) - шаг обрешетки 350мм	m2			52
						14
1.65.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00942	3 750,00	35
1.65.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	25,00	3
1.65.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	48,00	11
1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	48,00	3
1.66	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая деревянных конструкций, обрешетки)	100 m2			1 006
						152
1.66.1	1212121212121	Apă	m3	0,79000	8,00	6
1.66.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00000	25,00	150
1.66.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00000	25,00	575
1.66.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04000	46,00	2
1.66.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00000	20,00	80
1.66.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16000	48,00	152
1.66.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02300	450,00	10
1.66.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,11400	150,00	17
1.66.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05600	250,00	14
1.67	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам) - обрешетки	100 m2			436
						211
1.67.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,00000	25,00	225
1.67.2	9310060019930	Muncitor	h-om	4,39000	48,00	211
1.68	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - гидроизоляционная пленка	m2			20
						12
1.68.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
1.68.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.68.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	48,00	10
1.68.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	48,00	2
1.69	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки - рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3			6 114
						1 056
1.69.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00000	3 750,00	3 750
1.69.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25000	3 750,00	938
1.69.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,00000	25,00	125
1.69.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00000	24,00	120
1.69.5	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00000	25,00	125
1.69.6	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00000	48,00	960
1.69.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00000	48,00	96
1.70	CE31Aмод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из досок строганных толщиной 20мм)	m2			251
						12
1.70.1	2010102903497	Scinduri geluite si faultuite	m3	0,02110	11 300,00	238
1.70.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02800	25,00	1
1.70.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,01500	48,00	1
1.70.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,24000	48,00	12
1.71	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2			48
						26
1.71.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08000	36,00	3
1.71.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19000	57,00	11
1.71.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	20,00	1
1.71.4	26811260014721	Hirtie pentru siefut uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.71.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,20000	10,00	2
1.71.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	35,00	4
1.71.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	48,00	26
1.72	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2			225

		cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из качественного профилированного листа с высотой профиля 35мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая коньковые элементы = 23 mp - цвет покрытия по проекту)				58
1.72.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata профнастил	m2	1,15000	124,00	143
1.72.2	2710403643220	Tabla zincata plana - коньки	kg	0,16000	28,00	4
1.72.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	0,35	2
1.72.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00000	0,65	3
1.72.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,52540	18,00	9
1.72.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10000	25,00	3
1.72.7	2710403643220e	жесть	m2	0,04600	75,00	3
1.72.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10000	48,00	53
1.72.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	48,00	5
1.73	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф150 мм - цвет согласно проекта)	m			245 14
1.73.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	1,05000	95,00	100
1.73.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	42,00	59
1.73.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	35,00	7
1.73.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	42,00	4
1.73.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	95,00	19
1.73.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	65,00	13
1.73.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	2,80	28
1.73.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	48,00	14
1.73.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
1.74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф100мм - в том числе воронки - 9 шт)	m			192 17
1.74.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100мм	m	1,05000	89,00	93
1.74.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	65,00	33
1.74.3	2875274110001	Piesa de legatura - воронки	buc	0,25000	98,00	25
1.74.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	4,00	2
1.74.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,12500	75,00	9
1.74.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,12500	65,00	8
1.74.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,12500	42,00	5
1.74.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	48,00	17
1.74.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	25,00	0
1.75	CK26Dмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегодержателей - крепить согласно проекта)	m			65 5
1.75.1	2743123549027	Pervazuri - снегодержатель	m	1,00000	57,00	57
1.75.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,55	3
1.75.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	48,00	4
1.75.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	48,00	0
1.75.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
Capitolul 2.2. TOTAL Кровля						96 068
Capitolul 2.3. Крыльца над входами						
1.76	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: уголок 50*5мм для крыльца входа)	kg			31 10
1.76.1	2811236309800	Confectii metalice diverse уголок 50*5мм	kg	1,00000	20,00	20
1.76.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
1.76.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	46,00	0
1.76.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	3,00	0
1.76.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	48,00	9
1.76.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	48,00	0
1.76.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	48,00	0
1.77	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций - уголка 50*5мм, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t			1 411 557
1.77.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	15,20000	42,00	638
1.77.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,80000	2,00	40
1.77.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90000	25,00	48
1.77.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,60000	10,00	46

1.77.5	2320166200676	White spirit	kg	2,31000	36,00	83
1.77.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60000	48,00	557
1.78	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка - рейки сечением 50*25мм на гвоздях)	m3			6 114 1 056
1.78.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00000	3 750,00	3 750
1.78.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25000	3 750,00	938
1.78.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00000	25,00	125
1.78.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00000	24,00	120
1.78.5	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00000	25,00	125
1.78.6	7124010010700	Dulgher	h-om	20,00000	48,00	960
1.78.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00000	48,00	96
1.79	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая на поверхности до 40 м2 включительно) - над входами	m2			225 74
1.79.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata профнастил	m2	1,15000	124,00	143
1.79.2	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	0,35	2
1.79.3	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00000	0,65	3
1.79.4	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10000	25,00	3
1.79.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45000	48,00	70
1.79.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	48,00	5
1.79.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02200	25,00	1
1.80	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Подшивка из деревянной вагонки на гвоздях)	m2			227 13
1.80.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10000	25,00	3
1.80.2	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm Lambriu de Lemn	m2	1,05000	200,00	210
1.80.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,23000	48,00	11
1.80.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	48,00	2
1.80.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	25,00	1
1.81	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью -окраска подшивки) - цвет согласовать	m2			48 26
1.81.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08000	36,00	3
1.81.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19000	57,00	11
1.81.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	20,00	1
1.81.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.81.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,20000	10,00	2
1.81.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	35,00	4
1.81.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	48,00	26
	Capitolul 2.3.	TOTAL Крыльца над входами				4 742

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Liceul teoretic D.Tanasoglo
s.Chiriet-Lunga

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района

Obiectul: Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2023-07-04

Valoarea de deviz 1 542 102 (Lei)

Devizul: Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitolul 1. Capitolul 1.1.	Блок В Демонтажные работы				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующей шатровой кровли из асбестоцементных листов)	m2	1 400,00000	35,06	49 084
					34,56	48 384
1.2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	1 400,00000	20,12	28 168
					18,72	26 208
1.3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка рубероидной кровли и утепления в местах установки столбов и опорных подушек)	m2	22,00000	33,66	741
					32,16	708
1.4	CP15Bк/з =0,8	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Демонтаж парапетных плит) к/мат=0	buc	98,00000	81,00	7 938
					36,00	3 528
1.5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки веншахт из кирпича)	m3	4,00000	247,36	989
					244,80	979
1.6	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и строительных отходов с транспортировкой до 10м)	t	53,20000	21,60	1 149
					21,60	1 149
1.7	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора и отходов автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	53,20000	19,00	1 011
					0,00	0
1.8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка световых фонарей- 2шт)	m2	6,00000	20,16	121
					20,16	121
	Capitolul 1. Capitolul 1.1.	TOTAL Блок В Демонтажные работы				89 201
		Inclusiv salariul				81 077
	Capitolul 1.2.	Монолитные опорные подушки и стойки				
1.9	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Очистка основания кровли под стойки и опорные подушки, устройство насечек и обработка цементным молочком для сцепления с новым бетоном)	m2	28,00000	84,22	2 358
					76,80	2 150
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Устройство металлических стоек из уголка 63*4мм, полосы 400*8мм и 60*4мм на сварке с закреплением к закладным деталям колонн)	kg	586,20000	30,72	18 010
					10,08	5 909
1.11	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических)	t	0,58600	1 411,46	827

		поверхностей конструкций вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика) - металлических стоек			556,80	326
1.12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	93,00000	12,78	1 189
					5,76	536
1.13	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, прямоугольных неармированных отдельно-стоящих столбиков размерами 380*380мм-опорных подушек, с приготовлением раствора М-50 вручную с креплением к плитам покрытия)	m3	3,90000	3 685,77	14 375
					410,21	1 600
1.14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей МС для опорных подушек из кирпича)	kg	535,10000	36,43	19 494
					10,08	5 394
1.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка гнезд размерами 80*80 в плитах перекрытия из железобетона толщ. 15 см, механизированная пробивка)	buc	23,00000	12,00	276
					12,00	276
1.16	RpCU07A	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка гнезд цементным раствором после укреплений)	buc	23,00000	31,30	720
					27,84	640
1.17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка анкеров А1-236шт для анкерówki монолитных бетонных столбиков)	kg	107,80000	78,46	8 458
					14,40	1 552
1.18	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика) - анкеров	t	0,10800	1 411,46	152
					556,80	60
1.19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитные опорные подушки)	m2	107,40000	135,98	14 604
					57,60	6 186
1.20	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке).	m3	4,90000	2 218,69	10 872
					304,32	1 491
	Capitolul 1.2.	TOTAL Монолитные опорные подушки и стойки				91 335
		Inclusiv salariul				26 121
	Capitolul 1.3.	Кровля				
1.21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - мауэрлатов, лежня, стойки, (сечением 150*150мм)	m3	9,30000	5 803,79	53 975
					1 080,00	10 044
1.22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием - стропильная и диагональная ноги, затяжки и подкосы)	m3	14,00000	6 375,90	89 263
					1 156,32	16 188
1.23	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием - кобылки и раскосы сечением 50*100мм и карнизные элементы т=20мм)	m3	3,50000	6 336,53	22 178
					964,80	3 377
1.24	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, балок, стропильных и диагональных ног)	m3	35,30000	250,80	8 853
					40,80	1 440
1.25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	1 148,00000	32,54	37 350

		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 50*50мм=4,6м3 по проекту) - шаг обрешетки 350мм			14,16	16 256
1.26	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	3,68000	893,78	3 289
					151,68	558
1.27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам) - обрешетки	100 m2	3,68000	435,72	1 603
					210,72	775
1.28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - гидроизоляционная пленка	m2	1 148,00000	20,17	23 155
					12,00	13 776
1.29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки - рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3	1,70000	6 113,50	10 393
					1 056,00	1 795
1.30	CE31Aмод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из досок строганных толщиной 20мм)	m2	90,00000	251,37	22 623
					12,24	1 102
1.31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	90,00000	47,61	4 285
					26,40	2 376
1.32	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из качественного профилированного листа с высотой профиля 35мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая коньковые элементы = 126 мп - цвет покрытия по проекту)	m2	1 148,00000	225,65	259 043
					57,60	66 125
1.33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф150 мм - цвет согласно проекта)	m	118,00000	244,65	28 869
					14,40	1 699
1.34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф100мм - в том числе воронки - 11 шт)	m	98,00000	178,75	17 518
					16,80	1 646
1.35	CK26Dмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегодержателей - крепить согласно проекта)	m	108,00000	65,35	7 058
					4,80	518
1.36	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон CO-1=4 шт CO2=1шт)	buc	5,00000	2 134,44	10 672
					316,94	1 585
	Capitolul 1.3. TOTAL Кровля					600 127
	Inclusiv salariul					139 261
	Capitolul 1.4. Ограждение кровли- 114 мп					
1.37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, cherenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж ограждения кровли из трубы 50*25*3мм, трубы 25*25*3мм, кв.профиль 10*10мм и полоса 50*100*5мм с грунтовкой)	kg	1 605,50000	38,87	62 398
					10,08	16 183
1.38	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах на месте установки (колонны, балки. фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика).	t	1,60600	1 411,46	2 267
					556,80	894
	Capitolul 1.4. TOTAL Ограждение кровли- 114 мп					64 665
	Inclusiv salariul					17 078

	Capitolul 1.5. Крыльца нал входами - кровля					
1.39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: уголок 50*5мм для крыльца входа)	kg	180,00000	38,93	7 007
					10,08	1 814
1.40	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций уголка 50*5мм, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t	0,18000	1 411,46	254
					556,80	100
1.41	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки - рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3	0,16000	6 113,50	978
					1 056,00	169
1.42	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая на поверхности до 40 м2 включительно) - над входами	m2	18,00000	225,05	4 051
					74,40	1 339
1.43	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Подшивка из деревянной вагонки на гвоздях)	m2	24,00000	226,69	5 441
					13,44	323
1.44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, окраска подшивки) - цвет согласовать	m2	24,00000	47,61	1 143
					26,40	634
	Capitolul 1.5. TOTAL Крыльца нал входами - кровля					18 873
	Inclusiv salariul					4 379
	Capitolul 1.6. Вентшахты ВШ1-1шт, ВШ2-5шт, ВШ3-1шт					
1.45	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление вентканала из уголка 75*6=134,3кг и полосы 40*4мм=521,7кг на болтах M12*110 =28 шт)	kg	656,00000	58,85	38 606
					2,88	1 889
1.46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для болтов M12)	buc	28,00000	12,78	358
					5,76	161
1.47	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din В.С.А., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Утепление вентканала из минераловатных полужестких плит толщиной 5см)	m2	98,00000	106,96	10 482
					8,16	800
1.48	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din В.С.А., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Утепление вентканала из минераловатных полужестких плит толщиной 5см со светоотражающей пленкой)	m2	66,40000	132,96	8 829
					8,16	542
1.49	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime (Воздуховод из жести т.0,44мм диаметром 700мм)	m	300,40000	190,10	57 106
					60,00	18 024
	Capitolul 1.6. TOTAL Вентшахты ВШ1-1шт, ВШ2-5шт, ВШ3-1шт					115 380
	Inclusiv salariul					21 416
	Capitolul 1.7. Обслуживающая пожарная лестница Л1					
1.50	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж обслуживающей) наружной лестницы из уголка 63*5мм и арматуры Ф18мм и Ф12мм на сварке ина распорных болтах = 10шт согласно чертежей)	kg	169,00000	30,87	5 216
					10,08	1 704
1.51	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций лестницы, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t	0,16900	1 411,46	239
					556,80	94

	Capitolul 1.7.	TOTAL Обслуживающая пожарная лестница Л1				5 455
		Inclusiv salariul				1 798
	Capitolul 1.8.	Световые фонари				
1.52	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Установка мансардного окна из ПВХ для светового фонаря - 2 шт размерами 1*3)	m2	6,00000	1 943,06	11 658
					26,88	161
	Capitolul 1.8.	TOTAL Световые фонари				11 658
		Inclusiv salariul				161
	Capitolul 2.	Галерея Capitolul Монолитный ж.б. пояс				
	Capitolul 2.1.					
1.53	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Очистка основания кровли под пояс, устройство насечек и обработка цементным молочком для сцепления с новым бетоном)	m2	30,00000	84,22	2 527
					76,80	2 304
1.54	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	62,00000	12,78	792
					5,76	357
1.55	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1 диаметром 6мм включительно, для пояса, изготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	27,20000	21,09	574
					2,64	72
1.56	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3, диаметром 12-14мм, для балок и колонн, изготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	142,00000	20,03	2 845
					1,58	225
1.57	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка анкеров А1 -62 шт для анкерки монолитного бетонного пояса)	kg	8,70000	78,46	683
					14,40	125
1.58	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика) - анкеров	t	0,00900	1 411,46	13
					556,80	5
1.59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитные опорные подушки)	m2	18,40000	135,98	2 502
					57,60	1 060
1.60	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции, в опалубку для пояса, в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	2,10000	2 218,69	4 659
					304,32	639
	Capitolul 2.	TOTAL Галерея Capitolul Монолитный ж.б. пояс				14 594
	Capitolul 2.1.					
		Inclusiv salariul				4 787
	Capitolul 2.2.	Кровля				
1.61	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - мауэрлатов, лежня, стойки, сечением 150*150мм)	m3	1,90000	5 803,79	11 027
					1 080,00	2 052
1.62	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием - стропильная и диагональная ноги, затяжки и подкосы)	m3	1,10000	6 375,90	7 013
					1 156,32	1 272
1.63	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием - кобылки и раскосы)	m3	0,68000	6 336,53	4 309

		сечением 50*100мм и карнизные элементы т=20мм)			964,80	656
1.64	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, балок, стропильных и диагональных ног)	m3	4,48000	250,80	1 124
					40,80	183
1.65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли, из обработанных хвойных досок сечением 50*50мм=1,3м3 по проекту) - шаг обрешетки 350мм	m2	138,00000	52,49	7 243
					14,16	1 954
1.66	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая деревянных конструкций, обрешетки)	100 m2	1,04000	1 006,29	1 047
					151,68	158
1.67	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам) - обрешетки	100 m2	1,04000	435,72	453
					210,72	219
1.68	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - гидроизоляционная пленка	m2	138,00000	20,17	2 783
					12,00	1 656
1.69	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки - рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3	0,20000	6 113,50	1 223
					1 056,00	211
1.70	CE31Амод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизных свесов из досок строганных толщиной 20мм)	m2	30,00000	251,37	7 541
					12,24	367
1.71	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	30,00000	47,61	1 428
					26,40	792
1.72	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из качественного профилированного листа с высотой профиля 35мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая коньковые элементы = 23 мп - цвет покрытия по проекту)	m2	138,00000	225,09	31 062
					57,60	7 949
1.73	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф150 мм - цвет согласно проекта)	m	42,00000	244,65	10 275
					14,40	605
1.74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф100мм - в том числе воронки - 9 шт)	m	36,00000	192,38	6 926
					16,80	605
1.75	СК26Dмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегодержателей - крепить согласно проекта)	m	40,00000	65,35	2 614
					4,80	192
	Capitolul 2.2.	TOTAL Кровля				96 068
		Inclusiv salariul				18 871
	Capitolul 2.3.	Крыльца над входами				
1.76	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: уголок 50*5мм для крыльца входа)	kg	50,00000	30,93	1 546
					10,08	504
1.77	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска свинцовым суриком на основе масла в 1 слой металлических поверхностей конструкций - уголка 50*5мм, вручную, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t	0,05000	1 411,46	71
					556,80	28
1.78	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка - рейки сечением 50*25мм на гвоздях)	m3	0,04000	6 113,50	245
					1 056,00	42

1.79	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая на поверхности до 40 м2 включительно) - над входами	m2	5,00000	225,05	1 125
					74,40	372
1.80	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Подшивка из деревянной вагонки на гвоздях)	m2	6,40000	226,69	1 451
					13,44	86
1.81	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью -окраска подшивки) - цвет согласовать	m2	6,40000	47,61	305
					26,40	169
	Capitolul 2.3.	TOTAL Крыльца над входами				4 742
		Inclusiv salariul				1 201

Total manopera (ore)	6 586,44320
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		1 112 098
Asigurari sociale	24,00000%	75 876
Total		1 187 974
Cheltuieli de transport	3,00000%	23 342
Total		1 211 316
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		1 211 316
Cheltuieli de regie	3,00000%	36 339
Total		1 247 656
Beneficiu de deviz	3,00000%	37 430

Total Deviz fara TVA	1 285 085
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	1 285 085
TVA (20%)	257 017
TOTAL GENERAL	1 542 102
Inclusiv salariul	316 149

Cursul de referință: 19.5809 Lei/Euro, din data de 2023-06-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района

Obiectul: Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2023-07-04

Valoarea de deviz 1 542 102 (Lei)

Deviz: Устройство шатровой кровли над блоком "В" здания теоретического лица им. Д.Танасогло в с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,80000	48,00	86
2	7122050013400	Zidar	h-om	210,72440	48,00	10 115
3	7123010010200	Betonist	h-om	146,54000	48,00	7 034
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,18200	48,00	297
5	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,80000	48,00	2 822
6	7124010010700	Dulgher	h-om	884,94200	48,00	42 477
7	7124010010730	Dulgher 3	h-om	659,63420	48,00	31 662
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,06000	48,00	147
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	285,14800	48,00	13 687
10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,95000	48,00	1 678
11	7136080025001	Montator	h-om	112,37100	48,00	5 394
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	114,13280	48,00	5 478
13	7212030022700	Sudor	h-om	45,58700	48,00	2 188
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 222,41000	48,00	106 676
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	492,23300	48,00	23 627
16	7422010060100	Timplar	h-om	14,58000	48,00	700
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,94000	48,00	1 149
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 193,43480	48,00	57 285
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,26000	48,00	60
20	9310060019930	Muncitor	h-om	74,71400	48,00	3 586
Total manopera						316 149
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	42,53680	10,00	425
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,79300	3,00	26
3	1212121212121	Apă	m3	0,82160	8,00	7
4	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	5,18000	545,00	2 823
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02300	490,00	11
6	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,23300	490,00	114
7	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,74600	490,00	2 326
8	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	1,03740	490,00	508
9	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,03200	36,00	433
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	5,10960	3 750,00	19 161
11	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,30000	3 750,00	1 125
12	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	6,13256	3 750,00	22 997
13	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,53200	11 300,00	28 612
14	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,34400	3 750,00	5 040
15	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,53300	3 750,00	46 999
16	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,30000	3 750,00	1 125
17	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,50000	3 750,00	1 875

18	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12580	3 750,00	472
19	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,52500	3 750,00	1 969
20	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,25830	3 750,00	969
21	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	11,32200	3 750,00	42 458
22	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	2,41600	3 750,00	9 060
23	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	1,37940	3 750,00	5 173
24	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm Lambriu de Lemn	m2	31,92000	200,00	6 384
25	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,35400	420,00	6 869
26	2030112938150	Ferestre din mase plastice - мансардное окно	m2	6,00000	1 900,00	11 400
27	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	95,94600	25,00	2 399
28	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,52000	20,00	150
29	2320166200676	White spirit	kg	6,25548	36,00	225
30	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,16000	20,00	83
31	2320187315789	Decofrol	kg	15,09600	25,00	377
32	23203226000361	Gudron	kg	36,67080	25,00	917
33	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,89000	1 800,00	16 002
34	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,03200	35,00	456
35	2413217300010	Cleme	buc	67,00000	4,00	268
36	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,90800	65,00	644
37	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,99000	95,00	94
38	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	10,50000	25,00	263
39	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04160	46,00	2
40	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	28,57600	57,00	1 629
41	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,04500	46,00	922
42	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	375,08600	25,00	9 377
43	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	15,04000	35,00	526
44	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	130,90000	25,00	3 273
45	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	41,16160	42,00	1 729
46	2462106110602	Natriu fluor	kg	42,48000	25,00	1 062
47	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	69,05600	120,00	8 287
48	2521302602901	Placi termoizolante, минплита т.50mm	m2	101,92000	95,00	9 682
49	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 575,60000	6,80	10 714
50	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,99000	3,00	21
51	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 603,05000	3,00	7 809
52	26511221004022	Ciment M-400	kg	190,47600	3,00	571
53	2652102100737	Var hidratat	kg	47,34600	4,00	189
54	2666122800555	Element de inchidere	buc	32,00000	35,00	1 120
55	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	128,81840	2,00	258
56	2682132600001	Cerceveli (Переpleты остекленные с обшивкой листами Бонд)	m2	2,50000	1 500,00	3 750
57	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	69,20080	15,00	1 038
58	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 478,90000	7,00	10 352
59	2710403641996в	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm - воздуховод из жести т. 0,44mm	kg	961,28000	35,00	33 645
60	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata профнастил	m2	1 505,35000	124,00	186 663
61	2710403643220	Tabla zincata plana - коньки	kg	22,08000	28,00	618
62	2710403643220	Tabla zincata plana - коньки 126 ml	kg	120,54000	48,00	5 786
63	2710403643220е	жесть	m2	59,15600	75,00	4 437
64	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	60,08000	18,00	1 081
65	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100мм	m	140,70000	89,00	12 522
66	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150мм	m	168,00000	95,00	15 960
67	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	66,13800	18,00	1 190
68	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,88000	18,00	502
69	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12-14 mm	kg	145,55000	18,00	2 620
70	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	675,66440	18,00	12 162
71	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	121,16000	18,00	2 181
72	2710703519753	Profil normal unghie si banda	kg	688,80000	35,00	24 108
73	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,86200	25,00	147
74	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,29000	28,00	176

75	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,33000	34,00	79
76	2743123549027	Pervazuri - снегодержатель	m	148,00000	57,00	8 436
77	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	24,03200	175,00	4 206
78	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	586,20000	20,00	11 724
79	27859	Pastă antiseptică	kg	67,78060	24,00	1 627
80	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 785,50000	28,00	49 994
81	2811236309800	Confectii metalice diverse unghi 50*5mm	kg	50,00000	20,00	1 000
82	2811236309800	Confectii metalice diverse unghi 75*6mm	kg	169,00000	20,00	3 380
83	2811236309900	Confectii metalice	kg	556,50400	20,00	11 130
84	2811236832352	Burghiu vidia	buc	5,49000	74,00	406
85	2862306829942	Perie de sirma	buc	5,14520	25,00	129
86	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,00000	24,00	480
87	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,00000	54,00	270
88	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	629,43600	22,00	13 848
89	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	174,36500	25,00	4 359
90	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,35100	65,00	348
91	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,95350	65,00	842
92	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,74000	2,40	91
93	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	161,33000	55,00	8 873
94	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	888,00000	0,55	488
95	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,75000	75,00	1 256
96	2874115837745	Suruburi	buc	1 600,00000	2,80	4 480
97	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	6 545,00000	0,65	4 254
98	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,74000	1,80	68
99	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,62900	55,00	35
100	2874125886734	Nituri POP	buc	6 545,00000	0,35	2 291
101	28741458870491	Cuie de constructie	kg	151,41000	25,00	3 785
102	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,75000	42,00	1 376
103	2875274000501	Cot de jgheab	buc	32,00000	65,00	2 080
104	2875274000502	Cot burlan	buc	67,00000	65,00	4 355
105	2875274000503	Cot de capat	buc	16,75000	65,00	1 089
106	2875274110001	Piesa de legatura - воронки	buc	19,87800	98,00	1 948
107	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	32,00000	95,00	3 040
108	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	224,00000	42,00	9 408
109	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,27400	24,00	343
110	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 432,00000	0,01	154
111	4011106202741	Energie electrica	kw	4,68960	3,00	14
112	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,09600	8,00	41
113	4100126202818	Apă	m3	1,13520	8,00	9
Total materiale						778 082
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02392	450,00	11
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,80000	450,00	4 410
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,52560	450,00	1 587
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	111,74400	20,00	2 235
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,66500	25,00	742
6	2922140007000	Macara	h-ut	1,63800	480,00	786
7	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,98000	80,00	878
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,41200	50,00	171
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,23600	25,00	356
10	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,53808	150,00	81
11	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,27500	80,00	182
12	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,20000	50,00	210
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,23000	150,00	35
14	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	11,59400	50,00	580
15	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила)	h-ut	0,80000	50,00	40

		дисконвая электрическая)				
16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	58,68800	50,00	2 934
17	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,05000	450,00	473
18	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,51600	450,00	1 132
19	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05824	250,00	15
20	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,04320	250,00	1 011
Total utilaje						17 866
Total						1 112 098
Asigurari sociale				24,00000%		75 876
Total						1 187 974
Cheltuieli de transport				3,00000%		23 342
Total						1 211 316
Cheltuieli pentru depozitare				0,00000%		0
Total						1 211 316
Cheltuieli de regie				3,00000%		36 339
Total						1 247 656
Beneficiu de deviz				3,00000%		37 430
TOTAL Deviz fara TVA						1 285 085
Total						1 285 085
TVA				20%		257 017
TOTAL Deviz						1 542 102

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)