

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale in
com. Cania, r.Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale in com. Cania, r.Cantemir

Valoarea de deviz 232 683,54 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M. Visarion Puiu				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,2000	23,760 0,000	171,072 0,000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea	100m2	7,2000	60,000 0,000	432,000 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,2000	7 470,040 128,440	53 784,288 924,768

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 387,360
		Total str. M. Visarion Puiu Inclusiv salariu				54 387,360 924,768
		2. str. Gagarina				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,0000	23,760 0,000	237,600 0,000
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manopere)	100m2	10,0000	60,000 0,000	600,000 0,000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	10,0000	7 470,040 128,440	74 700,400 1 284,400
		<i>Total</i>	Lei			75 538,000
		Total str. Gagarina Inclusiv salariu				75 538,000 1 284,400
		3. str. Izvoarelor				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	2,0000	23,760 0,000	47,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование)				
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea	100m2	2,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>120,000</u> 0,000
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	2,0000	<u>7 470,040</u> 128,440	<u>14 940,080</u> 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 107,600
		Total str. Izvoarelor Inclusiv salariu				15 107,600 256,880
		4. str. Eroilor				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	2,0000	<u>23,760</u> 0,000	<u>47,520</u> 0,000
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением	100m2	2,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>120,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea				
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,0000	7 470,040 128,440	14 940,080 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 107,600
		Total str. Eroilor Inclusiv salariu				15 107,600 256,880
		5. str. Eroilor - Rotaru				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	2,0000	23,760 0,000	47,520 0,000
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea	100m2	2,0000	60,000 0,000	120,000 0,000
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,0000	7 470,040 128,440	14 940,080 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 107,600

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Eroilor - Rotaru Inclusiv salariu				15 107,600 256,880
		6. Acces la Biserica				
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	2,0000	23,760 0,000	47,520 0,000
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manopere)	100m2	2,0000	60,000 0,000	120,000 0,000
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,0000	7 470,040 128,440	14 940,080 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 107,600
		Total Acces la Biserica Inclusiv salariu				15 107,600 256,880

	Total	Lei	190 355,76
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	728,26
	Cheltuieli de transport	0,5 %	894,35
	Total		191 978,37
	Cheltuieli de regie	0,5 %	959,89
	Total		192 938,26
	Beneficiu de deviz	0,5 %	964,69
	Total		193 902,95

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			38 780,59
		Total deviz:				232 683,54
		Inclusiv salariu				3 236,69

Intocmit

SRL "APS Service Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)