

Construire a complexului sportiv multifunctional din str.Soseaua Bucovina nr.33/b,mun.Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari - Constructie

Valoarea de deviz 30 216 975,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz-oferta nr.2-1-1.Solutii Constructive 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	12,390	630,00 0,00	7 805,70 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	12,390	399,01 0,00	4 943,70 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,300	877,50 0,00	7 283,25 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 162,00 0	26,60 0,00	30 909,20 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,300	122,01 22,50	1 012,70 186,75
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,830	922,48 0,00	9 990,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	180,550	154,50 154,50	27 894,97 27 894,97
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	25,280	1 012,50 0,00	25 596,00 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4 171,20 0	26,60 0,00	110 953,85 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	25,280	148,00 27,00	3 741,43 682,58
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	162,450	23,25 23,25	3 776,93 3 776,93
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	162,450	66,25 65,25	10 762,27 10 599,82
13	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	9,210	251,99 0,00	2 320,80 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,210	1 129,05 661,50	10 398,54 6 092,40
Total Lucrari de terasamente						257 389,79
Incluziv salariu						49 233,45
		1.1.2. Fundatii				
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de	m2	58,200	220,40	12 827,25

1	2	3	4	5	6	7
		monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile			127,50	7 420,50
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	29,100	1 769,52 337,50	51 493,00 9 821,24
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	5 259,00 0	20,85 3,97	109 676,44 20 904,52
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 194,00 0	21,91 5,03	26 154,57 5 999,85
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 123,00 0	23,14 5,25	49 126,21 11 145,74
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	349,200	113,30 90,00	39 564,73 31 428,00
21	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	116,400	1 549,68 337,50	180 383,27 39 285,00
Total Fundatii						469 225,47
Incluziv salariu						126 004,85
		1.1.3. Bazine				
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	54,150	220,41 127,50	11 934,97 6 904,05
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	42,990	1 769,51 337,50	76 071,21 14 509,20
24	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	7 163,00	20,85	149 384,36

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		0	3,97	28 472,92
25	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	293,250	113,30 90,00	33 224,88 26 392,51
26	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	98,200	1 549,68 337,50	152 178,96 33 142,50
27	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 415,00 0	22,66 4,73	54 711,83 11 410,88
28	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inal timi pina la 20 m inclusiv	m2	362,800	99,35 71,25	36 045,34 25 849,50
29	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	72,400	1 549,68 337,50	112 196,72 24 435,00
Total Bazine						625 748,27
Incluziv salariu						171 116,56
		1.1.4. Planseu subsol				
30	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	690,530	220,44 127,50	152 221,43 88 042,50
31	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	942,000	51,85 33,75	48 842,70 31 792,50
32	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in	kg	7 840,00 0	22,16 4,28	173 773,60 33 516,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	513,000	23,07 5,18	11 832,35 2 654,78
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	83,700	1 877,74 397,50	157 166,94 33 270,76
Total Planseu subsol						543 837,02
Incluziv salariu						189 276,54
		1.1.5. Planseu cota 3.200				
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1 047,75 0	116,00 90,00	121 541,34 94 297,50
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 572,00 0	51,85 33,75	81 508,20 53 055,00
37	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13 232,0 00	22,16 4,28	293 287,28 56 566,80
38	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 334,00 0	23,07 5,17	30 768,71 6 903,45
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	152,400	1 877,74 397,50	286 167,98 60 579,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Planseu cota 3.200						813 273,51
Incluziv salariu						271 401,75
		1.1.6. Planseu cota 6.400				
40	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	918,320	116,00 90,00	106 523,13 82 648,80
41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 378,00 0	51,85 33,75	71 449,30 46 507,50
42	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10 056,0 00	22,16 4,28	222 891,24 42 989,40
43	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 252,00 0	23,07 5,17	28 877,38 6 479,10
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,600	37,54 15,00	10 609,08 4 239,00
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	122,400	1 877,75 397,50	229 836,23 48 654,00
Total Planseu cota 6.400						670 186,36
Incluziv salariu						231 517,80
		1.1.7. Stilipi monolit				
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10 501,0 00	23,14 5,25	242 993,15 55 130,26

1	2	3	4	5	6	7
47	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 223,00 0	25,32 7,43	30 960,25 9 080,78
48	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	672,320	128,28 97,50	86 242,52 65 551,20
49	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	386,000	51,85 33,75	20 014,10 13 027,50
50	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	67,200	1 877,74 397,50	126 183,98 26 712,00
Total Stîlpi monolit						506 394,00
Incluziv salariu						169 501,74
		1.1.8. Elemente metalice planșă 32				
51	CL01A	Stîlpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv	t	2,748	27 831,27 1 349,97	76 480,32 3 709,71
52	CL06B	Ferme cu zabrele din oțel gata confecționate, livrate în transoane, asamblate cu suruburi, montate la înălțimi pînă la 35 m, avînd 1-3 t	t	5,316	27 759,76 1 500,00	147 570,90 7 974,00
53	CL13A2	Pană metalice din profile din bandă de oțel formată la rece, gata confecționate, montate pe grinzi metalice, la construcții cu înălțimea la coama peste 10 m, avînd greutatea pe bucată pînă la 0,1 t inclusiv	t	11,499	32 586,99 7 875,00	374 717,85 90 554,63
54	CL30A	Structuri metalice, spațiale, alcătuite din module, pentru acoperirea unor suprafețe libere mari, la clădiri industriale și social-culturale, realizate la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, cu structură integral metalică, exclusiv	t	3,368	28 672,29 2 250,00	96 568,28 7 578,00

1	2	3	4	5	6	7
		panelele				
55	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	22,930	433,98 193,50	9 951,14 4 436,93
56	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	22,930	996,58 466,50	22 851,62 10 696,88
Total Elemente metalice plansa 32						728 140,11
Incluziv salariu						124 950,15
		1.1.9. Elemente metalice plansa 33				
57	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,784	27 831,31 1 350,03	77 482,36 3 758,47
58	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimei pina la 35 m, avind 1-3 t	t	11,621	27 759,79 1 500,00	322 596,50 17 431,51
59	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	14,406	433,98 193,50	6 251,87 2 787,53
60	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	14,406	996,58 466,50	14 356,71 6 720,38
Total Elemente metalice plansa 33						420 687,44
Incluziv salariu						30 697,89
		1.1.10. Scari				
61	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,200	158,25 158,25	189,90 189,90

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 393 258,61
		Cheltuieli directe	lei			5 128 862,40
		Fondul social	24,00 %			334 382,07
		Transportarea materialelor	5,00 %			165 409,84
		Total	100,00 +			5 628 654,31
		Cheltuieli de regie	5,00 %			281 432,71
		Total	100,00 +			5 910 087,02
		Beneficiu	3,00 %			177 302,61
Total Deviz-oferta nr.2-1-1.Solutii Constructive						6 087 389,63
Incluziv salariu						1 393 258,61
		2. Deviz-oferta nr.2-1-2.Solutii arhitecturale				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Pereti finisare pereti tavane in subsol				
69	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	288,000	109,00 90,00	31 392,29 25 920,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	534,000	4,07 2,25	2 170,71 1 201,50
71	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	248,000	28,34 19,50	7 028,32 4 836,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,000	112,96 91,50	32 532,48 26 352,00
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-288,000	22,30 18,00	-6 422,40 -5 184,00
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	246,000	136,21 114,75	33 507,66 28 228,50

1	2	3	4	5	6	7
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	534,000	20,55 15,00	10 975,30 8 010,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	534,000	4,07 2,25	2 170,71 1 201,50
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	534,000	47,59 41,25	25 414,34 22 027,50
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	534,000	4,07 2,25	2 170,71 1 201,50
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	534,000	48,75 41,25	26 032,50 22 027,50
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	22,30 9,00	267,54 108,00
81	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,000	526,89 289,12	6 322,74 3 469,50
Total Pereti finisare pereti tavane in subsol						173 562,90
Incluziv salariu						139 399,50
		2.1.2. Pereti, finisare pereti tavane parter				
82	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	291,200	1 408,20 366,00	410 069,28 106 579,20
83	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	62,400	1 408,19 366,00	87 870,96 22 838,40
84	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	11,880	2 654,12 341,40	31 530,91 4 055,85
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m:	m2	21,000	334,73 147,45	7 029,39 3 096,45

1	2	3	4	5	6	7
		pereti cu izolatie				
86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONCONTACT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	624,000	22,30 9,00	13 912,08 5 616,00
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	624,000	405,25 183,75	252 876,00 114 660,00
88	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	690,000	109,00 90,00	75 210,69 62 100,00
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 291,00 0	4,06 2,25	5 247,91 2 904,75
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	314,200	28,34 19,50	8 904,38 6 126,90
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	711,000	112,96 91,50	80 314,56 65 056,50
92	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-711,000	22,30 18,00	-15 855,30 -12 798,00
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	580,000	136,21 114,75	79 001,80 66 555,00
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 291,00 0	20,55 15,00	26 533,92 19 365,00

1	2	3	4	5	6	7
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 291,00 0	4,06 2,25	5 247,91 2 904,75
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 291,00 0	47,59 41,25	61 441,79 53 253,75
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 291,00 0	4,06 2,25	5 247,91 2 904,75
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 291,00 0	48,75 41,25	62 936,25 53 253,75
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	40,000	22,30 9,00	891,80 360,00
100	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	40,000	526,89 289,12	21 075,78 11 565,00
Total Pereti, finisare pereti tavane parter						1 219 488,02
Incluziv salariu						590 398,05
		2.1.3. Pereti finisare pereti tavane etaj				
101	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	138,000	1 408,20 366,00	194 331,60 50 508,00
102	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	68,400	1 408,19 366,00	96 320,16 25 034,40
103	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	24,000	334,73 147,45	8 033,60 3 538,80
104	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	860,000	109,00 90,00	93 740,86 77 400,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1 492,00	4,07	6 064,98

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor		0	2,25	3 357,00
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	220,000	28,34 19,50	6 234,80 4 290,00
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	884,000	112,96 91,50	99 856,64 80 886,00
108	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-884,000	22,30 18,00	-19 713,20 -15 912,00
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	608,000	136,21 114,75	82 815,68 69 768,00
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 492,00 0	20,55 15,00	30 665,08 22 380,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 492,00 0	4,07 2,25	6 064,98 3 357,00
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 492,00 0	47,59 41,25	71 007,87 61 545,00
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 492,00 0	4,07 2,25	6 064,98 3 357,00
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 492,00 0	48,75 41,25	72 735,00 61 545,00
115	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,000	22,30 9,00	356,72 144,00
116	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	16,000	526,89 289,12	8 430,32 4 626,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti finisare pereti tavane etaj						763 010,07
Incluziv salariu						455 824,20
		2.1.4. Balustrade				
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	124,000	2 074,93 67,50	257 291,94 8 370,00
118	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	27,000	2 074,94 67,50	56 023,25 1 822,50
119	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	514,000	16,00 15,00	8 224,00 7 710,00
Total Balustrade						321 539,19
Incluziv salariu						17 902,50
		2.1.5. Schela lucrari interioare				
120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	897,000	66,06 56,25	59 257,62 50 456,25
Total Schela lucrari interioare						59 257,62
Incluziv salariu						50 456,25
		2.1.6. Timplarie				
121	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,920	1 762,22 54,72	3 383,46 105,07
122	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	150,800	1 715,92 42,00	258 760,88 6 333,60

1	2	3	4	5	6	7
123	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	104,000	108,83 30,00	11 318,32 3 120,00
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	104,000	123,73 7,50	12 867,92 780,00
125	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	1 880,09 330,00	7 896,37 1 386,00
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	37,590	1 772,58 60,75	66 631,30 2 283,60
127	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,920	1 785,72 68,25	14 142,94 540,52
128	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	44,940	1 442,56 135,00	64 828,47 6 066,89
129	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	64,100	41,63 37,50	2 668,77 2 403,75
130	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	146,400	54,84 49,50	8 028,31 7 246,80
131	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	249,200	70,23 63,00	17 502,18 15 699,60

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
132	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	459,700	28,34 19,50	13 027,97 8 964,15
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	151,070	129,77 74,32	19 604,96 11 228,25
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,070	4,06 2,25	614,09 339,90
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	151,070	47,59 41,25	7 189,73 6 231,59
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,070	4,06 2,25	614,09 339,90
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,070	48,75 41,25	7 364,62 6 231,60
Total Timplarie						516 444,38
Incluziv salariu						79 301,22
		2.1.7. Nod 1.P-242m2				
138	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,484	1 129,11 661,53	546,49 320,18
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	48,400	468,80 74,25	22 689,92 3 593,70
140	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	242,000	186,28 67,50	45 078,55 16 335,00
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	96,800	122,55 5,25	11 862,84 508,20

1	2	3	4	5	6	7
142	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	242,000	48,33 8,25	11 695,88 1 996,50
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	242,000	100,13 52,50	24 231,46 12 705,00
144	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	242,000	29,30 18,00	7 091,33 4 356,00
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	242,000	422,06 187,50	102 139,73 45 375,00
146	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	217,800	66,38 37,50	14 456,69 8 167,50
Total Nod 1.P-242m2						239 792,89
Incluziv salariu						93 357,08
		2.1.8. Nod 2. P-630m2				
147	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,260	1 129,02 661,48	1 422,56 833,47
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	126,000	468,80 74,25	59 068,80 9 355,50
149	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	630,000	186,28 67,50	117 353,25 42 525,00
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	252,000	122,55	30 882,60

1	2	3	4	5	6	7
					5,25	1 323,00
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	630,000	100,13 52,50	63 081,90 33 075,00
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	630,000	100,13 52,50	63 081,90 33 075,00
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	630,000	29,30 18,00	18 460,89 11 340,00
154	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	630,000	317,01 112,50	199 718,82 70 875,00
155	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	630,000	8,09 7,50	5 096,70 4 725,00
156	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	630,000	9,25 7,50	5 827,50 4 725,00
157	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	567,000	2,66 2,25	1 508,22 1 275,75
158	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	675,360	109,50 93,75	73 951,92 63 315,00
Total Nod 2. P-630m2						639 455,06
Incluziv salariu						276 442,72
		2.1.9. Nod 3. P-510m2				
159	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,020	1 129,03 661,47	1 151,61 674,70
160	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	102,000	468,80 74,25	47 817,60 7 573,50

1	2	3	4	5	6	7
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	510,000	186,28 67,50	95 000,25 34 425,00
162	CF17D	Diverse lucrari - adaos de penetron 4kg/m3	kg	204,000	122,55 5,25	25 000,20 1 071,00
163	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	510,000	96,66 16,50	49 296,70 8 415,00
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	510,000	100,13 52,50	51 066,30 26 775,00
165	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	510,000	29,30 18,00	14 944,53 9 180,00
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	510,000	422,06 187,50	215 253,15 95 625,00
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	459,000	66,38 37,50	30 466,59 17 212,50
Total Nod 3. P-510m2						529 996,93
Incluziv salariu						200 951,70
2.1.10. Nod 4. P=210m2						
168	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	210,000	231,80 67,50	48 678,00 14 175,00
169	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,	m2	-210,000	17,15 0,75	-3 602,30 -157,50

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	210,000	100,13 52,50	21 027,30 11 025,00
171	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-210,000	29,30 18,00	-6 153,63 -3 780,00
172	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	210,000	422,06 187,50	88 633,65 39 375,00
173	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	189,000	66,38 37,50	12 545,07 7 087,50
Total Nod 4. P=210m2						161 128,09
Incluziv salariu						67 725,00
		2.1.11. Nod 5. P=150m2				
174	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 129,03 661,50	338,71 198,45
175	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	30,000	468,80 74,25	14 064,00 2 227,50
176	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	150,000	186,28 67,50	27 941,25 10 125,00
177	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	60,000	122,55 5,25	7 353,00 315,00
178	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,	m2	150,000	231,80 67,50	34 770,00 10 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
179	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-150,000	68,60 3,00	-10 290,00 -450,00
180	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	150,000	96,66 16,50	14 499,03 2 475,00
181	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	150,000	42,14 9,00	6 321,24 1 350,00
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	150,000	100,13 52,50	15 019,50 7 875,00
183	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	150,000	58,61 36,00	8 790,90 5 400,00
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	150,000	422,06 187,50	63 309,75 28 125,00
Total Nod 5. P=150m2						182 117,38
Incluziv salariu						67 765,95
2.1.12. Nod 6. P-130m2						
185	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	130,000	231,80 67,50	30 134,00 8 775,00

1	2	3	4	5	6	7
186	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-130,000	68,60 3,00	-8 918,00 -390,00
187	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	130,000	96,66 16,50	12 565,83 2 145,00
188	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	130,000	42,14 9,00	5 478,41 1 170,00
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,000	100,13 52,50	13 016,90 6 825,00
190	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	130,000	58,61 36,00	7 618,78 4 680,00
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	130,000	422,06 187,50	54 868,45 24 375,00
Total Nod 6. P-130m2						114 764,37
Incluziv salariu						47 580,00
2.1.13. Nod 7. P-608m2						
192	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	608,000	231,80 67,50	140 934,40 41 040,00
193	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc,	m2	-608,000	34,30 1,50	-20 854,40 -912,00

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	608,000	100,13 52,50	60 879,04 31 920,00
195	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-608,000	29,30 18,00	-17 816,22 -10 944,00
196	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	608,000	422,06 187,50	256 615,52 114 000,00
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	547,200	66,38 37,50	36 320,93 20 520,00
Total Nod 7. P-608m2						456 079,27
Incluziv salariu						195 624,00
		2.1.14. Placarea scarilor exterioare				
198	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,000	22,30 9,00	1 203,93 486,00
199	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	54,000	526,89 289,12	28 452,31 15 612,75
Total Placarea scarilor exterioare						29 656,24
Incluziv salariu						16 098,75
		2.1.15. Acoperis nod 9.10. P si 8P				
200	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice	m2	1 440,00 0	768,24 90,00	1 106 265,6 0 129 600,00
201	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "	m2	1 440,00	20,00	28 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: Aplicativ macara neprevazuta de norma CE16A-Macara		0	0,00	0,00
202	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	110,000	283,61 22,50	31 197,49 2 475,00
203	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,000	291,75 26,25	24 507,00 2 205,00
204	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	610,000	96,66 16,50	58 962,72 10 065,00
205	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	610,000	159,13 9,00	97 069,61 5 490,00
206	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	610,000	50,31 26,25	30 690,93 16 012,50
207	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	4,000	148,49 105,00	593,95 420,00
208	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	610,000	9,61 3,00	5 862,65 1 830,00
209	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	610,000	201,93 51,00	123 177,30 31 110,00
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	142,000	9,61	1 364,75

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			3,00	426,00
211	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	142,000	212,19 54,75	30 130,98 7 774,50
212	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	220,400	233,24 93,75	51 405,00 20 662,50
Total Acoperis nod 9.10. P si 8P						1 590 027,98
Incluziv salariu						228 070,50
		2.1.16. Finisare Fatada				
213	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 799,00 0	22,29 9,00	40 108,70 16 191,00
214	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50mm	m2	185,000	268,75 128,85	49 719,57 23 837,25
215	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	185,000	32,97 3,38	6 098,53 624,38
216	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,000	22,29 9,00	4 124,57 1 665,00
217	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	185,000	456,92 217,50	84 530,89 40 237,50
218	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren	m2	1 614,00 0	246,53 128,85	397 906,20 207 963,90
219	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	107,070	22,29	2 387,10

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade			9,00	963,60
220	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm	m2	37,350	301,69 219,22	11 268,08 8 188,05
221	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 651,35 0	22,29 9,00	36 816,84 14 862,15
222	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 651,35 0	144,46 91,50	238 550,70 151 098,52
223	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 961,72 0	66,06 56,25	129 592,46 110 346,75
Total Finisare Fatada						1 001 103,64
Incluziv salariu						575 978,10
		2.1.17. Pereu 148m2				
224	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,444	1 129,03 661,49	501,29 293,70
225	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,800	468,80 74,25	6 938,24 1 098,90
226	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	148,000	180,43 62,25	26 702,90 9 213,00
227	CG22A5 k=2,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	148,000	31,34 1,88	4 638,30 277,50
Total Pereu 148m2						38 780,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 883,10
Total Lucrari de constructie						8 036 204,76
Incluziv salariu						3 113 758,62
		Cheltuieli directe	lei			8 036 204,76
		Fondul social	24,00 %			747 302,07
		Transportarea materialelor	5,00 %			233 120,87
		Total	100,00 +			9 016 627,70
		Cheltuieli de regie	5,00 %			450 831,38
		Total	100,00 +			9 467 459,08
		Beneficiu	3,00 %			284 023,77
Total Deviz-oferta nr.2-1-2.Solutii arhitecturale						9 751 482,85
Incluziv salariu						3 113 758,62
		3. Deviz-oferta nr.2-1-3.Retele interioare de apa si canalizare				
		3.1. Lucrari de constructie				
		1.1.Санитарно-технические приборы				
228	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,000	2 625,10 352,50	23 625,88 3 172,50
229	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	19,000	1 272,57 142,50	24 178,80 2 707,50
230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	19,000	517,75 123,75	9 837,25 2 351,25
231	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	20,000	438,00 86,25	8 760,00 1 725,00
232	SD06A	1.2. Хозяйственно-противопожарного водопровода Robinet de trecere cu mufa si racord	buc	2,000	393,60 31,50	787,20 63,00

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Трёхходовой кран д=15				
233	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" поливочный кран	buc	9,000	90,66 31,50	815,94 283,50
234	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" кран шаровый д=15	buc	1,000	99,84 31,50	99,84 31,50
235	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" кран шаровый д=20	buc	3,000	100,65 39,75	301,95 119,25
236	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" кран шаровый д=25	buc	1,000	114,92 47,25	114,92 47,25
237	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" кран шаровый д32	buc	2,000	109,56 30,00	219,12 60,00
238	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" кран шаровый д40	buc	2,000	132,43 36,00	264,85 72,00
239	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	11,000	3 681,84 300,00	40 500,24 3 300,00
240		Ствол д16	buc	11,000	230,00 0,00	2 530,00 0,00
241	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Затвор поворотный фланцевый д80	buc	2,000	788,75 60,75	1 577,50 121,50
242	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Затвор поворотный фланцевый д80	buc	1,000	799,50 75,00	799,50 75,00
243	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка чугуn д80	buc	1,000	1 317,00 75,00	1 317,00 75,00
244	IC52A	Manson de dilatare pentru conducte de	buc	1,000	627,50	627,50

1	2	3	4	5	6	7
		gaze (Dresser) avind diametrul de 100 mm Вибровставка фланцевая д80			67,50	67,50
245	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	6,000	162,00 66,75	972,00 400,50
246	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	141,00 66,75	2 115,00 1 001,25
247	SA08B	1.3. Трубопроводы Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20x2,2 mm Teava PPR d=20x2.2 Ekoplastic	m	180,000	91,06 43,50	16 391,19 7 830,00
248	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPR Ekoplastic	m	25,000	95,40 48,75	2 385,05 1 218,75
249	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm PPR Ekoplastik SDR11 PN10 d32x2.9	m	60,000	105,97 54,00	6 358,50 3 240,00
250	SA08E	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm PPR SDR11 PN10 d=40x3.7	m	25,000	115,72 60,00	2 893,08 1 500,00
251	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" Teava din otel zincat d=50x3mm	m	65,000	211,50 69,00	13 747,82 4 485,00
252	SA04H	Teava din otel zincata d=80x3,7mm	m	95,000	303,99 127,50	28 878,90 12 112,50
253	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m	355,000	11,25 11,25	3 993,75 3 993,75
254	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel,	m	95,000	15,00	1 425,00 1 425,00

1	2	3	4	5	6	7
		zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"			15,00	
255	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	35,500	7,50 7,50	266,25 266,25
256	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	9,500	11,25 11,25	106,88 106,88
257	RpCR27B 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	37,380	96,55 73,50	3 608,98 2 747,40
258	RpIF09A	1.4.Izolarea conductelor Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm	m	180,000	39,23 26,25	7 061,04 4 725,00
259	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm	m	25,000	39,23 26,25	980,71 656,25
260	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	60,000	39,23 26,25	2 353,68 1 575,00
261	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m	25,000	51,12 26,25	1 278,12 656,25
262	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm	m	65,000	80,17 31,50	5 210,86 2 047,50
263	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=8 mm	m	95,000	80,17 31,50	7 615,93 2 992,50
264	IC44D	1.5.Materiale Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind	buc	1,000	190,81 71,25	190,81 71,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 250 mm L=0,2m				
265	IA18B	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,000	282,64 30,00	282,64 30,00
266	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalatii de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотвод	buc	1,000	33,00 7,50	33,00 7,50
267	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	1,000	303,73 75,00	303,73 75,00
268	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	1,000	303,73 75,00	303,73 75,00
269	SD06B	1.4.Retea apă caldă Robinet de trecere cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, avind diametrul de 20	buc	7,000	110,80 39,75	775,61 278,25
270	SD06C	Robinet de trecere cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, avind diametrul de 1"	buc	2,000	114,92 47,25	229,84 94,50
271	SD07D	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descarcare , pentru teava din oțel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000	109,56 30,00	219,12 60,00
272	SD07E	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descarcare , pentru teava din oțel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,000	132,42 36,00	132,42 36,00
273	SD07F	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descarcare , pentru teava din oțel, avind diametrul de 2"	buc	3,000	115,47 49,50	346,42 148,50
274	SD12A	Supapă de siguranță cu pirghie și contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 25	buc	1,000	70,62 13,50	70,62 13,50
275	SD12A	Supapă de siguranță cu pirghie și contragreutate, pentru racordarea cu	buc	1,000	70,62	70,62

1	2	3	4	5	6	7
		mufe filetate, avind diametrul 25			13,50	13,50
276	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	145,000	91,06 43,50	13 204,02 6 307,50
277	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	45,000	95,40 48,75	4 293,07 2 193,75
278	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	140,000	105,97 54,00	14 836,50 7 560,00
279	SA08E	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm	m	15,000	115,72 60,00	1 735,84 900,00
280	SA08F	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	95,000	137,01 67,50	13 016,29 6 412,50
281	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	295,000	11,25 11,25	3 318,75 3 318,75
282	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	29,500	7,50 7,50	221,25 221,25
283	RpIF09A	1.8. Termoizolarea conductelor Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 20 mm	m	140,000	39,23 26,25	5 491,92 3 675,00
284	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	45,000	39,23 26,25	1 765,27 1 181,25
285	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	140,000	39,23 26,25	5 491,92 3 675,00

1	2	3	4	5	6	7
286	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m	15,000	51,13 26,25	766,88 393,75
287	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm	m	95,000	80,17 31,50	7 615,93 2 992,50
288	ID06A	1.9.Materiale Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15	buc	1,000	33,00 7,50	33,00 7,50
289	SD12B	1.10 Retea interioara de canalizare Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 32	buc	2,000	73,34 16,50	146,68 33,00
290	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000	109,56 30,00	219,12 60,00
291	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" Клапан захлопка д=63	buc	1,000	630,75 24,75	630,75 24,75
292	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	2,000	906,50 82,50	1 813,00 165,00
293	SB08C	1,11,Tevi de canalizare Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	125,000	42,50 18,75	5 312,00 2 343,75
294	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	81,89 24,00	1 637,80 480,00
295	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	81,89 24,00	409,45 120,00
296	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	84,000	155,46 31,50	13 058,98 2 646,00

1	2	3	4	5	6	7
297	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava PE SDR26 d=32	m	3,000	47,62 4,05	142,87 12,15
298	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. SDR26 d=63	m	8,000	73,70 4,05	589,61 32,40
299	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,500	6,00 6,00	75,00 75,00
300	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	10,900	6,00 6,00	65,40 65,40
301	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,000	12,00 12,00	132,00 132,00
302	SB09E	1.12.Materiale Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	77,49 21,00	77,49 21,00
303	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	2,000	83,84 27,00	167,68 54,00
304	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	14,000	97,58 18,75	1 366,11 262,50
305	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,000	100,60 21,75	100,60 21,75
306	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm	buc	3,000	191,14 71,25	573,41 213,75

1	2	3	4	5	6	7
307	TsC03B1	1.13.Lucrari de terasamente Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270	921,67 0,00	248,85 0,00
308	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,710	154,52 154,52	264,23 264,23
309	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,700	271,18 45,75	461,01 77,77
310	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,840	23,25 23,25	159,00 159,00
311	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,290	468,48 74,21	135,86 21,52
312	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,400	99,04 71,25	633,88 456,00
313	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,870	1 539,89 288,79	1 339,70 251,25
314	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,250	150,25 66,00	1 239,56 544,50
315	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,840	66,25 65,25	453,16 446,32
316	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata	100 m3	0,220	327,27	72,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,00	0,00
317	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,220	1 128,95 661,36	248,37 145,50
318	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020	2 137,50 0,00	42,75 0,00
319	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,400	37,06 0,00	126,00 0,00
320	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	146,50 26,50	2,93 0,53
Total Lucrari de constructie						330 694,68
1.1.Санитарно-технические приборы						
Incluziv salariu						116 122,35
3.2. Lucrari de montare						
321	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000	495,82 356,25	991,65 712,50
322	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	174,80 138,75	349,60 277,50
Total Lucrari de montare						1 341,25
Incluziv salariu						990,00
3.3. Utilaj						
323		Насос погружной канализационный с поплавковым выключателем 20м3	buc	2,000	8 000,00 0,00	16 000,00 0,00
324		Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	1 648,00 0,00	3 296,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						19 296,00
Incluziv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei			351 331,93
		Fondul social	24,00 %			28 106,96
		Transportarea matrialelor	5,00 %			11 649,18
		Total	100,00 +			391 088,07
		Cheltuieli de regie	5,00 %			19 554,41
		Total	100,00 +			410 642,48
		Beneficiu	3,00 %			12 319,28
Total Deviz-oferta nr.2-1-3.Retele interioare de apa si canalizare						422 961,76
Incluziv salariu						117 112,35
		4. Deviz-oferta nr.2-1-4.Executarea bazinelor - lucrari complexe				
		4.1. Lucrari de constructie				
Total Lucrari de constructie						0,00
Incluziv salariu						0,00
		4.2. Lucrari de montare				
Total Lucrari de montare						0,00
Incluziv salariu						0,00
		4.3. Utilaj				
325		Tehnologia, montajul si executia bazinului 25x10m H=1.8m V=450m3	set	1,000	650 000,00 0,00	650 000,00 0,00
326		Tehnologia, montajul si executia bazinului 4.6x8.2m H=0.6m V=22.6m3	set	1,000	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00
Total Utilaj						850 000,00
Incluziv salariu						0,00
Total Deviz-oferta nr.2-1-4.Executarea bazinelor - lucrari complexe						850 000,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5. Deviz-oferta nr.2-1-5.Retele interioare de alimentare cu energie electrica				
		5.1. Lucrari de constructie				
Total Lucrari de constructie						0,00
Incluziv salariu						0,00
		5.2. Lucrari de montare				
		2.1.Электрооборудование				
327	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	280,47 177,75	280,47 177,75
328	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	135,71 88,50	135,71 88,50
329	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,000	86,84 84,00	1 128,92 1 092,00
330	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	280,47 177,75	280,47 177,75
331	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	135,71 88,50	135,71 88,50
332	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	25,000	86,84 84,00	2 171,00 2 100,00
333	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	280,47 177,75	280,47 177,75
334	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,000	86,84 84,00	521,04 504,00
335	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	280,47 177,75	280,47 177,75
336	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,000	86,84 84,00	1 823,64 1 764,00

1	2	3	4	5	6	7
337	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	6,000	491,89 256,50	2 951,32 1 539,00
338	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	2,000	37,52 37,50	75,05 75,00
339	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	4,000	37,52 37,50	150,10 150,00
340	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	280,47 177,75	280,47 177,75
341	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,000	86,84 84,00	1 736,80 1 680,00
342	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	6,000	37,52 37,50	225,14 225,00
343	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	280,47 177,75	280,47 177,75
344	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,000	86,84 84,00	1 215,76 1 176,00
345	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,000	491,89 256,50	983,78 513,00
346	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	2,000	37,52 37,50	75,05 75,00
347	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton	buc	2,000	75,00 75,00	150,00 150,00
348	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,000	86,84 84,00	607,88 588,00
349		Фотореле PS-2	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
350	08-03-594-2	2.2.Светотехническое оборудование Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,600	14 461,60 8 700,00	8 676,96 5 220,00

1	2	3	4	5	6	7
351	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,630	10 628,94 6 600,00	6 696,23 4 158,00
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,700	14 461,60 8 700,00	10 123,12 6 090,00
353		Светильник с ЛЕД 36вт потолочный ИП20 ДБО 5002	buc	70,000	550,00 0,00	38 500,00 0,00
354	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,210	10 630,57 6 600,00	2 232,42 1 386,00
355		Светильник с ЛЕД 29вт настенный ИП40	buc	21,000	450,00 0,00	9 450,00 0,00
356	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,370	10 629,65 6 600,00	3 932,97 2 442,00
357		Светильник с ЛЕД 36вт потолочный ИП65 ДБО 1306	buc	37,000	550,00 0,00	20 350,00 0,00
358	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,180	40 300,28 23 775,00	7 254,05 4 279,50
359		Светильник с ЛЕД 36вт потолочный ИП20 ДБО 5002	buc	18,000	550,00 0,00	9 900,00 0,00
360	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,010	40 943,00 23 775,00	409,43 237,75
361		Светильник с ЛЕД 22вт взрывозащищённый	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
362	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	40 138,50 23 775,00	802,77 475,50
363		Светильник с ЛЕД 22вт для саун ИП65	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
364	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,020	11 703,00 7 005,00	234,06 140,10
365		Светильник с ЛЕД 12вт настенный ИП54 со встроенным опτικοакустическим датчиком	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
366	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete Аварийный ДПА2104	100 buc	0,060	8 912,17 7 365,00	534,73 441,90
367		Светильник с ЛЕД 3вт настенный ДПА2104	buc	6,000	450,00 0,00	2 700,00 0,00
368	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT	100 buc	0,150	8 915,73 7 365,00	1 337,36 1 104,75
369		Indicatori de iluminat de perete EXIT	buc	15,000	150,00 0,00	2 250,00 0,00
370	RpEF21H	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 65 W - simbol 7513	buc	34,000	1 031,85 32,25	35 082,90 1 096,50
371	RpER07A	Montarea ghirlandei de becuri decorative	buc	34,000	37,50 37,50	1 275,00 1 275,00
372		Светодиодная линейка ЛЕД-18SMD2835	buc	34,000	180,00 0,00	6 120,00 0,00
373	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,100	2 723,10 1 402,50	272,31 140,25
374	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	16,600	782,16 505,50	12 983,82 8 391,30
375	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,400	390,84 171,75	7 582,27 3 331,95
376	08-02-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu	100 m	10,250	7 045,56	72 217,01

1	2	3	4	5	6	7
	401-1	2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2			3 870,00	39 667,50
377	08-02-398-4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,800	804,64 383,25	643,71 306,60
378	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,150	565,53 264,00	84,83 39,60
379	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,950	385,84 200,21	366,55 190,20
380	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	12,300	261,39 126,00	3 215,10 1 549,80
381		Кабель с аллюминевыми жилами АВВГнг 4х70кв	m	10,000	140,00 0,00	1 400,00 0,00
382		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х16кв	m	20,000	191,00 0,00	3 820,00 0,00
383		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х10кв	m	15,000	105,00 0,00	1 575,00 0,00
384		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х6кв	m	65,000	65,00 0,00	4 225,00 0,00
385		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х4кв	m	15,000	44,00 0,00	660,00 0,00
386		Кабель с медными жилами ВВГнг 5х2,5кв	m	25,000	25,00 0,00	625,00 0,00
387		Кабель с медными жилами ВВГнг 3х2,5кв	m	1 000,00 0	14,00 0,00	14 000,00 0,00
388		Кабель с медными жилами ВВГнг 4х1,5кв	m	600,000	13,00 0,00	7 800,00 0,00
389		Кабель с медными жилами ВВГнг 3х1,5кв	m	4 000,00 0	9,00 0,00	36 000,00 0,00
390		Кабель с медными жилами ВВГнг	m	90,000	9,00	810,00

1	2	3	4	5	6	7
		3x1,5кв			0,00	0,00
391		Кабель с медными жилами ВВГнг 2x1,5кв	m	80,000	6,00 0,00	480,00 0,00
392		Кабель с медными жилами ВВГнг 14x1,5кв	m	15,000	123,00 0,00	1 845,00 0,00
393		Кабель с медными жилами ПВ3 1x6	m	60,000	15,00 0,00	900,00 0,00
394	08-02-409-1	2.4.Tevi Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	16,600	4 019,62 1 785,00	66 725,71 29 631,00
395	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	5 538,20 2 580,00	1 107,64 516,00
396		Труба монтажная жёсткая ПВХ не поддерживающая горение В20 безгалогенная	m	1 000,00 0	8,00 0,00	8 000,00 0,00
397		Труба монтажная жёсткая ПВХ не поддерживающая горение В25 безгалогенная	m	600,000	8,00 0,00	4 800,00 0,00
398		Труба монтажная жёсткая ПВХ не поддерживающая горение В32 безгалогенная	m	20,000	12,00 0,00	240,00 0,00
399		Труба монтажная жёсткая ПВХ не поддерживающая горение В16 безгалогенная	m	60,000	12,00 0,00	720,00 0,00
400	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	22 413,00 4 665,00	224,13 46,65
401	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,300	4 366,73 1 425,00	1 310,02 427,50
402	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,003	3 600,00 1 600,00	10,80 4,80
403		Шина медная 30x4мм (ШУДП)	m	0,300	12,00 0,00	3,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
404	08-03-591-1	Interrupator cu o clapă, tip neîngropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,090	3 102,67 2 962,44	279,24 266,62
405		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55	buc	9,000	450,00 0,00	4 050,00 0,00
406	08-03-591-2	Interrupator cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	2 721,00 2 415,00	435,36 386,40
407		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55	buc	16,000	450,00 0,00	7 200,00 0,00
408	08-03-591-5	Interrupator cu doua clapă, tip neîngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 814,89 2 460,00	253,34 221,40
409		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55	buc	9,000	450,00 0,00	4 050,00 0,00
410	08-03-591-2	Interrupator cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200	2 765,00 2 415,00	553,00 483,00
411		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55	buc	20,000	450,00 0,00	9 000,00 0,00
412	08-03-591-2	Interrupator cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 757,67 2 415,00	82,73 72,45
413		Выключатель клавишный для открытой установки ИЭК,ЕКФ, IP55	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
414	08-03-591-9	Priza de fisa tip neîngropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,460	3 277,20 2 857,50	1 507,51 1 314,45
415		Priza îngropata 16A 2K+3 IP20	buc	46,000	120,00 0,00	5 520,00 0,00
416		Cutii pentru priza îngropata	buc	85,000	6,00 0,00	510,00 0,00
417		Cutii pentru ramificare îngropata	buc	200,000	8,00 0,00	1 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
418	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m	100 m	2,850	6 399,55 3 705,00	18 238,73 10 559,25
419		Cablu canal zincat 50x200	m	60,000	35,00 0,00	2 100,00 0,00
420		Cablu canal zincat 50x100	m	105,000	22,00 0,00	2 310,00 0,00
421		Cablu canal zincat 50x50	m	120,000	120,00 0,00	14 400,00 0,00
422	RpEQ04A k=0,2	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	24,00 24,00	24,00 24,00
423		Corobca plastic pentru clema	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
424	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	130,03 107,25	130,03 107,25
Cheltuieli directe			lei		514 493,16	
Fondul social			24,00 %		33 335,87	
Transportarea materialelor			5,00 %		15 716,78	
Total			100,00 +		563 545,81	
Cheltuieli de regie			5,00 %		28 177,29	
Total			100,00 +		591 723,10	
Beneficiu			3,00 %		17 751,69	
Total Lucrari de montare						609 474,79
2.1.Электрооборудовани е						
Incluziv salariu						138 899,47
		5.3. Utilaj				
		3.1.Электрооборудование				
425		Щиток навесной ИП55 с 2 секциями шин	buc	1,000	560,00 0,00	560,00 0,00
426		Выключатель разъединитель на вводе ВР32И-35 250А	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
427		Линейный выключатель	buc	4,000	23,00	92,00

1	2	3	4	5	6	7
		однополюсный С10А			0,00	0,00
428		Линейный выключатель трёхполюсный ВА47-100 С63А	buc	1,000	69,00 0,00	69,00 0,00
429		Независимый расцепитель РН-47А	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
430		Линейный выключатель трёхполюсный ВА47-100 С16А	buc	2,000	32,00 0,00	64,00 0,00
431		Линейный выключатель трёхполюсный ВА47-100 С32А	buc	1,000	56,00 0,00	56,00 0,00
432		Линейный выключатель трёхполюсный ВА47-100 С25А	buc	1,000	36,00 0,00	36,00 0,00
433		Линейный выключатель однополюсный С10А	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
434		Линейный выключатель однополюсный С50А	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
435		Щиток навесной ИП30	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
436		Выключатель разъединитель на вводе ВР32И-35 250А	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
437		Линейный выключатель однополюсный С10А	buc	13,000	23,00 0,00	299,00 0,00
438		Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А	buc	6,000	320,00 0,00	1 920,00 0,00
439		Линейный выключатель трёхполюсный ВА47-100 С32А	buc	1,000	56,00 0,00	56,00 0,00
440		Независимый расцепитель РН-47А	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
441		Линейный выключатель трёхполюсный ВА47-100 С40А	buc	1,000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
442		Линейный выключатель однополюсный C10A	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
443		Линейный выключатель однополюсный C16A	buc	1,000	32,00 0,00	32,00 0,00
444		Линейный выключатель однополюсный C25A	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
445		Пульт управления освещением	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
446		Выключатель разъединитель на 20а- 230В61НР	buc	6,000	120,00 0,00	720,00 0,00
447		Щиток навесной ИП55 с 2 секциями шин	buc	1,000	560,00 0,00	560,00 0,00
448		Выключатель разъединитель на вводе ВН32И-35 250А	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
449		Линейный выключатель однополюсный С6А	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
450		Контактор трёхполюсный модульный	buc	6,000	560,00 0,00	3 360,00 0,00
451		Реле тепловые	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
452		Реле тепловые	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
453		Щиток навесной ИП40	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
454		Выключатель разъединитель на вводе ВН32 3Р 63А	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
455		Линейный выключатель однополюсный C10A	buc	15,000	23,00	345,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
456		Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А	buc	6,000	320,00 0,00	1 920,00 0,00
457		Реле силовые	buc	6,000	78,00 0,00	468,00 0,00
458		Выключатель разъединитель на вводе ВН32 3Р 63А	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
459		Линейный выключатель однополюсный С16А	buc	6,000	78,00 0,00	468,00 0,00
460		Линейный выключатель однополюсный С10А	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
461		Линейный выключатель трёхполюсный С6А	buc	2,000	25,00 0,00	50,00 0,00
462		Линейный выключатель трёхполюсный С10А	buc	2,000	25,00 0,00	50,00 0,00
463		Контактор трёхполюсный модульный	buc	2,000	560,00 0,00	1 120,00 0,00
464		Реле тепловые	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
465		Кнопка пуск и стоп	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
466		Выключатель разъединитель на вводе ВН32 1Р 20А	buc	7,000	250,00 0,00	1 750,00 0,00
467		Реле фото ПС-2	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
468		3,2,Светотехническое оборудование Светильник с ЛЕД 80вт накладной ИП20 для спортивных помещений	buc	60,000	230,00 0,00	13 800,00 0,00
469		Светильник с ЛЕД 57вт накладной ИП65	buc	63,000	650,00	40 950,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
470		Ящик с понижающим трансформатором 250вт-220/12в ЯТП-0.25	buc	1,000	560,00 0,00	560,00 0,00
Total Utilaj						72 457,00
3.1.Електрооборудовани						
Incluziv salariu						0,00
Total Deviz-oferta nr.2-1-						681 931,79
5.Retele interioare de alimentare cu energie electrica						
Incluziv salariu						138 899,47
		6. Deviz-oferta nr.2-1-				
		6.Incalzirea, Ventilarea si				
		Conditionarea aerului				
		6.1. Lucrari de constructie				
		6.1.1. Incalzire				
471	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальной панельный радиатор тип 11 размеры 300x500	buc	8,000	689,67 37,50	5 517,38 300,00
472	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1100 mm	buc	2,000	1 351,39 48,75	2 702,79 97,50
473	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1400 mm	buc	4,000	1 551,39 48,75	6 205,58 195,00
474	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x500 mm, inclusiv	buc	2,000	689,67 37,50	1 379,34 75,00
475	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x800 mm, inclusiv	buc	5,000	989,67 37,50	4 948,36 187,50
476	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x900 mm, inclusiv	buc	13,000	1 039,67 37,50	13 515,74 487,50
477	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 900x1400 mm C33	buc	8,000	2 151,40 48,75	17 211,17 390,00
478	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu	buc	42,000	641,63	26 948,63

1	2	3	4	5	6	7
		mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			11,25	472,50
479	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	42,000	184,13 33,75	7 733,63 1 417,50
480	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	42,000	56,63 11,25	2 378,63 472,50
481	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	577,73 17,25	4 621,84 138,00
482	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000	95,73 17,25	765,84 138,00
483	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	797,73 17,25	1 595,46 34,50
484	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	337,73 17,25	675,46 34,50
485	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,000	797,73 17,25	2 393,19 51,75
486	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	3,000	925,43 327,00	2 776,29 981,00
487	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	6,000	56,63 11,25	339,80 67,50
488	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	4,000	97,47 18,75	389,88 75,00
489	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,000	129,66 33,75	259,32 67,50

1	2	3	4	5	6	7
490	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,000	33,00 7,50	198,00 45,00
491	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	4,000	263,31 10,50	1 053,22 42,00
492	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	11,000	293,70 172,50	3 230,70 1 897,50
493	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,000	293,70 172,50	587,40 345,00
494	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,000	303,80 172,50	607,60 345,00
495	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	627,00 172,50	627,00 172,50
496	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	667,73 17,25	4 006,38 103,50
497	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	17,73 17,25	106,38 103,50
498		Комплект запорных кранов для коллектора теплого пола FHF-BV	buc	3,000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
499	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	6,000	30,45 28,50	182,70 171,00
500	IC40E	Complect Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
501	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	3,000	454,91 150,00	1 364,73 450,00
502	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta	m	2 100,00	45,16	94 836,00

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.		0	22,50	47 250,00
503	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	70,000	39,23 26,25	2 745,96 1 837,50
504	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	11,000	106,24 42,00	1 168,59 462,00
505	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	3,000	112,75 46,50	338,26 139,50
506	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	29,000	147,84 56,25	4 287,26 1 631,25
507	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	39,25 17,25	196,25 86,25
508	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	43,000	8,40 8,25	361,20 354,75
509	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	43,000	7,50 7,50	322,50 322,50
510	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	43,000	15,57 12,00	669,56 516,00

1	2	3	4	5	6	7
511	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansonae termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	11,000	56,97 37,50	626,65 412,50
512	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansonae termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	3,000	72,11 37,50	216,34 112,50
513	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansonae termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	29,000	62,37 37,50	1 808,87 1 087,50
514	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	356,000	48,25 22,50	17 177,00 8 010,00
515	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	338,000	59,21 26,25	20 012,98 8 872,50
516	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	202,000	71,20 30,00	14 382,40 6 060,00
517	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	121,000	80,10 33,75	9 692,10 4 083,75
518	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	7,000	94,15 37,50	659,05 262,50
519	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonae de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	356,000	60,86 26,25	21 665,45 9 345,00
520	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonae de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	338,000	37,06 26,25	12 527,97 8 872,50

1	2	3	4	5	6	7
521	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	202,000	39,23 26,25	7 924,06 5 302,50
522	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	121,000	66,11 31,50	7 999,08 3 811,50
523	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	7,000	31,50 31,50	220,50 220,50
524	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	694,000	6,87 6,75	4 767,78 4 684,50
525	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	330,000	8,40 8,25	2 772,00 2 722,50
526	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	694,000	6,00 6,00	4 164,00 4 164,00
527	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	330,000	7,50 7,50	2 475,00 2 475,00
Total Incalzire						349 749,25
Incluziv salariu						132 456,75
		6.1.2. Ventilare				
528	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	4,000	1 625,10 366,00	6 500,40 1 464,00
529	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu	buc	4,000	1 625,10	6 500,40

1	2	3	4	5	6	7
		suporti elastici din cauciuc			366,00	1 464,00
530	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	4,000	1 625,10 366,00	6 500,40 1 464,00
531	VB29A1	Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	4,000	1 453,09 730,50	5 812,34 2 922,00
532		Внешний вентиляционный калпак прямоугольный 700x400 WF	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
533	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	1,000	1 625,11 366,00	1 625,11 366,00
534	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	1,000	1 625,11 366,00	1 625,11 366,00
535	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	2,000	1 144,59 364,50	2 289,18 729,00
536	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	4,000	814,59 364,50	3 258,36 1 458,00
537	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	2,000	514,59 364,50	1 029,18 729,00
538	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	2,000	814,59 364,50	1 629,18 729,00
539	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc	2,000	1 014,59 364,50	2 029,18 729,00
540	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	711,81 258,00	1 423,62 516,00
541	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	411,81 258,00	823,62 516,00
542	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	411,81 258,00	823,62 516,00
543	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe	buc	2,000	611,81	1 223,62

1	2	3	4	5	6	7
		canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm			258,00	516,00
544	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	4,000	697,56 243,75	2 790,24 975,00
545	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000	1 447,56 243,75	1 447,56 243,75
546	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000	3 847,56 243,75	3 847,56 243,75
547	VB25A	Anemostat circular plan, tip I	buc	5,000	858,81 495,00	4 294,05 2 475,00
548	VB25A	Anemostat circular plan, tip I	buc	19,000	948,81 495,00	18 027,39 9 405,00
549	VB25A	Anemostat circular plan, tip I	buc	4,000	1 148,81 495,00	4 595,24 1 980,00
550	VB25A	Anemostat circular plan, tip I	buc	14,000	1 348,81 495,00	18 883,34 6 930,00
551	VB19A1	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,000	596,31 240,75	1 192,62 481,50
552	VB19A1	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,000	606,31 240,75	1 212,62 481,50
553	VB19A1	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,000	396,31 240,75	792,62 481,50
554	VB19A1	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,000	396,31 240,75	792,62 481,50
555	VB19A1	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,000	396,31 240,75	792,62 481,50
556	VB19A1	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200, confectionarea in ateliere	buc	2,000	396,31	792,62

1	2	3	4	5	6	7
		centralizate			240,75	481,50
557	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	488,90 37,50	2 933,40 225,00
558	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	493,70 37,50	1 974,80 150,00
559	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	493,70 37,50	1 481,10 112,50
560	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	16,000	493,70 37,50	7 899,20 600,00
561	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	493,70 37,50	987,40 75,00
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000	493,70 37,50	4 937,00 375,00
563	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	7,000	493,70 37,50	3 455,90 262,50
564	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	493,70 37,50	1 481,10 112,50
565	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	7,000	493,70 37,50	3 455,90 262,50
566	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	493,70 37,50	987,40 75,00
567	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	12,000	493,70 37,50	5 924,40 450,00
568	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	193,70 37,50	774,80 150,00
569	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	493,70 37,50	493,70 37,50
570	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	1,000	273,70	273,70

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie			37,50	37,50
571	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	92,930	1 044,09 283,50	97 027,03 26 345,62
572	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	38,400	704,93 184,50	27 069,35 7 084,80
573	VA14F	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 250 - 400 mm	m2	11,000	1 726,69 507,75	18 993,61 5 585,25
574	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	6,920	1 371,13 203,25	9 488,22 1 406,47
575	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	345,200	704,93 184,50	243 342,11 63 689,40
576	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	247,200	976,96 246,00	241 505,51 60 811,20
577	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	134,400	937,72 264,75	126 029,92 35 582,40
578	VA16I2	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	71,000	915,35 244,50	64 989,58 17 359,50
579	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	167,000	937,72 264,75	156 599,72 44 213,25

1	2	3	4	5	6	7
580	VA16J2	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	35,000	1 288,12 214,50	45 084,31 7 507,50
581	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	230,000	85,98 49,12	19 776,55 11 298,75
582	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	106,000	96,28 49,12	10 206,21 5 207,25
583	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	37,000	130,27 49,12	4 820,17 1 817,62
Total Ventilare						1 206 346,51
Incluziv salariu						330 459,51
Total Lucrari de constructie						1 556 095,76
Incluziv salariu						462 916,26
		6.2. Lucrari de montare				
		6.2.1. Incalzire				
584	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,000	311,66 225,00	311,66 225,00
585	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	3,000	266,68 195,00	800,04 585,00
586	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	1,000	869,47	869,47

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"			18,75	18,75
587	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	1,000	1 234,66 33,75	1 234,66 33,75
588	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	3,000	1 063,75 255,00	3 191,25 765,00
Total Incalzire						6 407,08
Incluziv salariu						1 627,50
		6.2.2. Ventilare				
589	VB03C	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 2500-3200 mm	buc	9,000	1 733,55 506,25	15 601,95 4 556,25
590	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h	buc	1,000	9 948,51 5 272,50	9 948,51 5 272,50
591	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000	6 953,93 3 365,25	6 953,93 3 365,25
592	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000	6 953,93 3 365,25	6 953,93 3 365,25
593	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	2,000	6 953,91 3 365,25	13 907,82 6 730,50
594	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,000	1 226,54 744,00	2 453,07 1 488,00
595	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc	2,000	3 969,39 3 401,25	7 938,77 6 802,50
596	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II,	buc	2,000	357,09	714,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu perimetrul 1600 - 3200 mm			357,00	714,00
597	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,000	1 102,59 327,00	2 205,18 654,00
598	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 801,68 1 800,00	1 801,68 1 800,00
599	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	2,000	7 904,25 1 810,50	15 808,50 3 621,00
600	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	2,000	7 904,25 1 810,50	15 808,50 3 621,00
601	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	2,000	7 904,25 1 810,50	15 808,50 3 621,00
602	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	2,000	7 904,25 1 810,50	15 808,50 3 621,00
603	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	2,000	7 904,25 1 810,50	15 808,50 3 621,00
604	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	1,000	7 904,32 1 810,50	7 904,32 1 810,50
605	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	2 572,90 64,50	5 145,80 129,00
606	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	2 572,90 64,50	5 145,80 129,00
607	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	2 572,90 64,50	2 572,90 64,50
608	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	2 572,90 64,50	5 145,80 129,00

1	2	3	4	5	6	7
609	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	2 572,90 64,50	5 145,80 129,00
610	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,000	2 595,10 82,50	5 190,20 165,00
611	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	1,000	2 595,10 82,50	2 595,10 82,50
612	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,000	2 595,10 82,50	5 190,20 165,00
613	VB18B	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm	buc	1,000	2 619,90 97,50	2 619,90 97,50
614	VB18C	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 3200 - 4000 mm	buc	1,000	2 643,50 115,50	2 643,50 115,50
615	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,000	330,09 327,00	660,18 654,00
Total Ventilare						197 481,02
Incluziv salariu						56 523,75
Total Lucrari de montare						203 888,10
Incluziv salariu						58 151,25
		6.3. Utilaj				
		6.3.1. Incalzire				
616		Смесительный узел калорифера приточно-вытяжной системы G=2.9m3/h, Kvs=10, N=0.2kBt, 230B, 50Гц УСВК-11/4-10 ВЕНТС	buc	1,000	11 800,00 0,00	11 800,00 0,00
617		Смесительный узел калорифера приточно-вытяжной системы G=0.8m3/h, Kvs=6.3, N=0.1kBt, 230B, 50Гц УСВК-3/4-6 ВЕНТС	buc	3,000	7 500,00 0,00	22 500,00 0,00
618		Клапан соленоидный с катушкой 24В и штекером д=32 EV24B	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
619		Клапан соленоидный с катушкой 24В и штекером д=50 EV24B	buc	1,000	1 450,00	1 450,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
620		Коллектор тёплого пола с расходомером и клапанами с предварительной настройкой 8 контуров комплект подача обратка FHF-8F	buc	3,000	2 300,00 0,00	6 900,00 0,00
Total Incalzire						44 100,00
Incluziv salariu						0,00
		6.3.2. Ventilare				
621		Люк дымоудаления крышка стальная с утеплением приводом 24В усилием 1600Н с защитой от примерзания люка Л-К-01-900х900-С-1*DIА38-Р3 БЕЗА	buc	9,000	5 850,00 0,00	52 650,00 0,00
622		Вентиляционный агрегат с тепловым насосом и клапаном свежего воздуха L=13000m3/h,P=250Pa,N=22kBt, 3,400B, 50Гц	buc	1,000	550 000,00 0,00	550 000,00 0,00
623		Вентиляционный агрегат с рекуператором и водяным калорифером L=1500m3/h,P=150Pa,N=0,8kBt, 230B,	buc	1,000	125 000,00 0,00	125 000,00 0,00
624		Вентиляционный агрегат с рекуператором и водяным калорифером L=360m3/h,P=150Pa,N=1,7kBt, 230B,	buc	1,000	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
625		Вентиляционный агрегат с рекуператором и водяным калорифером L=3900m3/h,P=150Pa,N=2,3kBt, 3,400B,	buc	2,000	225 000,00 0,00	450 000,00 0,00
626		Водяной нагреватель прямоугольный 700х400 двух рядный НКВ	buc	2,000	13 500,00 0,00	27 000,00 0,00
627		Крыша для наружной установки вентиляционного агрегата RF AV03	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
628		Комплект заслонок	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
629		Панель управления	buc	2,000	320,00 0,00	640,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
630		Канальный вентилятор	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
631		Канальный вентилятор	buc	2,000	3 200,00 0,00	6 400,00 0,00
632		Канальный вентилятор	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
633		Канальный вентилятор	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
634		Канальный вентилятор	buc	1,000	5 600,00 0,00	5 600,00 0,00
635		Шумоглушитель д=100 Л=1000 CP100	buc	2,000	5 200,00 0,00	10 400,00 0,00
636		Шумоглушитель д=125 Л=1000 CP125	buc	2,000	5 300,00 0,00	10 600,00 0,00
637		Шумоглушитель д=160 Л=1000 CP160	buc	1,000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
638		Шумоглушитель д=200 Л=1000 CP200	buc	2,000	5 200,00 0,00	10 400,00 0,00
639		Шумоглушитель д=315 Л=1000 CP315	buc	1,000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
640		Шумоглушитель 400x200 Л=1000	buc	2,000	4 650,00 0,00	9 300,00 0,00
641		Шумоглушитель 600x300 Л=1000	buc	1,000	4 850,00 0,00	4 850,00 0,00
642		Шумоглушитель 700x200 Л=1000	buc	2,000	5 350,00 0,00	10 700,00 0,00
643		Шумоглушитель 700x400 Л=1000	buc	1,000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
644		Шумоглушитель 1400x700 Л=1000	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
645		Эллектропривод с возвратной пружиной для клапана РРВ 500x300 TF24	buc	2,000	1 320,00 0,00	2 640,00 0,00
Total Ventilare						1 324 480,00
Incluziv salariu						0,00
Total Utilaj						1 368 580,00
Incluziv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei		3 128 563,86	
		Fondul social	24,00 %		125 056,20	
		Transportarea materialelor	5,00 %		130 207,93	
		Total	100,00 +		3 383 827,99	
		Cheltuieli de regie	5,00 %		169 191,40	
		Total	100,00 +		3 553 019,39	
		Beneficiu	3,00 %		106 590,59	
Total Deviz-oferta nr.2-1-6.Incalzirea, Ventilarea si Conditionarea aierului						3 659 609,98
Incluziv salariu						521 067,51
		7. Deviz-oferta nr.2-1-7.Solutii mecanice				
		7.1. Lucrari de constructie				
646	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	70,62 13,50	70,62 13,50
647	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"	buc	1,000	625,50 16,50	625,50 16,50
648	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"	buc	1,000	894,47 16,50	894,47 16,50
649	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	641,63 11,25	641,63 11,25

1	2	3	4	5	6	7
650	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	4,000	84,47 18,75	337,88 75,00
651	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	56,63 11,25	113,27 22,50
652	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,000	84,47 18,75	84,47 18,75
653	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	18,000	64,47 18,75	1 160,46 337,50
654	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	20,000	649,47 18,75	12 989,40 375,00
655	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	10,000	112,66 33,75	1 126,62 337,50
656	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	166,50 13,50	166,50 13,50
657	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"	buc	3,000	473,25 16,50	1 419,75 49,50
658	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2"	buc	9,000	73,34 16,50	660,06 148,50
659	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2"	buc	3,000	590,35 24,75	1 771,05 74,25
660	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	293,70 172,50	293,70 172,50
661	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,000	627,00 172,50	1 881,00 517,50
662	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe	buc	9,000	526,00	4 734,00

1	2	3	4	5	6	7
		filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"			172,50	1 552,50
663	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,000	1 384,50 172,50	4 153,50 517,50
664	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	11,000	33,00 7,50	363,00 82,50
665	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	11,000	263,30 10,50	2 896,34 115,50
666	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	4,000	2 333,80 10,50	9 335,22 42,00
667	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	162,00 66,75	324,00 133,50
668	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	4,000	131,55 66,75	526,20 267,00
669	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	8,000	198,75 66,75	1 590,00 534,00
670	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	701,39 48,75	1 402,79 97,50
671	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	461,63 11,25	923,27 22,50
672	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	2,000	184,13 33,75	368,27 67,50
673	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	43,63 11,25	87,27 22,50
674	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata,	m	15,000	85,86	1 287,89

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"			26,25	393,75
675	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,000	64,10 30,00	64,10 30,00
676	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	28,000	98,52 36,00	2 758,47 1 008,00
677	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	2,000	95,07 42,00	190,14 84,00
678	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	5,000	112,75 46,50	563,77 232,50
679	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	27,000	134,64 56,25	3 635,32 1 518,75
680	IC12F	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 114 x 4 mm ... 121 x 4 mm	m	18,000	297,41 105,00	5 353,40 1 890,00
681	IC12M	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 9 mm	m	36,000	543,41 202,50	19 562,76 7 290,00

1	2	3	4	5	6	7
682	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	44,000	6,87 6,75	302,28 297,00
683	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	34,000	8,40 8,25	285,60 280,50
684	IE03D	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	18,000	11,46 11,25	206,28 202,50
685	IE03E	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm	m	36,000	12,99 12,75	467,64 459,00
686	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	44,000	6,00 6,00	264,00 264,00
687	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	34,000	7,50 7,50	255,00 255,00
688	IE04D	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	18,000	10,50 10,50	189,00 189,00
689	IE04E	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme,	m	36,000	12,00 12,00	432,00 432,00

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 168 x 8 ... 273 x 9 mm				
690	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000	39,25 17,25	392,50 172,50
691	RpCR27A 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	78,000	15,57 12,00	1 214,54 936,00
692	RpCR27B 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	39,570	96,55 73,50	3 820,47 2 908,35
693	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	15,000	44,48 31,50	667,18 472,50
694	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	1,000	44,48 31,50	44,48 31,50
695	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	28,000	44,48 31,50	1 245,38 882,00
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	2,000	50,48 37,50	100,96 75,00
697	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	5,000	50,48 37,50	252,40 187,50
698	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	27,000	50,48 37,50	1 362,91 1 012,50
699	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	18,000	50,48 37,50	908,60 675,00

1	2	3	4	5	6	7
700	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	36,000	50,48 37,50	1 817,21 1 350,00
701	TfE01C	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm	m	3,000	446,94 37,50	1 340,81 112,50
702	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm	buc	16,000	391,00 217,50	6 256,00 3 480,00
703	TfE01I	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 400 mm	m	11,000	1 328,20 90,00	14 610,17 990,00
704	TfE02I	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm	buc	1,000	1 744,49 765,00	1 744,49 765,00
705	TfE02I	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm	buc	8,000	2 444,49 765,00	19 555,90 6 120,00
706	TfE02I	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm	buc	1,000	2 094,49 765,00	2 094,49 765,00
707	TfE02I	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm	buc	1,000	1 564,49 765,00	1 564,49 765,00
708	TfE02I	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm	buc	1,000	1 694,49 765,00	1 694,49 765,00
709	TfE02I	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm	buc	1,000	3 044,49 765,00	3 044,49 765,00
710	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	0,760	977,01 246,01	742,53 186,97
711	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	1,000	623,06 126,00	623,06 126,00
712	VB20A1	Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip	buc	1,000	392,31	392,31

1	2	3	4	5	6	7
		61/405, confectionarea in ateliere centralizate			392,25	392,25
713		Приточно вытяжной диффузор пластиковый д=250 MB 250 ПФс	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
714	VB28A1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000	435,15 435,00	435,15 435,00
715		Дефлектор ЦАГИ д250	buc	1,000	780,00 0,00	780,00 0,00
716	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,140	704,90 184,49	2 213,39 579,30
717	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirna zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	4,000	128,17 79,50	512,68 318,00
718	IzI05E	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din aluminiu de 0,05 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirna din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm	m2	4,000	55,22 21,75	220,88 87,00
Total Lucrari de constructie						157 059,85
Incluziv salariu						45 835,12
		7.2. Lucrari de montare				
719	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	8,000	1 507,80 1 350,00	12 062,40 10 800,00
720	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,000	461,62 165,00	461,62 165,00
721	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,000	461,62 165,00	461,62 165,00

1	2	3	4	5	6	7
722	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,000	461,62 165,00	461,62 165,00
723	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,000	461,62 165,00	461,62 165,00
724	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,000	461,62 165,00	461,62 165,00
725	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,000	461,62 165,00	461,62 165,00
726	IA17C	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 1000...2000 l	buc	2,000	412,60 262,50	825,20 525,00
727	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,000	671,47 382,50	671,47 382,50
728	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 - 2250 l/h	buc	2,000	299,14 262,50	598,28 525,00
729	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,000	75,00 75,00	75,00 75,00
Total Lucrari de montare						17 002,07
Incluziv salariu						13 297,50
		7.3. Utilaj				
730		Котёл газовый	buc	8,000	53 000,00 0,00	424 000,00 0,00
731		Насос	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
732		Насос	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
733		Насос	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
734		Насос	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
735		насос	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
736		Насос	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
737		Бойлер	buc	2,000	80 000,00 0,00	160 000,00 0,00
738		расширительный бак	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
739		Установка умягчения воды	buc	1,000	85 000,00 0,00	85 000,00 0,00
740		Водомер	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
Total Utilaj						692 550,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		866 611,92	
Fondul social			24,00 %		14 191,83	
Transportarea materialelor			5,00 %		40 254,97	
Total			100,00 +		921 058,72	
Cheltuieli de regie			5,00 %		46 052,94	
Total			100,00 +		967 111,66	
Beneficiu			3,00 %		29 013,35	
Total Deviz-oferta nr.2-1- 7.Solutii mecanice						996 125,01
Incluziv salariu						59 132,62
		8. Deviz-oferta nr.2-1- 8.Alimentare cu gaze interioare 8.1. Lucrari de constructie				
741	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	1,000	56,63 11,25	56,63 11,25

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" -1"				
742	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	9,000	46,63 11,25	419,71 101,25
743	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	8,000	43,63 11,25	349,07 90,00
744	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	12,000	109,30 45,00	1 311,62 540,00
745	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	5,000	118,83 52,50	594,17 262,50
746	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	1,000	109,30 45,00	109,30 45,00
747	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	18,000	11,89 9,75	214,10 175,50
748	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	18,000	8,50 8,25	153,00 148,50
749	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	18,000	6,95 6,75	125,10 121,50
750	IC27D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm	m	9,000	219,89 120,00	1 979,05 1 080,00

1	2	3	4	5	6	7
751	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	2,520	76,56 61,49	192,93 154,95
752	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	9,000	11,60 11,25	104,40 101,25
753	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	9,000	10,05 9,75	90,45 87,75
754	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	2,000	129,30 7,50	258,60 15,00
755	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4"	buc	2,000	132,30 10,50	264,60 21,00
756	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4"	buc	2,000	132,30 10,50	264,60 21,00
757	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm	buc	1,000	146,98 48,75	146,98 48,75
758	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	1,000	64,90 30,00	64,90 30,00
759	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	1,000	92,34 37,50	92,34 37,50
760	GD08B	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 80 mm	buc	1,000	113,24 103,50	113,24 103,50
761		Заглушка 76x3,5	buc	1,000	63,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
762	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm	buc	5,000	170,34 84,00	851,70 420,00
Total Lucrari de constructie					7 819,49	
Incluziv salariu					3 616,20	
		8.2. Lucrari de montare				
763	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	892,71 262,50	892,71 262,50
764	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"	buc	1,000	5 983,16 32,25	5 983,16 32,25
765	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	892,71 262,50	892,71 262,50
Total Lucrari de montare					7 768,58	
Incluziv salariu					557,25	
		8.3. Utilaj				
766		Система автоконтроля загазованости в комплекте	set	1,000	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
767		Сейсмодатчик	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
Total Utilaj					9 200,00	
Incluziv salariu					0,00	
		Cheltuieli directe	lei		24 788,07	
		Fondul social	24,00 %		1 001,63	
		Transportarea materialelor	5,00 %		1 030,03	
		Total	100,00 +		26 819,73	
		Cheltuieli de regie	5,00 %		1 340,98	
		Total	100,00 +		28 160,71	
		Beneficiu	3,00 %		844,82	
Total Deviz-oferta nr.2-1-8.Alimentare cu gaze					29 005,53	

1	2	3	4	5	6	7
interioare						
Incluziv salariu						4 173,45
		9. Deviz-oferta nr.2-1- 9.Semnalizarea de incendiu si paza 9.1. Lucrari de constructie				
768	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	25,000	37,50 37,50	937,50 937,50
769	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	25,000	41,35 33,75	1 033,71 843,75
770	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,000	18,75 18,75	937,50 937,50
771	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,000	12,38 11,25	618,75 562,50
Total Lucrari de constructie						3 527,46
Incluziv salariu						3 281,25
		9.2. Lucrari de montare 9.2.1. Semnalizare de incendiu				
772	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	2 926,68 2 925,00	2 926,68 2 925,00
773	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,000	826,29 825,00	826,29 825,00
774	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	106,000	29,19 26,25	3 094,14 2 782,50
775	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	93,000	151,23 150,00	14 064,39 13 950,00
776	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	2,000	75,05 75,00	150,10 150,00
777	10-08-	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic	buc	4,000	75,48	301,92

1	2	3	4	5	6	7
	002-01	in executare normala			75,00	300,00
778	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	7,000	151,23 150,00	1 058,61 1 050,00
779	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	2 926,68 2 925,00	2 926,68 2 925,00
780	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,000	182,50 154,50	365,00 309,00
781	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	519,78 174,00	519,78 174,00
782	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,000	4 018,32 1 785,00	20 091,60 8 925,00
783		Tub gofrat d=25	m	500,000	3,00 0,00	1 500,00 0,00
784	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	5 538,20 2 580,00	553,82 258,00
785		Tiava PE d=40	m	10,000	35,00 0,00	350,00 0,00
786	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	600,000	26,10 22,50	15 657,60 13 500,00
787	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	100,000	35,37 22,50	3 536,60 2 250,00
788		Elemente de fixare	set	25,000	45,00 0,00	1 125,00 0,00
789	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "OHC": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe	100 m	16,700	3 228,12 2 175,00	53 909,61 36 322,50

1	2	3	4	5	6	7
		suport: din caramida				
790		Cablu	m	1 000,00 0	35,00 0,00	35 000,00 0,00
791		Cablu	m	570,000	25,00 0,00	14 250,00 0,00
792		cablu	m	100,000	125,00 0,00	12 500,00 0,00
Total Semnalizare de incendiu						
						184 707,82
Incluziv salariu						86 646,00
		9.2.2. Instiintare in caz de incendiu				
793	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 201,68 1 200,00	1 201,68 1 200,00
794	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	39,000	75,13 75,00	2 930,15 2 925,00
795	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,000	182,50 154,50	365,00 309,00
796	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	4 018,32 1 785,00	8 036,64 3 570,00
797		Tub gofrat d=20	m	200,000	3,00 0,00	600,00 0,00
798	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	250,000	26,10 22,50	6 524,00 5 625,00
799	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	30,000	26,10 22,50	782,88 675,00
800		Elemente de fixare	set	12,000	45,00	540,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
801	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "OHC": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida	100 m	6,300	3 228,12 2 175,00	20 337,15 13 702,50
802		Cablu	m	630,000	35,00 0,00	22 050,00 0,00
Total Instiintare in caz de incendiu						63 367,50
Incluziv salariu						28 006,50
Total Lucrari de montare						248 075,32
Incluziv salariu						114 652,50
		9.3. Utilaj				
		9.3.1. Semnalizare de incendiu				
803		Panou de receptie si control	buc	1,000	780,00 0,00	780,00 0,00
804		Bloc rele	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
805		detector fum	buc	103,000	45,00 0,00	4 635,00 0,00
806		detector manual	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
807		detector caldura	buc	4,000	368,00 0,00	1 472,00 0,00
808		detector fum linear	buc	7,000	1 200,00 0,00	8 400,00 0,00
809		Emitator Radio	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
810		Acumulator CB 12B-7A	buc	2,000	750,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
811		Box metalic 300x300	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
Total Semnalizare de incendiu						18 897,00
Incluziv salariu						0,00
		9.3.2. Instiintare in caz de incendiu				
812		Dispozitiv de instiintare in caz de incendiu	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
813		Difuzor 3w	buc	16,000	120,00 0,00	1 920,00 0,00
814		Difuzor 6w	buc	15,000	560,00 0,00	8 400,00 0,00
815		Difuzor 20w	buc	8,000	78,00 0,00	624,00 0,00
816		Acumulator CB 12B-7A	buc	2,000	750,00 0,00	1 500,00 0,00
Total Instiintare in caz de incendiu						12 894,00
Incluziv salariu						0,00
Total Utilaj						31 791,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe		lei		283 393,78		
Fondul social		24,00 %		28 304,10		
Transportarea materialelor		5,00 %		7 808,09		
Total		100,00 +		319 505,97		
Cheltuieli de regie		5,00 %		15 975,30		
Total		100,00 +		335 481,27		
Beneficiu		3,00 %		10 064,43		
Total Deviz-oferta nr.2-1-9.Semnalizarea de						345 545,70

1	2	3	4	5	6	7
incendiu si paza						
Incluziv salariu						117 933,75
		10. Deviz-oferta nr.4-1-1.Retele exterioare de alimentare cu energie electrica 10.1. Lucrari de constructie				
817	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	65,000	124,50 124,50	8 092,50 8 092,50
818	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,000	23,25 23,25	930,00 930,00
819	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	2,000	24,00 24,00	48,00 48,00
820	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,400	1 129,05 661,50	451,62 264,60
821	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,030	104 975,00 9 975,00	3 149,25 299,25
822	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	20,000	271,25 45,75	5 425,00 915,00
823		Caramida rosie	buc	2 000,00 0	6,00 0,00	12 000,00 0,00
824	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	150,000	25,31 21,75	3 796,05 3 262,50
825	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,000	128,03 120,00	384,08 360,00
826	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,000	26,18	157,05

1	2	3	4	5	6	7
					10,72	64,35
827	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,000	468,80 74,25	2 812,80 445,50
828	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,018	23 263,89 0,00	418,75 0,00
829	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	30,000	271,17 12,00	8 134,98 360,00
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,009	22 050,00 0,00	198,45 0,00
831	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	30,000	182,19 9,00	5 465,58 270,00
Total Lucrari de constructie						51 464,11
Incluziv salariu						15 311,70
		10.2. Lucrari de montare				
832	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,600	2 036,93 621,75	1 222,16 373,05
833	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,120	5 367,50 1 597,50	644,10 191,70
834	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,300	4 366,73 1 425,00	1 310,02 427,50
835	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	22 413,00 4 665,00	224,13 46,65
836	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,280	5 985,36 497,14	1 675,90 139,20
837	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,280	5 151,50 488,29	1 442,42 136,72
838	08-02-	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul	100 m	0,180	3 117,39	561,13

1	2	3	4	5	6	7
	145-4	canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg			960,00	172,80
839	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,100	2 256,30 697,50	225,63 69,75
840		Cablu АПвБ6Шп-1 4x185мм2	m	180,000	384,00 0,00	69 120,00 0,00
841		Cablu АПвБ6Шп-1 4x95мм2	m	100,000	89,00 0,00	8 900,00 0,00
842	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	2,000	164,03 150,00	328,05 300,00
843	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	143,78 129,75	287,55 259,50
844		Mufa terminala	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
845		Mufa terminala	buc	2,000	290,00 0,00	580,00 0,00
846	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A	buc	1,000	197,59 119,25	197,59 119,25
847	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,000	133,24 92,25	399,73 276,75
848	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,000	403,09 177,75	403,09 177,75
849	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	76,25 65,25	76,25 65,25
850	08-01-	Transformator de curent, tensiune pina	buc	3,000	258,29	774,87

1	2	3	4	5	6	7
	053-1	la 10 kV			182,25	546,75
851	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	329,46 174,00	329,46 174,00
852	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	380,91 207,00	380,91 207,00
Total Lucrari de montare						89 382,99
Incluziv salariu						3 683,62
		10.3. Utilaj				
853		Intrerupator tripolar 400 A RPS400	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
854		Предохранитель	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
855		Tablou electric BZUM	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
856		Intrerupator DH32	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
857		Трёхфазный счётчик	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
858		Трансформатор тока	buc	3,000	750,00 0,00	2 250,00 0,00
859		Автомат трёхполюсный	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
860		Автомат трёхполюсный	buc	1,000	140,00 0,00	140,00 0,00
Total Utilaj						9 123,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			149 970,10

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24,00 %			4 558,88
		Transportarea materialelor	5,00 %			6 279,64
		Total	100,00 +			160 808,62
		Cheltuieli de regie	5,00 %			8 040,43
		Total	100,00 +			168 849,05
		Beneficiu	3,00 %			5 065,47
Total Deviz-oferta nr.4-1-1.Retele exterioare de alimentare cu energie electrica						173 914,52
Incluziv salariu						18 995,32
		11. Deviz-oferta nr.4-1-2.Centrala fotovoltaica				
		11.1. Lucrari de constructie				
861	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	750,000	16,00 15,00	12 000,00 11 250,00
Total Lucrari de constructie						12 000,00
Incluziv salariu						11 250,00
		11.2. Lucrari de montare				
		11.2.1. Echipament electric				
862	08-01-101-1	Convertizor, masa pina la 0,15 t	buc	2,000	1 034,64 589,50	2 069,28 1 179,00
863	11-04-008-04	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 30	buc	183,000	242,25 231,75	44 331,75 42 410,25
864	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,140	2 705,79 1 260,00	378,81 176,40
865	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,500	780,54 505,50	1 951,35 1 263,75
866		Cablu solar de curent continu 1x6mm SNM-SCB sau analog	m	250,000	150,00 0,00	37 500,00 0,00
867	08-02-	Introducerea conductorilor in tevi si	100 m	0,800	902,02	721,62

1	2	3	4	5	6	7
	412-3	furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2			589,50	471,60
868		Cablu galben-verde	m	80,000	450,00 0,00	36 000,00 0,00
869	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,300	2 549,40 1 372,50	764,82 411,75
870		Cablu al	m	30,000	78,00 0,00	2 340,00 0,00
871	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	3,300	5 423,45 2 602,50	17 897,37 8 588,25
872		Tub gofrat d=20	m	300,000	3,00 0,00	900,00 0,00
873		Tub gofrat metalic d=40	m	30,000	12,00 0,00	360,00 0,00
874	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,000	86,84 84,00	1 042,08 1 008,00
875	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	16,000	145,56 84,75	2 328,88 1 356,00
876	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	280,47 177,75	560,94 355,50
Total Echipament electric						149 146,90
Incluziv salariu						57 220,50
		11.2.2. Sistem de prindere echipament fotovoltaic				
877	11-04-001-01	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25	buc	200,000	179,76 154,50	35 951,20 30 900,00
878		Profil de aluminiu S-Guard	buc	200,000	50,00 0,00	10 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
879		Triunghi de montare	buc	240,000	50,00 0,00	12 000,00 0,00
880		Cirlig	buc	470,000	12,00 0,00	5 640,00 0,00
881		Cirlig	buc	400,000	12,00 0,00	4 800,00 0,00
882		Clema	buc	140,000	5,00 0,00	700,00 0,00
883		Clema	buc	350,000	5,00 0,00	1 750,00 0,00
Total Sistem de prindere echipament fotovoltaic						70 841,20
Incluziv salariu						30 900,00
Total Lucrari de montare						219 988,10
Incluziv salariu						88 120,50
		11.3. Utilaj				
884		Invertor 50kW	buc	2,000	120 000,00 0,00	240 000,00 0,00
885		Panou fotovoltaic 545W	buc	200,000	4 600,00 0,00	920 000,00 0,00
886		Conector MC4	buc	14,000	45,00 0,00	630,00 0,00
887		Intrerupator automat 3poli C100 A VA47-100	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
888		Descarcator de sarcina	buc	10,000	65,00 0,00	650,00 0,00
889		Sigurante	buc	16,000	78,00 0,00	1 248,00 0,00
890		Cutii 24 module	buc	2,000	560,00	1 120,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Utilaj						1 163 778,00
Incluziv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 395 766,10
		Fondul social	24,00 %			23 848,92
		Transportarea materialelor	5,00 %			64 504,73
		Total	100,00 +			1 484 119,75
		Cheltuieli de regie	5,00 %			74 206,00
		Total	100,00 +			1 558 325,75
		Beneficiu	3,00 %			46 749,77
Total Deviz-oferta nr.4-1- 2.Centrala fotovoltaica						1 605 075,52
Incluziv salariu						99 370,50
		12. Dezviz-oferta nr.6-1- 1.Alimentare cu gaze exterioare 12.1. Alimentare cu gaze exterioare 12.1.1. Lucrari de constructie				
891		Тавровое соединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа УПГ-27-1.	set	1,000	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
Total Lucrari de constructie						20 000,00
Incluziv salariu						0,00
		12.1.2. Lucrari de terasamente				
892	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,980	922,50 0,00	904,05 0,00
893	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,500	154,50 154,50	540,75 540,75
894	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de	m3	3,500	271,22 45,75	949,26 160,12

1	2	3	4	5	6	7
		drenaj, executate cu nisip				
895	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,000	23,25 23,25	488,25 488,25
896	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	21,000	66,25 65,25	1 391,25 1 370,25
897	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,750	327,20 0,00	245,40 0,00
898	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,750	1 129,08 661,49	846,81 496,12
899	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,050	2 142,00 0,00	107,10 0,00
900	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,000	37,10 0,00	296,80 0,00
901	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	147,00 27,00	7,35 1,35
Total Lucrari de terasamente						5 777,02
Incluziv salariu						3 056,84
		12.1.3. Conducte				
902	GD12A	Legatura conductei noi la reseaua in fuctiune	buc	1,000	1 113,75 1 113,75	1 113,75 1 113,75
903	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm	m	100,000	61,30 6,75	6 129,70 675,00

1	2	3	4	5	6	7
904	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm	buc	1,000	191,40 60,00	191,40 60,00
905	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm	buc	1,000	761,31 56,25	761,31 56,25
906	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm	buc	1,000	86,36 60,00	86,36 60,00
907	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	3,000	143,38 82,50	430,15 247,50
908	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	8,000	160,64 82,50	1 285,11 660,00
909	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	1,480	11,84 9,73	17,52 14,40
910	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	11,000	11,60 11,25	127,60 123,75
911	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	11,000	10,05 9,75	110,55 107,25
912	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	56,63 11,25	56,63 11,25
913	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm	buc	1,000	761,31 56,25	761,31 56,25

1	2	3	4	5	6	7
914	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm	buc	2,000	169,34 84,00	338,68 168,00
Total Conducute						11 410,07
Incluziv salariu						3 353,40
		12.1.4. Установка контрольной полиэтиленовой трубки				
915	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm	m	2,000	970,55 127,20	1 941,10 254,40
916	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm	m	4,000	59,29 6,75	237,16 27,00
917	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)	buc	4,000	139,50 49,50	558,00 198,00
918	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	2,000	19,20 6,00	38,40 12,00
919	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,200	416,55 67,50	83,31 13,50
920	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	468,80 74,25	93,76 14,85
921	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	0,004	1 402,50 300,00	5,61 1,20
922	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	4,000	200,50 52,50	801,99 210,00

1	2	3	4	5	6	7
923		Bitum	kg	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
924	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	0,552	1 907,25 42,39	1 052,80 23,40
Total Установка контрольной полиэтиленовой трубы						4 834,13
Incluziv salariu						754,35
		12.1.5. Gazoduct din PE in tub de protectie				
925	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm	m	30,000	816,72 127,20	24 501,66 3 816,00
926		Пенополимерный материал	kg	0,300	78,00 0,00	23,40 0,00
927		Пакля смоляная ленточная	kg	12,000	45,00 0,00	540,00 0,00
928		Полимерная липкая лента	m	60,000	1,00 0,00	60,00 0,00
Total Gazoduct din PE in tub de protectie						25 125,06
Incluziv salariu						3 816,00
		12.1.6. Установка контрольной п/э трубки для УПГ-8				
929	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm	m	1,500	968,77 127,25	1 453,16 190,88
930	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm	m	3,000	59,29 6,75	177,87 20,25
931	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)	buc	3,000	75,87 49,50	227,61 148,50

1	2	3	4	5	6	7
932	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	1,500	19,20 6,00	28,80 9,00
933	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,150	416,53 67,47	62,48 10,12
934	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,150	467,73 74,00	70,16 11,10
935	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,003	1 376,67 273,33	4,13 0,82
936	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000	200,48 52,50	601,44 157,50
937		Bitum	kg	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
938	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	0,414	1 904,95 42,39	788,65 17,55
Total Установка контрольной п/э трубок для УПГ-8						3 436,30
Incluziv salariu						565,72
		12.1.7. Пересечение П/Э газопровода д40 с существующим Э/кабелем кабелем связи УПГ-31-2				
939	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm	m	5,000	850,66 127,20	4 253,31 636,01
940		banda de marcaj	m	8,000	1,20 0,00	9,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
941	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,200	468,80 74,25	562,56 89,10
Total Пересечение П/Э газопровода д40 с существующим Э/кабелемб кабелем связи УПГ-31-2						4 825,47
Incluziv salariu						725,11
		12.1.8. Пересечение П/Э газопровода д=40 с водопроводом и санализацией УПГ-30-2				
942	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm	m	4,000	850,18 127,20	3 400,73 508,80
943	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm	m	9,000	883,15 127,20	7 948,35 1 144,79
944		banda de marcaj	m	8,000	1,20 0,00	9,60 0,00
945	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,200	416,55 67,50	499,86 81,00
Total Пересечение П/Э газопровода д=40 с водопроводом и санализацией УПГ-30-2						11 858,54
Incluziv salariu						1 734,59
		12.1.9. Вывод провода-спутника с контрольной трубкой ППС-КТ УПГ-6. 1.9.1.УПГ-6				
946	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	200,55 52,50	200,55 52,50
947	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	0,040	1 446,50 288,75	57,86 11,55

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa....				
948	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	2,100	21,88 5,00	45,94 10,50
949	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	0,138	1 900,00 42,39	262,20 5,85
950	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,001	1 430,00 230,00	1,43 0,23
951	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	0,020	411,50 67,50	8,23 1,35
952		Полимерная липкая лента	m	1,500	1,00 0,00	1,50 0,00
953	GD58A	1,9,2, Установка контрольной П/Э трубки УПГ-25 Montarea tubului de protecție, din polietilenă, la traversări de drumuri, tubul avînd diametrul de 200 mm	m	2,000	970,55 127,20	1 941,10 254,40
954	GD52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de distribuție, montată în șanț, cu diametrul pînă la 63 mm	m	4,000	61,30 6,75	245,18 27,00
955	GD53A	Îmbinarea prin sudură cap la cap a fittingurilor din polietilenă, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flanșă, capace bombate, fittinguri de tranziție și capete de bransament (și pentru ramura perpendiculară a teului)	buc	4,000	275,85 49,50	1 103,40 198,00
956	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2	2,000	53,78 6,00	107,56 12,00
957	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	0,200	416,55 67,50	83,31 13,50

1	2	3	4	5	6	7
958	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	468,80 74,25	93,76 14,85
959	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,004	1 502,50 300,00	6,01 1,20
960	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	4,000	200,50 52,50	801,99 210,00
961		Bitum	kg	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
962	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	0,552	1 907,25 42,39	1 052,80 23,40
Total Вывод провода-спутника с контрольной трубкой ППС-КТ УПГ-6. 1.9.1.УПГ-6 Incluziv salariu						
						6 034,82
						836,33
		12.1.10. Технологический блок ПЗРГ				
963	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	76,64 11,25	153,27 22,50
964	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	56,63 11,25	113,27 22,50
965	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	56,63 11,25	56,63 11,25
966	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	89,64 11,25	179,27 22,50

1	2	3	4	5	6	7
967	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	0,600	113,80 63,75	68,28 38,25
968	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	3,600	97,51 52,50	351,05 189,00
969	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	0,500	78,86 45,00	39,43 22,50
970	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,200	37,54 15,00	82,59 33,00
971	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	4,000	95,03 37,50	380,12 150,00
972	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	4,100	11,90 9,75	48,80 39,98
973	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	4,100	8,50 8,25	34,85 33,83
974	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	4,100	6,95 6,75	28,50 27,68
975	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	0,060	75,83 61,33	4,55 3,68
976	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	0,600	11,60 11,25	6,96 6,75

1	2	3	4	5	6	7
977	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	0,600	10,05 9,75	6,03 5,85
978	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	579,47 18,75	1 158,94 37,50
979	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"	m	3,250	171,80 82,50	558,36 268,12
980	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm	buc	2,000	170,34 84,00	340,68 168,00
981	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	6,000	110,03 37,50	660,18 225,00
982	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,800	37,54 15,00	180,19 72,00
983	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	2,000	172,63 73,50	345,26 147,00
Total Технологический блок ПЗРГ						4 797,21
Incluziv salariu						1 546,89
		12.1.11. Надземная прокладка-Низкое давление				
984	IC26H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4"	m	2,000	296,93 127,50	593,86 255,00
985	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	0,550	11,95 9,82	6,57 5,40

1	2	3	4	5	6	7
986	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. peste 1"	m	2,000	11,60 11,25	23,20 22,50
987	IE07B	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de peste 1"	m	2,000	10,05 9,75	20,10 19,50
Total Надземная прокладка-Низкое давление						643,73
Incluziv salariu						302,40
Total Alimentare cu gaze exterioare						98 742,35
Incluziv salariu						16 691,63
		12.2. Lucrări de montare				
988	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil și de reținere, cu flanșă, pentru instalațiile de încălzire centrală, având diametrul nominal de 80...100 mm	buc	1,000	353,30 75,00	353,30 75,00
989	IA52A	Cutie metalică pentru protecția contorului de gaze	buc	1,000	204,91 150,00	204,91 150,00
990	IA45A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevăzut cu flanșe, montat în locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm	buc	1,000	430,24 427,50	430,24 427,50
991	11-04-004-01	Aparat de perete, masă de la 0,15 t până la 0,2 t	buc	1,000	1 314,23 757,50	1 314,23 757,50
992	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil și de reținere, cu flanșă, pentru instalațiile de încălzire centrală, având diametrul nominal de 80...100 mm	buc	1,000	353,30 75,00	353,30 75,00
Total Lucrări de montare						2 655,98
Incluziv salariu						1 485,00
		12.3. Utilaj				
993		Фильтр волосной d=100	buc	1,000	8 000,00	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
994		Счётчик	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
995		Dulap 2000x1500	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
996		Корректор объёма расхода газа	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
997		Щит противопожарный	buc	1,000	560,00 0,00	560,00 0,00
998		Кран шаровый флянцевый д=80	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
Total Utilaj						18 340,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		119 738,33	
Fondul social			24,00 %		4 362,39	
Transportarea materialelor			5,00 %		4 536,05	
Total			100,00 +		128 636,77	
Cheltuieli de regie			5,00 %		6 431,84	
Total			100,00 +		135 068,61	
Beneficiu			3,00 %		4 052,06	
Total Deviz-oferta nr.6-1- 1.Alimentare cu gaze exterioare						139 120,67
Incluziv salariu						18 176,63
		13. Plan general-Lucrari de constructie 13.1. Lucrari de terasamente				
999	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	12,420	630,00 0,00	7 824,60 0,00
1000	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren	100 m3	12,420	399,01 0,00	4 955,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
1001	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,420	877,50 0,00	1 246,05 0,00
1002	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	196,000	19,99 0,00	3 917,20 0,00
1003	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	1,400	41,50 0,00	58,10 0,00
1004	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	11,020	395,99 0,00	4 363,80 0,00
1005	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	11,020	222,01 0,00	2 446,50 0,00
Total Lucrari de terasamente						24 811,95
Incluziv salariu						0,00
		13.2. Pavaj din dale de beton vibropresat 60mm tip Bruc - 120m2				
1006	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,200	1 037,25 677,25	1 244,70 812,70
1007	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	12,000	542,89 60,00	6 514,68 720,00
1008	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	120,000	360,22 78,30	43 226,40 9 396,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pavaj din dale de beton vibropresat 60mm tip Bruc -120m2						50 985,78
Incluziv salariu						10 928,70
		13.3. Borduri				
1009	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	160,000	154,75 44,25	24 759,36 7 080,00
1010	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,600	1 540,31 288,75	2 464,50 462,00
1011	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	240,000	106,45 22,50	25 547,04 5 400,00
1012	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,150	23,25 23,25	654,45 654,45
1013	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,280	1 129,14 661,61	316,16 185,25
Total Borduri						53 741,51
Incluziv salariu						13 781,70
		13.4. Platforma asfaltata				
1014	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,200	1 037,25 677,25	3 319,20 2 167,20
1015	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	48,000	413,92 27,75	19 868,16 1 332,00

1	2	3	4	5	6	7
1016	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	89,600	481,35 45,00	43 128,90 4 032,00
1017	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,192	22 732,81 0,00	4 364,70 0,00
1018	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	320,000	309,49 5,25	99 038,08 1 680,00
1019	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,096	22 732,81 0,00	2 182,35 0,00
1020	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	320,000	177,53 3,75	56 809,92 1 200,00
Total Platforma asfaltata						228 711,31
Incluziv salariu						10 411,20
		13.5. Arbusti				
1021	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc	16,000	5,25 5,25	84,00 84,00
1022	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	16,000	0,66 0,66	10,57 10,57
1023	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	16,000	183,02 27,00	2 928,32 432,00
1024	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc	0,160	465,00 90,00	74,40 14,40
Total Arbusti						3 097,29
Incluziv salariu						540,97
		13.6. Gazon				
1025	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie	100m2	13,000	116,25 116,25	1 511,25 1 511,25
1026	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul	m2	13,000	14,25	185,25

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm			14,25	185,25
1027	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,000	1 153,50 361,50	14 995,50 4 699,50
1028	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,000	117,40 49,50	1 526,20 643,50
1029	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	13,000	61,50 61,50	799,50 799,50
Total Gazon						19 017,70
Incluziv salariu						7 839,00
Cheltuieli directe			lei			380 365,54
Fondul social			24,00 %			10 440,38
Transportarea materialelor			5,00 %			14 788,48
Total			100,00 +			405 594,40
Cheltuieli de regie			5,00 %			20 279,72
Total			100,00 +			425 874,12
Beneficiu			3,00 %			12 776,22
Total Plan general- Lucrari de constructie						438 650,34
Incluziv salariu						43 501,57
Cheltuieli directe			lei			25 180 813,30
TVA			20,00 %			5 036 162,66

Total deviz:
Incluziv salariu

30 216 975,
96
5 645 380,40

Intocmit

(Seralcon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(ADRNord)

(funcția, semnătura)