


Investitor  
ObiectConsiliul raional Donduseni  
**Reparatia curenta a drumului L72**  
**Horodiste-Sudarca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatie**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Reparatia drumului din pietris km.1+970-3+170</b>				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material ,piatra sparta 20-40mm,cu impanare din piatra sparta 5-10mm.	100m2			2 528,84 321,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	210,00	241,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	210,00	1 155,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	10,70	26,75
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	150,00	10,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	350,00	135,80
2	TsI50A2	Transportarea pietrei sparte	t			16,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			22,05 0,00
	295222000	Autogreder pina la 375 cp	h-ut	0,0630	350,00	22,05



*re. g. v. m.*