

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 1-1-1 Sistematizarea pe verticala						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1.Sistematizarea pe verticala						
1.1.1	RpCS20G	Demontarea imprejmirilor metalice, simple	kg			12 4
1.1.1.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,02000	92,16	2
1.1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	92,16	2
1.1.1.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02000	409,17	8
1.1.1.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	19,48	0
1.1.2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			50 50
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54000	92,16	50
1.1.3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			3 149 0
1.1.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,97310	633,24	3 149
1.1.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			110 110
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	92,16	110
1.1.5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			1 855 0
1.1.5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	389,69	1 855
1.1.6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			205 28
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00200	370,20	1
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30000	92,16	28
1.1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33000	535,82	177
1.1.7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			23 0
1.1.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,05710	409,17	23
TOTAL 1.Capitol 1.Sistematizarea pe verticala						38 058

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 2-1-1 Lucrari de constructie a terenului de minifotbal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 396 832
1.2.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,51	19
1.2.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	92,16	832
1.2.1.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000	389,69	546
1.2.2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			306 306
1.2.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000	92,16	276

1.2.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	92,16	29
1.2.3	CE17A	Strat geotextil 200gr/m2	m2			43
						23
1.2.3.1	2682132600465	geotextil 200gr	m2	1,15000	16,56	19
1.2.3.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,03	0
1.2.3.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.2.3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	92,16	18
1.2.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	92,16	5
1.2.3.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	9,74	0
1.2.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3			551
						91
1.2.4.1	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	1,15000	370,20	426
1.2.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.2.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	92,16	91
1.2.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.2.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.2.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 120mm	m3			551
						91
1.2.5.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,15000	370,20	426
1.2.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.2.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	92,16	91
1.2.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.2.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.2.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 5-20 compactarea gr 50mm	m3			551
						91
1.2.6.1	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	1,15000	370,20	426
1.2.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.2.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	92,16	91
1.2.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.2.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.2.7	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit.	m3			952
						83
1.2.7.1	1421102200525	Savura de granit	m3	1,10000	759,89	836
1.2.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.2.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	92,16	83
1.2.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.2.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.2.8	IzF04J1 apl	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm Shock Pad 30kg/m3	m2			102
						2
1.2.8.1	02682122600749	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm Shock Pad 30kg/m3	m2	1,08000	92,55	100
1.2.8.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02000	92,16	2
1.2.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00050	9,74	0
1.2.9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial : Gazon artificial bicolor 35mm, 100% PE Monofilament,Rezistent UV, Fir TenCate Thilon B.V., Dtex-1200/6., 310microni, 15788 densitate m2, 15/10cm Greutate 2450gr/m2, Suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40lt/min/	m2			354
						11
1.2.9.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,03000	272,78	281
1.2.9.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28300	53,58	15
1.2.9.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10820	82,81	9
1.2.9.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,00000	1,07	18
1.2.9.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
1.2.9.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350	92,16	11
1.2.9.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	340,97	2
1.2.9.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	9,74	0
1.2.9.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03510	389,69	14
1.2.9.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	340,97	3
1.2.9.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	389,69	0
1.2.10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m			128
						5
1.2.10.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,14400	272,78	39
1.2.10.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,07000	53,58	57
1.2.10.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,32000	82,81	26
1.2.10.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	92,16	5
1.2.10.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040	340,97	0
1.2.10.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00440	9,74	0
1.2.11	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc			25
						3
1.2.11.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,04900	272,78	13

1.2.11.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,03000	53,58	2
1.2.11.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,09000	82,81	7
1.2.11.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03000	92,16	3
1.2.11.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00100	9,74	0

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-1 Utilaj sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	pret piata	Porti de fotbal din aluminiu 3m*2m echipate cu plasa si sistem de fixare	buc			14 613 0

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-2 Lucrari de constructie a zonei Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 396 832
1.4.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,51	19
1.4.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	92,16	832
1.4.1.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,40000	389,69	546
1.4.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3			551 91
1.4.2.1	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	1,15000	370,20	426
1.4.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.4.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	92,16	91
1.4.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.4.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.4.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 120mm	m3			551 91
1.4.3.1	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,15000	370,20	426
1.4.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.4.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	92,16	91
1.4.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.4.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.4.4	CE17A	Strat geotextil 200gr/m2	m2			43 23
1.4.4.1	2682132600465	geotextil 200gr	m2	1,15000	16,56	19
1.4.4.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,03	0
1.4.4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.4.4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	92,16	18
1.4.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	92,16	5
1.4.4.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	9,74	0
1.4.5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурной сетки vr 100*100*5)	kg			25 4
1.4.5.1	2873122004100	Plase sudate vr100*100	kg	1,01000	19,48	20
1.4.5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	14,61	0
1.4.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.4.5.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	2,92	1
1.4.5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	92,16	4
1.4.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	92,16	0
1.4.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	438,40	0
1.4.6	CA03K1	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa M300 elicopterizat	m3			1 423 53
1.4.6.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 266,48	1 298
1.4.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	18,51	2
1.4.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	2,00000	0,00	0
1.4.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,53000	92,16	49
1.4.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	92,16	5
1.4.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12000	19,48	2

1.4.6.7	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,08000	146,13	12
1.4.6.8	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,50000	19,48	29
1.4.7	CG53A aplicativ	Pardoseli epoxidice turnate Ecowhole. Suprafata acoperire sportiva in 3 straturi, grosime minim 4mm (grund Epoxy+Resurfacier n=0.2/0.6=0.8kg/m2; nisip cuart n=0.1; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; Ksal=0.25). Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator instrumente)=1.008.Inclusiv marcajul culori coordonate cu beneficiarul	m2			690 81
1.4.7.1	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,80000	292,26	234
1.4.7.2	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420**	kg	0,10000	5,85	1
1.4.7.3	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300**	kg	0,80000	97,42	78
1.4.7.4	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	0,90000	311,75	281
1.4.7.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02000	146,13	3
1.4.7.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	1,00800	0,00	0
1.4.7.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,61250	92,16	56
1.4.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26250	92,16	24
1.4.7.9	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	0,15000	24,36	4
1.4.7.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06700	14,61	1
1.4.7.11	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,17000	14,61	2
1.4.7.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	9,74	0
1.4.7.13	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	9,74	0

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-2 Lucrari de montare a utilajului Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	TsH38E	Montarea utilajului Workout . Spre excludere resursul: Teava sudata constr cmh 88,9 x 3,6 /OL 32 1 S 7657	buc			1 040 647
1.5.1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,71500	2,34	182
1.5.1.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,33400	409,17	137
1.5.1.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,14700	340,97	50
1.5.1.4	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,30700	77,94	24
1.5.1.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,03000	18,51	1
1.5.1.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,16000	92,16	15
1.5.1.7	7123010010200	Betonist	h-om	1,01000	92,16	93
1.5.1.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,33000	92,16	491
1.5.1.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,52000	92,16	48

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-2 Utilaj Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Pret piata	Aparat fitness "Horse Rider"	buc			8 281 0
1.6.2	Pret piata	Complex sportiv "Street Workout" pentru persoanele cu dizabilitati PTP 523-11-X	buc			16 269 0
1.6.3	Pret piata	Complex sportiv PTP 730	buc			20 458 0
1.6.4	Pret piata	Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T	buc			7 794 0
1.6.5	Pret piata	Aparat fitness abdominal + bară orizontală + extensia picioarelor PTP 536T	buc			10 716 0

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-1 Lucrari de amenajare exterioara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajarea accesului pentru pietoni				
1.7.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare	100 m2			1 396

		manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.				832
1.7.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,51	19
1.7.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	92,16	832
1.7.1.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,40000	389,69	546
1.7.2	TsA03D	Sapatura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare.	m3			306 306
1.7.2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000	92,16	276
1.7.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	92,16	29
1.7.3	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundație de nisip 30x20 cm	m			160 51
1.7.3.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,25000	2,34	3
1.7.3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00500	340,97	2
1.7.3.3	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,00500	77,94	78
1.7.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01100	18,51	0
1.7.3.5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07700	340,97	26
1.7.3.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19000	92,16	18
1.7.3.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,36000	92,16	33
1.7.4	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. 40-70	m3			551 91
1.7.4.1	1411122201752	Piatră spartă 40-70	m3	1,15000	370,20	426
1.7.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.7.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	92,16	91
1.7.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.7.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.7.5	DE18B	Pavaje de 4cm executate din plăci de trotuare din beton prefabricat (vibropresate fără margini) așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			339 96
1.7.5.1	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare 6cm	m2	1,01500	166,59	169
1.7.5.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,34	4
1.7.5.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	2,34	37
1.7.5.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	340,97	2
1.7.5.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	340,97	29
1.7.5.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02000	121,78	2
1.7.5.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	92,16	93
1.7.5.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	92,16	3
		TOTAL Capitolul 1. Amenajarea accesului pentru pietoni				49 329
		Capitolul 2. Amenajarea parcii pentru automobile				
1.7.6	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea aștererii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv.	100 m2			1 396 832
1.7.6.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,51	19
1.7.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	92,16	832
1.7.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,40000	389,69	546
1.7.7	TsA03D	Sapatura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare.	m3			306 306
1.7.7.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,00000	92,16	276
1.7.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	92,16	29
1.7.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundație de beton 30x15 cm.(Beton 2.3 m3)	m			234 54
1.7.8.1	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,04500	1 169,06	53
1.7.8.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,34	7
1.7.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	340,97	3
1.7.8.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 cm	m	1,00500	116,91	117
1.7.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	18,51	0
1.7.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	92,16	14
1.7.8.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	92,16	41
1.7.9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă. 40-70 compactarea gr 150mm	m3			551 91
1.7.9.1	1411122201752	Piatră spartă 40-70	m3	1,15000	370,20	426
1.7.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	18,51	2
1.7.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	92,16	91
1.7.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	43,84	9
1.7.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	53,58	23
1.7.10	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare gr 8cm din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip,	m2			294

		grosime strat de 5 cm.					55
1.7.10.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	1,01500	194,84		198
1.7.10.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,34		4
1.7.10.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	2,34		18
1.7.10.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	340,97		2
1.7.10.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	340,97		15
1.7.10.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	121,78		2
1.7.10.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	92,16		53
1.7.10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	92,16		1
		TOTAL Capitolul 2. Amenajarea parcarii pentru automobile					110 001
		Capitolul 3. Marcaj parcare, pista de biciclisti					
1.7.11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.Zona Parcari Auto conform proiectului	m2				137 43
1.7.11.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73000	73,07		53
1.7.11.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35000	34,10		12
1.7.11.3	2513206621650	Placi tehnice cauciu pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,11400	82,81		9
1.7.11.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38000	92,16		35
1.7.11.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09000	92,16		8
1.7.11.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,04800	389,69		19
1.7.12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.Zona Banda Biciclisti conform proiectului	m2				137 43
1.7.12.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73000	73,07		53
1.7.12.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35000	34,10		12
1.7.12.3	2513206621650	Placi tehnice cauciu pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,11400	82,81		9
1.7.12.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38000	92,16		35
1.7.12.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09000	92,16		8
1.7.12.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,04800	389,69		19
1.7.13	DF19A	Montarea Con reflectorizant cauciu H=70 cm, 1.8 kg	buc				357 41
1.7.13.1	2615107326105	Conuri	buc	1,00000	292,26		292
1.7.13.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00000	0,78		3
1.7.13.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00000	1,17		2
1.7.13.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00000	2,44		10
1.7.13.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00000	2,92		6
1.7.13.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02000	64,30		1
1.7.13.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04000	56,50		2
1.7.13.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22000	92,16		20
1.7.13.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22000	92,16		20
		TOTAL Capitolul 3. Marcaj parcare, pista de biciclisti					37 649
		Capitolul 4. Lucrări de înverzire					
1.7.14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2				10 10
1.7.14.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11000	92,16		10
1.7.15	Pret piata	Sol fertil	m3				156 0
1.7.16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%).	100 m2				1 023 444
1.7.16.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96000	146,13		579
1.7.16.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82000	92,16		444
1.7.17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100 m2				155 61
1.7.17.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,51		19
1.7.17.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66000	92,16		61
1.7.17.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,38600	194,84		75
1.7.18	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare.	100 buc				1 013 1 013
1.7.18.1	1	Muncitor	h-om	10,99000	92,16		1 013
1.7.19	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi	buc				691 73
1.7.19.1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,04000	584,53		608
1.7.19.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,00200	18,51		0
1.7.19.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,40000	14,61		6
1.7.19.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,04000	48,71		2
1.7.19.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,04000	53,58		2
1.7.19.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04000	92,16		4
1.7.19.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75000	92,16		69
1.7.20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100 m2				155 61

1.7.20.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00000	18,51	19
1.7.20.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66000	92,16	61
1.7.20.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,38600	194,84	75
TOTAL Capitolul 4. Lucrări de înverzire						10 548
Capitolul 5. Forme arhitecturale mici						
1.7.21	TsH91A	Instalarea Bancă spătar BBN50 sau analog (forme coordonate cu beneficiarul) pe beton C12/15	buc			8 410
						664
1.7.21.1	2513206621460	Bancă spătar BBN50 sau analog	buc	1,00000	7 696,28	7 696
1.7.21.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,03600	1 315,19	47
1.7.21.3	4100126202818	Apă	m3	0,15000	18,51	3
1.7.21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90000	92,16	175
1.7.21.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45000	92,16	41
1.7.21.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	92,16	447
1.7.22	TsH91B	Instalarea Coș de gunoi CBM04 sau analog pe beton C12/15	buc			5 528
						544
1.7.22.1	2030112931102	Coș de gunoi CBM04 sau analog	buc	1,00000	4 871,07	4 871
1.7.22.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,08400	1 315,19	110
1.7.22.3	4100126202818	Apă	m3	0,15000	18,51	3
1.7.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60000	92,16	55
1.7.22.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45000	92,16	41
1.7.22.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	92,16	447
1.7.23	SE47A	Montarea Cișmea CB01 cu acces pentru persoanele cu dezabilități sau analog	buc			902
						169
1.7.23.1	2744234203088	Sifon sanitar din bronz, tip S 40 mm	buc	1,00000	730,66	731
1.7.23.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,50000	2,34	1
1.7.23.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00200	340,97	1
1.7.23.4	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,00100	18,51	0
1.7.23.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,00800	63,32	1
1.7.23.6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	82,81	0
1.7.23.7	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,83000	92,16	169
1.7.24	Material	Cișmea tip CB01 cu acces pentru persoanele cu dezabilitati sau analog	buc			25 330
						0
1.7.25	TsH91A	Instalarea suport pentru bicicletă (minim 6 biciclete pe suport)	buc			14 156
						664
1.7.25.1	2513206621460	Suport bicicletă tip SB004 sau analog (minim 6 biciclete pe suport)	buc	1,00000	13 444,14	13 444
1.7.25.2	2663102100000	Beton	m3	0,03600	1 266,48	46
1.7.25.3	4100126202818	Apă	m3	0,15000	18,51	3
1.7.25.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90000	92,16	175
1.7.25.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45000	92,16	41
1.7.25.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	92,16	447
1.7.26	TsH91A	Instalarea givociurilor din beton (doar muncitor necalificat și muncitor deservire)	buc			217
						217
1.7.26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90000	92,16	175
1.7.26.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45000	92,16	41
1.7.27	Material	Ghiveci din beton	buc			5 845
						0
TOTAL Capitolul 5. Forme arhitecturale mici						132 275

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-2 Constructia gardului de protectie a stadionului

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			298
						298
1.8.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23000	92,16	298
1.8.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 725
						415
1.8.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	2,34	638
1.8.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	340,97	252
1.8.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	409,17	278
1.8.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	18,51	5
1.8.2.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoane, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.8.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	92,16	378
1.8.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	92,16	37
1.8.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	34,10	2
1.8.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	535,82	10

1.8.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,48	12
1.8.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	379,94	95
1.8.3	CC01E1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(d=6)	kg			22 7
1.8.3.1	2710602400000	Otel beton AIII diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	1,02500	14,61	15
1.8.3.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	2,92	0
1.8.3.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.8.3.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06800	92,16	6
1.8.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	92,16	0
1.8.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg			40 19
1.8.4.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.8.4.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	1,00000	18,51	19
1.8.4.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	54,56	0
1.8.4.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	4,09	0
1.8.4.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	82,81	1
1.8.4.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	92,16	18
1.8.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	92,16	1
1.8.4.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	92,16	1
1.8.5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg			40 19
1.8.5.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.8.5.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	1,00000	18,51	19
1.8.5.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	54,56	0
1.8.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	4,09	0
1.8.5.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	82,81	1
1.8.5.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	92,16	18
1.8.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	92,16	1
1.8.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	92,16	1
1.8.6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2			123 103
1.8.6.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12000	82,81	10
1.8.6.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,10000	63,32	6
1.8.6.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01500	19,48	0
1.8.6.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	7,79	1
1.8.6.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	19,48	1
1.8.6.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03000	63,32	2
1.8.6.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	92,16	103
1.8.7	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 4.95m3	m2			254 27
1.8.7.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,04500	4 383,96	197
1.8.7.2	2873145887000	Болты оцинк. 150x10	kg	0,30000	83,78	25
1.8.7.3	2873145887000	Болты оцинк. 140x8	kg	0,01500	68,19	1
1.8.7.4	2873145887000	Гайка M10	buc	2,70000	0,49	1
1.8.7.5	2873145887000	Шайба M10	kg	0,01800	94,50	2
1.8.7.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	92,16	21
1.8.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	92,16	6
1.8.7.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	9,74	0
1.8.8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, la ingradiri	m3			148 23
1.8.8.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96000	63,32	124
1.8.8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25000	92,16	23
1.8.8.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	389,69	0
1.8.8.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00200	292,26	1
1.8.9	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)	m2			87 51
1.8.9.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08000	48,71	4
1.8.9.2	2430116106105	Pinotex	kg	0,10000	180,23	18
1.8.9.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	19,48	1
1.8.9.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	7,79	4
1.8.9.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,20000	24,36	5
1.8.9.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	43,84	4
1.8.9.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	92,16	51
1.8.10	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2			61 0
1.8.11	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2			37 37
1.8.11.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,40000	92,16	37
1.8.11.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	48,71	0

1.8.12	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100 m			498
						498
1.8.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40000	92,16	498
1.8.13	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l			15
						0
1.8.14	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc			63
						0
1.8.15	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc			70
						0

Obiectul: Terenul de minifotbal
Devizul: Deviz local 7-1-3 Constructia gardului de protectie perimetrul exterior

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			298
						298
1.9.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23000	92,16	298
1.9.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 725
						415
1.9.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	2,34	638
1.9.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	340,97	252
1.9.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	409,17	278
1.9.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	18,51	5
1.9.2.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.9.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	92,16	378
1.9.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	92,16	37
1.9.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	34,10	2
1.9.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	535,82	10
1.9.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,48	12
1.9.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	379,94	95
1.9.3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg			40
						19
1.9.3.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.9.3.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	1,00000	18,51	19
1.9.3.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	54,56	0
1.9.3.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	4,09	0
1.9.3.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,01500	82,81	1
1.9.3.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	92,16	18
1.9.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	92,16	1
1.9.3.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	92,16	1
1.9.4	CC01E1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(d=6)	kg			22
						7
1.9.4.1	2710602400000	Otel beton AIII diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	1,02500	14,61	15
1.9.4.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	2,92	0
1.9.4.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.9.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06800	92,16	6
1.9.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	92,16	0
1.9.5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg			40
						19
1.9.5.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.9.5.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	1,00000	18,51	19
1.9.5.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	54,56	0
1.9.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	4,09	0
1.9.5.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,01500	82,81	1
1.9.5.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	92,16	18
1.9.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	92,16	1
1.9.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	92,16	1
1.9.6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2			123
						103
1.9.6.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12000	82,81	10
1.9.6.2	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	0,10000	63,32	6
1.9.6.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01500	19,48	0
1.9.6.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	7,79	1
1.9.6.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	19,48	1

1.9.6.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03000	63,32	2
1.9.6.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	92,16	103
1.9.7	CC09D	Montarea plasei umbrire (numai manopera si utilaiul)	m2			18
						18
1.9.7.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20000	92,16	18
1.9.7.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00500	9,74	0
1.9.8	pret furnizor	Plasa umbrire 90% 120 g/m²	m2			78
						0
1.9.9	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100 m			498
						498
1.9.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40000	92,16	498
1.9.10	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l			15
						0
1.9.11	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc			63
						0
1.9.12	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc			70
						0

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-4 Constructia gardului la intrare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			298
						298
1.10.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23000	92,16	298
1.10.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 725
						415
1.10.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	2,34	638
1.10.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	340,97	252
1.10.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	409,17	278
1.10.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	18,51	5
1.10.2.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.10.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	92,16	378
1.10.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	92,16	37
1.10.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	34,10	2
1.10.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	535,82	10
1.10.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,48	12
1.10.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	379,94	95
1.10.3	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D=12AIII	kg			18
						3
1.10.3.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12	kg	1,02500	14,61	15
1.10.3.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02900	92,16	3
1.10.4	CL 18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg			40
						19
1.10.4.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.10.4.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	1,00000	18,51	19
1.10.4.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	54,56	0
1.10.4.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	4,09	0
1.10.4.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	82,81	1
1.10.4.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	92,16	18
1.10.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	92,16	1
1.10.4.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	92,16	1
1.10.5	CL 18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg			40
						19
1.10.5.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.10.5.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	1,00000	18,51	19
1.10.5.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	54,56	0
1.10.5.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	4,09	0
1.10.5.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	82,81	1
1.10.5.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	92,16	18
1.10.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	92,16	1
1.10.5.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	92,16	1
1.10.6	CL 18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau	kg			40

		partial in beton (porti 60*20*3)				19
1.10.6.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	14,61	0
1.10.6.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton60*20*3	kg	1,00000	18,51	19
1.10.6.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	54,56	0
1.10.6.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	4,09	0
1.10.6.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,01500	82,81	1
1.10.6.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	92,16	18
1.10.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	92,16	1
1.10.6.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	92,16	1
1.10.7	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2			123 103
1.10.7.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12000	82,81	10
1.10.7.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,10000	63,32	6
1.10.7.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01500	19,48	0
1.10.7.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	7,79	1
1.10.7.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	19,48	1
1.10.7.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03000	63,32	2
1.10.7.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	92,16	103
1.10.8	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2			61 0
1.10.9	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2			37 37
1.10.9.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,40000	92,16	37
1.10.9.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	48,71	0
1.10.10	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100 m			498 498
1.10.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40000	92,16	498
1.10.11	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l			15 0
1.10.12	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc			63 0
1.10.13	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc			70 0

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-5 Constructia balustradei inox

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			298 298
1.11.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,23000	92,16	298
1.11.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 725 415
1.11.2.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	2,34	638
1.11.2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	340,97	252
1.11.2.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	409,17	278
1.11.2.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	18,51	5
1.11.2.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.11.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	92,16	378
1.11.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	92,16	37
1.11.2.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	34,10	2
1.11.2.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	535,82	10
1.11.2.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,48	12
1.11.2.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	379,94	95
1.11.3	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondoale sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. Balustrada din Teava inox d=50*3mm	m			954 83
1.11.3.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=50*3mm si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00000	847,57	848
1.11.3.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10000	4,09	0
1.11.3.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06000	54,56	3
1.11.3.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70000	2,34	2
1.11.3.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02500	73,07	2
1.11.3.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,20000	82,81	17
1.11.3.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90000	92,16	83

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m						
Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 1. Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3			1 488
2.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35000	633,24	1 488
2.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			91
2.1.2.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	18,51	2
2.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97000	92,16	89
2.1.3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu.	m3			123
2.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21000	92,16	112
2.1.3.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,12000	92,16	11
2.1.4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			91
2.1.4.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	18,51	2
2.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97000	92,16	89

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m						
Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			2 748
2.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 638,98	1
2.2.1.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	24 355,33	19
2.2.1.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	63 323,86	4
2.2.1.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	9 742,13	81
2.2.1.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00410	48,71	0
2.2.1.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	535,82	5
2.2.1.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50000	82,81	41
2.2.1.8	1	Muncitor	h-om	12,40000	92,16	1 143
2.2.1.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39000	340,97	133
2.2.1.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00000	340,97	1 023
2.2.1.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00000	48,71	146
2.2.1.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39000	389,69	152
2.2.2	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 500*600	buc			506
2.2.2.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,30000	63,32	19
2.2.2.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	53,58	9
2.2.2.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	82,81	2
2.2.2.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01000	17 535,84	175
2.2.2.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	92,16	214
2.2.2.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	340,97	34
2.2.2.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	24,36	13
2.2.2.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000	389,69	39
2.2.3	08-03-521-15	Intreruptor cu pîrgie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. (BH32A)	buc			377
2.2.3.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00800	48,71	0
2.2.3.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,53000	53,58	28
2.2.3.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03000	53,58	2
2.2.3.4	1019852	Vopsea	kg	0,07000	82,81	6
2.2.3.5	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	9,74	59

2.2.3.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	48,71	1
2.2.3.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00500	53,58	0
2.2.3.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,04800	53,58	3
2.2.3.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07200	82,81	6
2.2.3.10	1	Muncitor	h-om	2,81000	92,16	259
2.2.3.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00400	340,97	1
2.2.3.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06000	9,74	1
2.2.3.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38000	24,36	9
2.2.3.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00400	389,69	2
2.2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc			368
						144
2.2.4.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07000	63,32	4
2.2.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	48,71	0
2.2.4.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	53,58	3
2.2.4.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	48,71	59
2.2.4.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	73,07	1
2.2.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	48,71	59
2.2.4.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	53,58	0
2.2.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	82,81	3
2.2.4.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	17 535,84	18
2.2.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	9,74	59
2.2.4.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	9,74	10
2.2.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	48,71	1
2.2.4.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	53,58	0
2.2.4.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	53,58	0
2.2.4.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	82,81	1
2.2.4.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	92,16	144
2.2.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	340,97	1
2.2.4.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	24,36	3
2.2.4.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	9,74	0
2.2.4.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	389,69	1
2.2.5	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente 150 W	100 buc			23 004
						15 575
2.2.5.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 409,75	11
2.2.5.2	5009113	Prezoane	buc	204,00000	4,23	862
2.2.5.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	676,46	1 380
2.2.5.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	82,81	232
2.2.5.5	1	Muncitor	h-om	169,00000	92,16	15 575
2.2.5.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,04000	311,75	1 259
2.2.5.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,00000	37,02	2 110
2.2.5.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,04000	389,69	1 574
2.2.6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			88
						80
2.2.6.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	24 355,33	1
2.2.6.2	1	Muncitor	h-om	0,87000	92,16	80
2.2.6.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	340,97	3
2.2.6.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	389,69	4
2.2.7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc			2 209
						764
2.2.7.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,08100	13 638,98	1 105
2.2.7.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	63 323,86	127
2.2.7.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,78000	63,32	49
2.2.7.4	1	Muncitor	h-om	8,29000	92,16	764
2.2.7.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14000	340,97	48
2.2.7.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54000	24,36	62
2.2.7.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14000	389,69	55
2.2.8	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 349
						1 751
2.2.8.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,09200	13 638,98	1 255
2.2.8.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	63 323,86	127
2.2.8.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,60000	63,32	38
2.2.8.4	1	Muncitor	h-om	19,00000	92,16	1 751
2.2.8.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14000	340,97	48
2.2.8.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13000	24,36	76
2.2.8.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14000	389,69	55

2.2.9	pret furnizor	Stilpi din otel zincat 7M	buc			4 871
						0
2.2.10	pret furnizor	Console metalice	buc			1 169
						0
2.2.11	3332018-22	Cablu APвБ6Шп-4x50mm2	m			73
						0
2.2.12	3332025-06	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m			19
						0
2.2.13	44100010-3	Teava din masa plastica ПНД d=25mm	m			24
						0
2.2.14	33330002	Nisip	m3			341
						0
2.2.15	33330001	Caramida	buc			7
						0

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc			117
						0
2.3.2	pret piata	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63	set			438
						0
2.3.3	pret piata	Intreruptor BH32/3/40	buc			175
						0
2.3.4	pret piata	Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V	buc			585
						0

Obiectul: Vestiar Modular

Devizul: Deviz local 3-1-1. Constructia pardoselii pentru vestiare modulare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol1.Pardosea Vestiar Modular				
3.1.1	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			129
						97
3.1.1.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	14,61	1
3.1.1.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	43,84	4
3.1.1.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09000	53,58	5
3.1.1.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00350	4 383,96	15
3.1.1.5	2010102900900	Lemn rotund de răsinoase	m3	0,00050	4 383,96	2
3.1.1.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	43,84	5
3.1.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	92,16	9
3.1.1.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	92,16	88
3.1.2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor d10 AIII	kg			18
						3
3.1.2.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam.110	kg	1,02500	14,61	15
3.1.2.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02900	92,16	3
3.1.3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 882
						406
3.1.3.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,02500	1 315,19	1 348
3.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	18,51	2
3.1.3.3	2222222222292	Material marunt (dulapi de răsinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
3.1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	92,16	369
3.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	92,16	37
3.1.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,48	12
3.1.3.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	379,94	95
3.1.4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			462
						230

3.1.4.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	175,36	181
3.1.4.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,92	12
3.1.4.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	53,58	16
3.1.4.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0
3.1.4.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	24,36	22
3.1.4.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	92,16	207
3.1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	92,16	23
3.1.4.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	9,74	0
3.1.4.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	9,74	0
		TOTAL Capitol1.Pardosea Vestiar Modular				45 203

Obiectul: Vestiar Modular.Utilaj

Devizul: Deviz local 3-1-2. Montarea Utilajului Modular

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Montarea Utilajului Modular				
4.1.1	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			98
						0
4.1.1.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	379,94	98
4.1.2	M1A02D	(Modul prefabricate) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone.	t			6 671
						6 157
4.1.2.1	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,00500	4 383,96	22
4.1.2.2	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,45000	18,51	82
4.1.2.3	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,90000	34,10	31
4.1.2.4	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,55000	4,87	32
4.1.2.5	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,55000	1,95	13
4.1.2.6	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,11000	73,07	81
4.1.2.7	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,19000	82,81	16
4.1.2.8	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,50000	19,48	10
4.1.2.9	4011106202741	Energie electrica	kw	4,92000	4,09	20
4.1.2.10	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,20000	19,48	4
4.1.2.11	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,15000	82,81	12
4.1.2.12	8283010021000	Electronist	h-om	3,00000	92,16	276
4.1.2.13	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,81000	92,16	5 328
4.1.2.14	7212030022700	Sudor	h-om	6,00000	92,16	553
4.1.2.15	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,49000	389,69	191
		TOTAL Capitol 1.Montarea Utilajului Modular				20 307

Obiectul: Vestiar Modular.Utilaj

Devizul: Deviz local 3-1-2 Utilaj Modular

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Vestiare Modulare				
4.2.1	pret de piata	Vestiar bloc modular 9100*3100*2780 dotat cu usi ferestre.Pereti carcasa metalica ,PIR,tabla zincata,	buc			311 748
						0
		TOTAL Capitol 1.Vestiare Modulare				935 245

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de ventilare

Devizul: Deviz local 3-1-3. Lucrari de montare utilaj ventilare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Lucrari de ventilare				
5.1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in Perete	buc			197
						46
5.1.1.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	24,36	4
5.1.1.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	146,13	146
5.1.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,34	1
5.1.1.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	92,16	43
5.1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	92,16	3
5.1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc			197

		reglabile manual, vopsite si montate in usa				46
5.1.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	24,36	4
5.1.2.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00000	146,13	146
5.1.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	2,34	1
5.1.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	92,16	43
5.1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	92,16	3
5.1.3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.	m2			373 155
5.1.3.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00000	63,32	63
5.1.3.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00000	43,84	0
5.1.3.3	2874115837749	Fixari	kg	0,00000	24,36	0
5.1.3.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00000	311,75	0
5.1.3.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00000	43,84	0
5.1.3.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00000	53,58	0
5.1.3.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,00000	3,90	58
5.1.3.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,00000	4,87	73
5.1.3.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,00000	0,78	12
5.1.3.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,63000	14,61	9
5.1.3.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,00000	0,00	0
5.1.3.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,67900	92,16	155
5.1.3.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,05400	9,74	1
5.1.4	VA22A apl	Fixari	kg			361 142
5.1.4.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,00000	63,32	63
5.1.4.2	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00000	43,84	0
5.1.4.3	2874115837749	Fixari	kg	0,00000	24,36	0
5.1.4.4	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00000	311,75	0
5.1.4.5	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00000	43,84	0
5.1.4.6	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00000	53,58	0
5.1.4.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M6	buc	15,00000	3,90	58
5.1.4.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M6	buc	15,00000	4,87	73
5.1.4.9	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	15,00000	0,78	12
5.1.4.10	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,70000	14,61	10
5.1.4.11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	1,00000	0,00	0
5.1.4.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,53700	92,16	142
5.1.4.13	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,06400	9,74	1
5.1.5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axial Silent 200 CZ SILVER 16 W 220 - 240 V 175 m3/h 1900 rot/min	buc			1 068 1 064
5.1.5.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,00000	0,00	0
5.1.5.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55000	92,16	1 064
5.1.5.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10000	19,48	2
5.1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	9,74	1
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de ventilare				4 625

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de ventilare

Devizul: Deviz local 3-1-3. Utilaj Ventilare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1. Utilaj ventilare				
5.2.1	Pret piata	Ventilator axial Silent 200 CZ SILVER 16 W 220 - 240 V 175 m3/h 1900 rot/min	buc			438 0
		TOTAL Capitol 1. Utilaj ventilare				877

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de incalzire

Devizul: Deviz local 3-1-4. Lucrari de montare utilaj incalzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Montarea Panouri incalzire				
6.1.1	IB02A apl	Conectarea Convectorelor tip panou 1,0KW(Doar manopera)	buc			18 18
6.1.1.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	92,16	18
		TOTAL Capitol 1.Montarea Panouri incalzire				74

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de incalzire

Devizul: Deviz local 3-1-4. Utilaj incalzire						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Utilaj incalzire				
6.2.1	pret piata	Convecteur tip panou 1,0KW	buc			1 218
						0
		TOTAL Capitol 1.Utilaj incalzire				4 871

Obiectul: Vestiar modular. Retele interioare de alimentare cu apa						
Devizul: Deviz local 3-1-5. Lucrari Sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Lucrari sanitare				
7.1.1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			126
						17
7.1.1.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,00000	107,16	107
7.1.1.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,00000	0,00	0
7.1.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	92,16	17
7.1.2	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m			74
						30
7.1.2.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	1,02000	14,61	15
7.1.2.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08000	63,32	5
7.1.2.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71000	24,36	17
7.1.2.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07000	63,32	4
7.1.2.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11000	14,61	2
7.1.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	7,79	0
7.1.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	43,84	0
7.1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	92,16	30
7.1.2.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02190	14,61	0
7.1.3	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			43
						27
7.1.3.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00000	14,61	15
7.1.3.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	63,32	0
7.1.3.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,34	1
7.1.3.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	340,97	0
7.1.3.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	18,51	0
7.1.3.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	92,16	27
7.1.4	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc			56
						40
7.1.4.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00000	14,61	15
7.1.4.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	63,32	0
7.1.4.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,34	1
7.1.4.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	340,97	0
7.1.4.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	18,51	0
7.1.4.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43000	92,16	40
7.1.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20)	m			52
						47
7.1.5.1	332051735223	Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m	1,03000	4,87	5
7.1.5.2	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	0
7.1.5.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51000	92,16	47
7.1.6	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			9
						9
7.1.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10000	92,16	9
7.1.7	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m			6
						6
7.1.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06000	92,16	6
7.1.8	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 388
						387

7.1.8.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	1 363,90	1 378
7.1.8.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	759,89	760
7.1.8.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	243,55	244
7.1.8.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	116,91	117
7.1.8.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	116,91	117
7.1.8.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	243,55	244
7.1.8.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00000	0,00	0
7.1.8.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	92,16	387
7.1.9	SC14A	sapuniera portelan sanitar, montat pe perete	buc			184
						30
7.1.9.1	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,01000	146,13	148
7.1.9.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,00000	0,00	0
7.1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	92,16	30
7.1.10	SC15A	porthirtie montat pe perete	buc			192
						37
7.1.10.1	2622102453200	porthirtie	buc	1,01000	146,13	148
7.1.10.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	5,00000	0,00	0
7.1.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40000	92,16	37
7.1.11	SC15A	Cuier montat pe perete	buc			398
						37
7.1.11.1	2622102453200	Cuier	buc	1,01000	340,97	344
7.1.11.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	5,00000	0,00	0
7.1.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40000	92,16	37
7.1.12	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 600 mm, montata pe perete	buc			830
						69
7.1.12.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01000	584,53	590
7.1.12.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00000	38,97	156
7.1.12.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00000	0,00	0
7.1.12.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	92,16	69
7.1.13	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc			2 204
						170
7.1.13.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	1 461,32	1 476
7.1.13.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	243,55	244
7.1.13.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	126,65	127
7.1.13.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60000	34,10	20
7.1.13.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00000	63,32	127
7.1.13.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	0
7.1.13.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	92,16	170
7.1.14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			931
						152
7.1.14.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	487,11	487
7.1.14.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	146,13	292
7.1.14.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	92,16	152
7.1.15	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu.	buc			3 734
						442
7.1.15.1	262210244900	Bideu	buc	1,01000	1 753,58	1 771
7.1.15.2	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,00000	389,69	779
7.1.15.3	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	243,55	244
7.1.15.4	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	126,65	127
7.1.15.5	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	146,13	292
7.1.15.6	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60000	24,36	15
7.1.15.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
7.1.15.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80000	92,16	442
7.1.16	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			144
						53
7.1.16.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,03000	82,81	85
7.1.16.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01000	53,58	1
7.1.16.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,00700	43,84	0
7.1.16.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,00600	19,48	0
7.1.16.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,50000	0,00	0
7.1.16.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,58000	92,16	53
		TOTAL Capitol 1.Lucrari sanitare				38 639

Obiectul: Vestiar modular. Retele interioare de alimentare cu apa

Devizul: Deviz local 3-1-5. Lucrari de montare utilaj sanitar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

		Capitol 1.Montarea utilaj sanitar				
7.2.1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc			295 295
7.2.1.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20000	92,16	295
7.2.2	SE58A	Contor de apa rece, avind diametrul de 15..25 mm.	buc			23 23
7.2.2.1	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,00000	0,00	0
7.2.2.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	92,16	23
		TOTAL Capitol 1.Montarea utilaj sanitar				318

Obiectul: Vestiar modular. Retele interioare de alimentare cu apa

Devizul: Deviz local 3-1-5 Utilaj sanitar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Utilaj sanitar				
7.3.1	pret piata	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc			4 871 0
7.3.2	pret piata	Contor apa rece d=15mm	buc			341 0
		TOTAL Capitol 1.Utilaj sanitar				5 212

Obiectul: Vestiar modular. Lucrari electrice interioare

Devizul: Deviz 3-1-6. Lucrari de montare electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Lucrari de montare				
8.1.1	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850.	buc			506 214
8.1.1.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,30000	63,32	19
8.1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,17000	53,58	9
8.1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	82,81	2
8.1.1.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01000	17 535,84	175
8.1.1.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	92,16	214
8.1.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	340,97	34
8.1.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,55000	24,36	13
8.1.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000	389,69	39
8.1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc			380 144
8.1.2.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07000	63,32	4
8.1.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	48,71	0
8.1.2.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,04900	53,58	3
8.1.2.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,22000	58,45	71
8.1.2.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,01400	73,07	1
8.1.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	48,71	59
8.1.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	53,58	0
8.1.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	82,81	3
8.1.2.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	17 535,84	18
8.1.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	9,74	59
8.1.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	9,74	10
8.1.2.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02000	48,71	1
8.1.2.13	05009619	Aşe de cusut	kg	0,00100	53,58	0
8.1.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	53,58	0
8.1.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	82,81	1
8.1.2.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	92,16	144
8.1.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	340,97	1
8.1.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	24,36	3

8.1.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	9,74	0
8.1.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	389,69	1
8.1.3	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			22 817 15 575
8.1.3.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 409,75	11
8.1.3.2	5009113	Prezoane	buc	204,00000	4,23	862
8.1.3.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	584,53	1 192
8.1.3.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	82,81	232
8.1.3.5	1	Muncitor	h-om	169,00000	92,16	15 575
8.1.3.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,04000	311,75	1 259
8.1.3.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,00000	37,02	2 110
8.1.3.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,04000	389,69	1 574
8.1.4	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat pe perete, stalpi,	100 buc			22 817 15 575
8.1.4.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 409,75	11
8.1.4.2	5009113	Prezoane	buc	204,00000	4,23	862
8.1.4.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	584,53	1 192
8.1.4.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	82,81	232
8.1.4.5	1	Muncitor	h-om	169,00000	92,16	15 575
8.1.4.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,04000	311,75	1 259
8.1.4.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,00000	37,02	2 110
8.1.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,04000	389,69	1 574
8.1.5	pret furnizor	Teava PE d=20mm	m			24 0
8.1.6	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 163 3 511
8.1.6.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 409,75	11
8.1.6.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,50000	53,58	80
8.1.6.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	4,87	497
8.1.6.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	82,81	35
8.1.6.5	1	Muncitor	h-om	38,10000	92,16	3 511
8.1.6.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	340,97	14
8.1.6.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	389,69	16
8.1.7	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc			3 504 2 968
8.1.7.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,00315	3 409,75	11
8.1.7.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	4,87	497
8.1.7.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	92,16	2 968
8.1.7.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	340,97	14
8.1.7.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	389,69	16
8.1.8	pret piata	cablu VVGng 3*1.5mm2	m			12 0
8.1.9	pret piata	cablu VVGng 3*2.5mm2	m			19 0
8.1.10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			2 961 764
8.1.10.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,08100	24 355,33	1 973
8.1.10.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	5 358,17	11
8.1.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78000	63,32	49
8.1.10.4	1	Muncitor	h-om	8,29000	92,16	764
8.1.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14000	340,97	48
8.1.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54000	24,36	62
8.1.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14000	389,69	55
8.1.11	Pret furnizor	Cablu VVGng 3*2.5mm	m			19 0
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de montare				8 480

Obiectul: Vestiari modulare. Lucrari electrice interioare

Devizul: Deviz 3-1-6. Utilaj electric

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 2, Utilaj				

8.2.1	Pret piata	Bloc de comanda pina la 700x850.	buc			633
						0
8.2.2	Pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc			121
						0
8.2.3	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	buc			536
						0
8.2.4	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat pe perete, stalpi,	buc			536
						0
		TOTAL Capitol 2, Utilaj				5 161

Obiectul: Vestiar modulare. Utilaj Sportiv

Devizul: Deviz local 3-1-7. Utilaj Sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	pret piata	Banca gimnastica BG-200	buc			2 923
						0

Obiectul: Vestiare modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare

Devizul: Deviz local 6-1-1. Racordarea la retea de alimentare cu apa

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
10.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			110
						110
10.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	92,16	110
10.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			29
						29
10.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	92,16	29
10.1.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			71
						69
10.1.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	18,51	2
10.1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	92,16	69
10.1.4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 25x2.8 "Ekoplastic"	m			79
						30
10.1.4.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	1,02000	14,61	15
10.1.4.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08000	116,91	9
10.1.4.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71000	24,36	17
10.1.4.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07000	63,32	4
10.1.4.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11000	14,61	2
10.1.4.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	7,79	0
10.1.4.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	43,84	0
10.1.4.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	92,16	30
10.1.4.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02190	14,61	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasament				13 570
		Capitolul 2. Lucrari sanitare				
10.1.5	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 25, mm.	buc			147
						74
10.1.5.1	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	1,01000	43,84	44
10.1.5.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,80000	92,16	74
10.1.5.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	14,61	9
10.1.5.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60000	34,10	20
10.1.6	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 25x2.8 "Ekoplastic"	m			69
						30
10.1.6.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	1,02000	14,61	15
10.1.6.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08000	24,36	2

10.1.6.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71000	24,36	17
10.1.6.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07000	24,36	2
10.1.6.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11000	14,61	2
10.1.6.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	7,79	0
10.1.6.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	43,84	0
10.1.6.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33000	92,16	30
10.1.6.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02190	14,61	0
10.1.7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			0
						0
10.1.7.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00410	92,16	0
10.1.7.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,00200	34,10	0
10.1.8	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			11
						4
10.1.8.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10000	18,51	2
10.1.8.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,04000	92,16	4
10.1.8.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03000	194,84	6
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari sanitare				8 191

Obiectul: Vestiare modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare

Devizul: Deviz local 6-1-2. Racordarea la sistemul de canalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1.Sapaturi						
10.2.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			110
						110
10.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	92,16	110
10.2.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sferimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			29
						29
10.2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	92,16	29
10.2.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			71
						69
10.2.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	18,51	2
10.2.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	92,16	69
		TOTAL Capitol 1.Sapaturi				5 696
Capitolul 2. Lucrari sanitare						
10.2.4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm.	buc			115
						97
10.2.4.1	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00000	14,61	15
10.2.4.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,00000	0,00	0
10.2.4.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05000	92,16	97
10.2.4.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000	14,61	4
10.2.5	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			106
						29
10.2.5.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03000	73,07	75
10.2.5.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	53,58	1
10.2.5.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	9,74	0
10.2.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	92,16	29
10.2.6	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm.	m			1
						1
10.2.6.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00620	92,16	1
10.2.6.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,00300	34,10	0
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari sanitare				10 752
Capitolul 3. Camine de vizita						
10.2.7	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3			1 892
						888
10.2.7.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,19900	1 169,06	233
10.2.7.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12000	43,84	5
10.2.7.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01000	1 022,92	10

10.2.7.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,26600	370,20	98
10.2.7.5	2664102101126	Var	kg	0,11000	4,87	1
10.2.7.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08000	34,10	3
10.2.7.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00400	4 383,96	18
10.2.7.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,50000	0,00	0
10.2.7.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75000	92,16	622
10.2.7.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89000	92,16	266
10.2.7.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85000	340,97	631
10.2.8	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m κϫ-15	buc			1 169
						0
10.2.8.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine κϫ-15 (0,38 m3)	buc	1,00000	1 169,06	1 169
10.2.9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m κϫ-15-9	buc			926
						0
10.2.9.1	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine κϫ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00000	925,50	926
10.2.10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.κϫ-1-15-1	buc			1 461
						0
10.2.10.1	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine κϫ-1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00000	1 461,32	1 461
10.2.11	AcE11A1	Scari metalice	kg			18
						0
10.2.11.1	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,00000	17,54	18
10.2.12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			704
						352
10.2.12.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20000	63,32	329
10.2.12.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	63,32	23
10.2.12.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	92,16	352
10.2.13	AcE11A1	Capac fonta Tip L	buc			1 169
						0
10.2.13.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00000	1 169,06	1 169
		TOTAL Capitolul 3. Camine de vizita				7 534

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.