

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I), repetat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Valoarea de deviz 83 705,28 lei

Intocmit in prețuri curente 09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-6				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	220,0000	8,24 8,24	1 812,80 1 812,80
2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm Трубы д до 50мм	m	798,0000	56,25 44,80	44 891,49 35 754,39
3	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm, Воздуховод	m2	23,0000	46,77 46,35	1 075,66 1 066,05
4	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm, Прочистка саналов	m	450,0000	19,38 15,96	8 719,87 7 184,25
		<i>Total</i>	lei			56 499,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2-1-6 Inclusiv salariu				56 499,82 45 817,49

		Total	lei	56 499,82
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	10 996,20
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	2 %	213,55
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	1 354,19
		BENEFICIU DE DEVIZ	1 %	690,64
		TOTAL		69 754,40
		TVA	20 %	13 950,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		83 705,28 45 817,49

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
caminului nr.1 cu supraetajarea
unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica
68/1 (transa I)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Valoarea de deviz 83 705,28 lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera :

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	729,4600	51,50	37 567,19
2.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	160,2000	51,50	8 250,30
Total manopera						45 817,49

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6900	4,00	2,76
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,7250	25,00	118,12
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1610	14,00	2,25
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	79,8000	20,00	1 596,00
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	215,4600	35,00	7 541,10
6.	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	945,0000	0,50	472,50
7.	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	945,0000	1,00	945,00
Total materiale de construcții						10 677,73

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4600	10,00	4,60
Total utilaje de construcții						4,60

Total	lei	56 499,82
ASIGURARI SOCIALE	24 %	10 996,20
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	2 %	213,55
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	1 354,19
BENEFICIU DE DEVIZ	1 %	690,64
TOTAL		69 754,40
TVA	20 %	13 950,88

Total deviz:

83 705,28

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reconstrucție a caminului nr.1
cu supraetajarea unui nivel suplimentar si
mansarda, din str. Malina Mica 68/1 (transa I)**

**Investitor Institutia Publica Universitatea
de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae
Testemitanu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-6				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	51,50	8,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 812,80
2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm Трубы д до 50мм	m			56,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8700	51,50	44,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	35,00	9,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 891,49
3	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm, Воздуховод	m2			46,77
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	51,50	46,35
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 075,66
4	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm, Прочистка саналов	m			19,38
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,3100	51,50	15,96
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0100	25,00	0,26
	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	2,0000	0,50	1,05
	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	2,0000	1,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 719,87

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

Investitor
Institutia Publica Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.