

**Reparația străzii intravilan în comuna
Parcova satul Parcova, raionul Edineț**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 629 612,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare.						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic H=8,0 cm cu autogreider cu incarcare si transportarea pina la 2,0 km la depozit (40 %))	m3	124,00	127,61 95,02	15 823,71 11 782,98
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	1,24	943,98 0,00	1 170,54 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pina la 2,0 km la depozit (40 %))	t	272,80	12,01 0,00	3 276,15 0,00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea imbracamintei rutiere din piatra H=12,0 cm cu autogreider)	m3	403,00	25,61 8,49	10 322,16 3 422,59
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	4,03	816,91 0,00	3 292,14 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	644,80	10,32 0,00	6 653,79 0,00
Total Lucrari pregatitoare.					40 538,48	
2. Lucrari la terasamente						
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavator	100 m3	0,22	816,91 0,00	179,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului dei debleu in rambleu cu gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)				
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	38,50	10,32 0,00	397,29 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (Incarcare)	100 m3	0,55	816,91 0,00	449,30 0,00
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Pentru rambleu)	t	96,25	12,01 0,00	1 155,88 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3	1,55	816,91 0,00	1 266,21 0,00
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (In depozit)	t	271,25	12,01 0,00	3 257,51 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeasi urma cu grosimea H=30,0 cm)	100 m3	0,77	1 282,97 0,00	987,89 0,00
14	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat.)	100m2	13,52	289,26 174,61	3 910,75 2 360,68
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pentru acostament si taluz cu incarcare)	100 m3	2,04	707,99 0,00	1 444,29 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Pentru acostament si taluz H=0,15 m)	t	244,80	17,04 0,00	4 170,26 0,00
17	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a acostamentului si taluzurilor)	100m2	13,52	368,83 308,83	4 986,55 4 175,35
Total Lucrari la terasamente						22 205,65
3. Capitolul 3. Sistemul rutier.						

1	2	3	4	5	6	7
		(Tip I constructie noua) (Ровик уширения)				
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2	4,47	289,26 174,61	1 292,98 780,49
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeasi urma cu grosimea H=30,0 cm)	100 m3	1,35	1 283,01 0,00	1 732,06 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de nisip, conform SR EN 13242-A H=10,0 cm)	m3	45,00	497,92 21,97	22 406,31 988,84
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,16 mm)	m3	72,00	360,25 17,82	25 937,84 1 282,82
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,14 mm)	m3	66,00	364,69 17,82	24 069,72 1 175,92
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 8-16, conform SR-EN 13242-A; 2008 (10,0 m3 la 1000 m2)	m3	4,50	372,95 17,82	1 678,26 80,18
Total Capitolul 3. Sistemul rutier. (Tip I constructie noua) (Ровик уширения)						77 117,17
		4. Capitolul 4. Sistemul rutier (Tip II)				
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,10 cm)	m3	246,00	364,69 17,82	89 714,42 4 382,98
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor	t	2,09	13 058,14 0,00	27 291,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta cu bitum 0,65 l/m ² (в т. ч. ров. ушир.))				
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06 m)	m ²	3 210,00	235,00 3,56	754 365,84 11 438,51
Total Capitolul 4. Sistemul rutier (Tip II)						871 371,77
5. Capitolul 5. Tip III - (выравнивающий слой)						
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25 l/m ²) (PC 0+00 - PC 9+90,5 m)	t	0,80	13 058,14 0,00	10 446,51 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=0,04 m (ров. ушир. уч. №2))	m ²	3 210,00	177,14 2,97	568 609,19 9 532,09
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР.100.30.15 bet. FX4. XMI C25/30)	m	1 040,00	238,63 17,82	248 176,03 18 529,68
Total Capitolul 5. Tip III - (выравнивающий слой)						827 231,73
6. Capitolul 6. Drumuri laterale (dr. lat. - N1-N5-S=224,0 m²)						
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint cu gr. II cu excavatorul 0,4 m ³ cu incarcare)	100 m ³	1,12	816,91 0,00	914,94 0,00
31	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	190,40	12,01 0,00	2 286,58 0,00
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Compactarea	100 m ³	0,67	1 282,97 0,00	859,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceeasi urma cu grosimea H=30,0 cm)				
33	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de nisip, conform SR EN 13242-A H=10,0 cm)	m3	22,00	497,92 21,97	10 954,19 483,43
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16,0 cm)	m3	36,00	360,25 17,82	12 968,92 641,41
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=14,0 cm)	m3	31,00	364,69 17,82	11 305,48 552,33
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 8-16, conform SR-EN 13242-A; 2008 (10,0 m3 la 1000 m2)	m3	2,20	372,95 17,82	820,49 39,20
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,65 l/m2)	t	0,14	13 058,14 0,00	1 828,14 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06 m)	m2	224,00	235,00 3,56	52 641,11 798,20
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25 l/m2)	t	0,06	13 058,14 0,00	783,49 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=0,04 m)	m2	224,00	177,14 2,97	39 678,65 665,17
Total Capitolul 6. Drumuri laterale (dr. lat. - N1-N5-S=224,0 m2)						135 041,56

1	2	3	4	5	6	7
		7. Capitolul 7. Instalatii de semnalizare rutiera.				
41	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	67,00	109,98 27,91	7 368,64 1 870,19
42	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	19,00	822,51 78,39	15 627,72 1 489,50
43	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Amenajarea stilp)	buc	17,00	685,29 64,74	11 649,85 1 100,50
Total Capitolul 7. Instalatii de semnalizare rutiera.						34 646,21

Прямые затраты	Lei	2 008 152,58
Asigurarea sociala	24,00 %	18 617,53
Total	100,00 +	2 026 770,11
Cheltuieli de regie	6,00 %	121 606,21
Total	100,00 +	2 148 376,32
Beneficiu	2,00 %	42 967,53
Total	100,00 +	2 191 343,84
TVA	20,00 %	438 268,77
Total deviz: Incluziv salariu		2 629 612,61 77 573,06

Intocmit

S.A. Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)