

**Lucrari silvotehnice asupra arborilor  
din str. Ion Neculce, 9; 11, conform  
ATVF nr. P-8690/25**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12-05/26**

**Valoarea de deviz 42 164,14 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	3,00	6 009,36 1 989,36	18 028,09 5 968,09
2	TsH76C	Regenerarea arborilor foioși cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc	1,00	4 151,97 2 701,97	4 151,97 2 701,97
3	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esență rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t	4,20	55,67 55,67	233,82 233,82
4	TsH92C	Încărcarea în auto crengi	t	4,00	48,25 48,25	193,00 193,00
5	RpDB23E	Utilaje și mijloace de transport, pentru lucrări de reparații și întreținerea drumurilor și strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	12,00	200,00 0,00	2 400,00 0,00
6	RpDC12J	Autoîncărcător frontal cu cupa pînă la 1-1,49 mc	ora	8,00	220,00 0,00	1 760,00 0,00

	Total	lei	26 766,89
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	2 183,25
	Total II3+Asigur	100,00 +	28 950,14
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	4 197,77
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	33 147,91
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 988,87
	Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	35 136,78
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	7 027,36
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>42 164,14 9 096,89</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra arborilor  
din str. Ion Neculce, 9; 11, conform  
ATVF nr. P-8690/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12-05/26**

**Valoarea de deviz 42 164,14 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera :**

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	58,40	74,23	4 335,03
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,15	74,23	4 761,85
<b>Total manopera</b>						<b>9 096,89</b>

**Utilaje:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	4,50	300,00	1 350,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	16,20	50,00	810,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	220,00	1 760,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,50	50,00	375,00
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	12,00	200,00	2 400,00
6.	3410520005701	Autotur	h-ut	43,90	250,00	10 975,00
<b>Total utilaje</b>						<b>17 670,00</b>

Total	lei	26 766,89
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	2 183,25
Total II3+Asigur	100,00 +	28 950,14
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	4 197,77
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	33 147,91
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 988,87
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	35 136,78
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	7 027,36

**Total deviz:**

**42 164,14**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari silvotehnice asupra arborilor  
din str. Ion Neculce, 9; 11, conform ATVF  
nr. P-8690/25**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			6 009,36 ----- 1 989,36
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	74,23	994,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	74,23	994,68
	3410520005701	Autoturn	h-ut	13,2000	250,00	3 300,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	300,00	450,00
	2952270004706	Motofereștraul	h-ut	5,4000	50,00	270,00
2	TsH76C	Regenerarea arborilor foioși cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc			4 151,97 ----- 2 701,97
	8141260100100	Fasonator	h-om	18,2000	74,23	1 350,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2000	74,23	1 350,99
	3410520005701	Autoturn	h-ut	4,3000	250,00	1 075,00
	2955270002608	Fieraștrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,5000	50,00	375,00
3	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 ----- 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
4	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 ----- 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
5	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			200,00 ----- 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	200,00	200,00
6	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			220,00 ----- 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	220,00	220,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.