

2. CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumului R2-drum de acces spre s. Albinita.

Nº crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum de acces spre sat. Albinita		
		1.1. Decapare structurei rutiere		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	135,62
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta demolata)	100 m3	1,36
3	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	272,92
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,36
		1.2. Lucrari de terasament		
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	1,61
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	1,61
7	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	314,20
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,61
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,66

1	2	3	4	5
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)		
10	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	115,50
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,66
		1.3. Amenajarea sistemului rutier		
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	7 434,00
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm	m3	144,20
15	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm	m3	1 486,80
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	4,83
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	7 434,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	1,86

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m ²		
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m ²	7 434,00
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m ²	2 124,00

CERINȚE

1. **Luările se vor efectua în conformitate cu normele tehnologice și în condiții favorabile**
2. ***Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei.***
3. ***Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice, compoziția granulometrică și conținutul de bitum din asfaltul pus în operă.***
4. **Ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje :**

freză pentru asfalt -1 buc;

repartizator finisor de mixturi asfaltice - 1 buc;

motocompresor de aer - 1 buc;

compactator - 2 buc (min/max 10 tn);

excavator - 1 buc ;

autogreder - 2 buc;

autocamioane -2 buc;

Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , D. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje.

5. **Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente:**

proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

cartea tehnică (procese – verbale a lucrărilor ascunse, scheme de execuție, certificate de conformitate a materialelor utilizate, și alte documente; etc...

SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE.