

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-2-1**Reconstrucția blocului alimentar, la tabără de odihna pentru copii "Poienița Veselă" din s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni****Lucrari de reparatii****Valoarea de deviz 3 414 243,96 lei**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	67,8000	186,20 149,60	12 624,36 10 142,88
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	432,0000	49,16 48,96	21 237,12 21 150,72
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	415,6000	21,45 20,40	8 914,62 8 478,24
		<i>Total</i>	lei			42 776,10
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				42 776,10 39 771,84
		2. Zidarie				
		2.1. Pereti exteriori				
4	CD55A	Zidarie din blocuri de BCA -30cm grosime	m3	98,1000	2 185,43 252,96	214 390,41 24 815,37
		<i>Total</i>	lei			214 390,41
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				214 390,41 24 815,37
		2.2. Pereti interiori				

1	2	3	4	5	6	7
5	CD50A	Zidarie din caramida tip BRIKSTONE la pewarti exteriori cu inaltimea pina la 4m	m3	67,3900	3 454,41 367,20	232 792,72 24 745,61
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	650,0000	41,10 14,28	26 715,20 9 282,00
7	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,6500	4 150,68 495,05	2 697,94 321,78
		<i>Total</i>	lei			262 205,86
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				262 205,86 34 349,39
		<i>Total</i>	lei			476 596,27
		Total Zidarie Inclusiv salariu				476 596,27 59 164,76
		3. Timplarie				
8	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Geam din PVC, in 3 camere si termopan din doua sticle, exterioara tip Low-e) F-1	m2	10,8000	2 583,85 63,92	27 905,59 690,34
9	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Geam din PVC, in 3 camere si termopan din doua sticle, exterioara tip Low-e) F-2	m2	12,0000	2 583,85 63,92	31 006,21 767,04
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Geam	m2	7,2000	2 583,85 63,92	18 603,72 460,22

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in 3 camere si termopan din doua sticle, exterioara tip Low-e) F-3				
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-1	m2	3,7500	4 972,81 64,60	18 648,02 242,25
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-2	m2	2,3100	4 972,81 64,60	11 487,19 149,23
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-3	m2	3,7800	4 972,81 64,60	18 797,21 244,18
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-4	m2	11,7600	4 972,81 64,60	58 480,24 759,70
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	16,8000	4 972,81 64,60	83 543,19 1 085,28

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-5				
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile din aluminiu cu 2 sticle, profil in 3 cam) U-6	m2	3,1500	4 972,80 64,60	15 664,33 203,49
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica antifoc, cu gratar de ventilare) U-7	m2	1,6200	3 502,67 299,20	5 674,33 484,70
18	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	75,0000	2 425,95 74,80	181 945,89 5 610,00
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	18,5000	354,39 6,12	6 556,22 113,22
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	18,5000	298,07 6,80	5 514,30 125,80
		<i>Total</i>	lei			483 826,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				483 826,44 10 935,45
		4. Pardoseli				
		4.1. P1				
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	70,9600	21,08 21,08	1 495,84 1 495,84
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,7096	1 119,26	794,23

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3		599,76	425,59
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	35,4800	712,27 67,32	25 271,33 2 388,51
24	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	42,5780	1 933,20 367,20	82 311,58 15 634,64
25	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Bp-I 100*100*5	kg	1 099,800 0	23,40 2,38	25 730,27 2 617,52
26	IzF11B	Sapa de polisterol-ciment pentru panta	m3	28,3840	1 297,88 109,48	36 839,08 3 107,48
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	354,8000	220,19 59,84	78 121,64 21 231,23
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	354,8000	210,85 31,82	74 811,06 11 291,16
29	CG56B1 k-5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-354,8000	51,74 7,82	-18 355,76 -2 774,54
30	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm suprafata striata	m2	354,8000	427,43 162,79	151 653,55 57 758,60
		<i>Total</i>	lei			458 672,82
		Total P1 Inclusiv salariu				458 672,82 113 176,03
		4.2. P2				
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,5000	21,08 21,08	221,34 221,34

1	2	3	4	5	6	7
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1050	1 119,24 599,71	117,52 62,97
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,2500	712,27 67,32	3 739,41 353,43
34	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	5,2500	1 933,19 367,20	10 149,27 1 927,80
35	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Bp-I 100*100*5	kg	162,7500	23,40 2,38	3 807,60 387,34
36	IzF11B	Sapa de polisterol-ciment pentru panta	m3	3,1500	1 297,88 109,48	4 088,32 344,86
37	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	52,5000	210,85 31,82	11 069,85 1 670,76
38	CG56B1 k-5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-52,5000	51,74 7,82	-2 716,11 -410,55
39	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm suprafata striata	m2	52,5000	427,43 162,79	22 440,27 8 546,58
		<i>Total</i>	lei			52 917,47
		Total P2 Inclusiv salariu				52 917,47 13 104,53
		4.3. P3 (scari exterioare)				
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,6600	21,08 21,08	161,47 161,47
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,0766	1 119,19 599,74	85,73 45,94

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
42	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	5,7450	1 933,19 367,20	11 106,16 2 109,55
43	CC04A5	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	179,7500	21,66 2,31	3 893,65 415,58
44	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm suprafata striata	m2	38,3000	427,43 162,79	16 370,71 6 234,93
		<i>Total</i>	lei			31 617,72
		Total P3 (scari exterioare) Inclusiv salariu				31 617,72 8 967,47
		<i>Total</i>	lei			543 208,01
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				543 208,01 135 248,03
		5. Tavane				
		5.1. Tip 1				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan amstrong, rezistent antiince)	m2	361,2000	347,08 149,60	125 363,49 54 035,52
		<i>Total</i>	lei			125 363,49
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				125 363,49 54 035,52
		5.2. Tip 2				
46	CD73B	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri sandwich, t=100 termizolat cu vata minerala)	m2	17,8000	881,71 65,28	15 694,48 1 161,98
		<i>Total</i>	lei			15 694,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				15 694,48 1 161,98
		<i>Total</i>	lei			141 057,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				141 057,97 55 197,50
		6. Finisaje pereti interiori				
		6.1. Finisaje tip 1				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	709,5000	20,75 9,52	14 720,74 6 754,44
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	709,5000	102,58 82,96	72 781,36 58 860,12
49	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-709,5000	40,50 32,64	-28 736,03 -23 158,08
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	709,5000	22,19 13,60	15 745,16 9 649,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	709,5000	4,21 2,04	2 984,87 1 447,38
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	709,5000	45,00 37,40	31 929,04 26 535,30
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	709,5000	4,21 2,04	2 984,87 1 447,38
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila antimucegai	m2	709,5000	56,54 37,40	40 117,97 26 535,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			152 527,98
		Total Finisaje tip 1 Inclusiv salariu				152 527,98 108 071,04
		6.2. Finisaje tip 2				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	430,5000	20,75 9,52	8 932,04 4 098,36
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	430,5000	153,57 115,60	66 110,16 49 765,80
57	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	430,5000	31,51 17,68	13 565,06 7 611,24
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	430,5000	448,14 197,20	192 924,41 84 894,60
59	CK26B aplic	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (cornier din aluminiu)	m	198,0000	35,68 27,20	7 064,64 5 385,60
		<i>Total</i>	lei			288 596,31
		Total Finisaje tip 2 Inclusiv salariu				288 596,31 151 755,60
		<i>Total</i>	lei			441 124,29
		Total Finisaje pereti interiori Inclusiv salariu				441 124,29 259 826,64
		7. Pereu				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,7500	712,27 67,32	2 671,02 252,45
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,7500	657,65 61,20	2 466,20 229,50
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	232,5000	23,06 2,04	5 360,39 474,30
63	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, C 20/25	m3	7,5000	1 934,01 523,60	14 505,08 3 927,00

1	2	3	4	5	6	7
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR-1000*300*150mm)	m	75,0000	223,95 20,40	16 796,47 1 530,00
		<i>Total</i>	lei			41 799,16
		Total Pereu Inclusiv salariu				41 799,16 6 413,25
		8. Soclu				
65	IzF04B k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	114,5000	245,43 10,88	28 101,27 1 245,76
66	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobite, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase Membrana Izoflex	m2	114,5000	53,67 25,84	6 144,75 2 958,68
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,8000	20,75 9,52	1 012,51 464,58
68	CI21A	Gresie decorativa Clincher	m2	48,8000	614,83 197,20	30 003,55 9 623,36
		<i>Total</i>	lei			65 262,08
		Total Soclu Inclusiv salariu				65 262,08 14 292,38
		9. Fartada				
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Bp-I 100*100*5	kg	1 103,600 0	23,40 2,38	25 819,16 2 626,56
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	356,0000	153,57 115,60	54 669,50 41 153,60

1	2	3	4	5	6	7
71	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	356,0000	31,51 17,68	11 217,56 6 294,08
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	356,0000	20,75 9,52	7 386,31 3 389,12
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	356,0000	22,65 9,52	8 062,96 3 389,12
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	356,0000	147,04 82,96	52 347,66 29 533,76
		<i>Total</i>	lei			159 503,15
		Total Fartada Inclusiv salariu				159 503,15 86 386,24

		Total	lei	2 395 153,47
		Asigurari sociale	24 %	160 136,66
		Transportarea materialelor	3 %	50 684,69
		Cheltuieli de regie	6 %	156 358,49
		Total		2 762 333,31
		Venit	3 %	82 869,99
		Total		2 845 203,30
		Tva	20 %	569 040,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 414 243,96 667 236,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)