

**Reparatie scara nr.1 Bloc "A" ,
Reparatie scara nr.2 Bloc "A" si
Reparatie scara nr.3 Bloc "B" in
IP LT "Nicolae Iorga"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie scara nr.1 Bloc "A"**

Valoarea de deviz 351 857,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A scara nr.1				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,0000	23,94 23,94	215,46 215,46
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(glafuri)	m2	10,0000	15,84 15,39	158,40 153,90
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	40,0000	14,92 14,25	597,00 570,00
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare mina continua din INOX cu pastrarea materialelor)	kg	160,0000	3,50 2,28	559,62 364,80
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Piese metalice de la scara veche)	kg	120,0000	0,71 0,66	85,65 78,66
		<i>Total</i>	lei			1 616,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 616,13 1 382,82
		1.2. Finisari				
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (pereti scara)	m2	228,0000	182,79 104,60	41 675,71 23 847,66
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	10,0000	372,20 214,74	3 722,01 2 147,42
8	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	126,4000	203,69 125,23	25 746,86 15 828,95
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	126,4000	493,40 219,73	62 366,20 27 774,50
10	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	28,0000	53,66 4,56	1 502,34 127,68
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	310,4000	32,51 7,98	10 091,49 2 476,99
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	220,4000	98,87 38,76	21 789,89 8 542,70
13	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	90,0000	351,53 188,38	31 637,95 16 954,65
14	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel	m	72,0000	79,74 51,30	5 740,92 3 693,60

1	2	3	4	5	6	7
		laminat, curba (instalarea perilelor demontate din inox)				
		<i>Total</i>	lei			204 273,37
		Total Finisari Inclusiv salariu				204 273,37 101 394,15
		1.3. Evacuarea gunoiului				
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	2,0000	83,79 83,79	167,58 167,58
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,0000	45,50 0,00	91,00 0,00
17	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	6,0000	186,39 186,39	1 118,34 1 118,34
18	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,0000	19,95 19,95	119,70 119,70
19	TRI1AA08 F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t	6,0000	19,95 19,95	119,70 119,70
		<i>Total</i>	lei			1 616,32
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				1 616,32 1 525,32
		1.4. Iluminare Scari				
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	40,0000	40,88 24,51	1 635,28 980,40
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5)	m	40,0000	16,85 3,99	673,85 159,60
22	RpEC02C	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori	buc	8,0000	575,75 246,24	4 606,00 1 969,92

1	2	3	4	5	6	7
		de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m.				
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,0000	65,20 15,39	260,78 61,56
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,0000	359,16 15,96	1 436,64 63,84
		<i>Total</i>	lei			8 612,55
		Total Iluminare Scari Inclusiv salariu				8 612,55 3 235,32
		<i>Total</i>	lei			216 118,37
		Total Blocul A scara nr.1 Inclusiv salariu				216 118,37 107 537,61

		Total	lei	216 118,37
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	25 809,03
		Cheltuieli de transport	2 %	1 961,01
		Total		243 888,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %	35 363,82
		Total		279 252,23
		Beneficiu de deviz	5 %	13 962,61
		Total		293 214,84
		TVA	20 %	58 642,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		351 857,80 107 537,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie scara nr.1 Bloc "A" ,
Reparatie scara nr.2 Bloc "A" si
Reparatie scara nr.3 Bloc "B" in
IP LT "Nicolae Iorga"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie scara nr.1 Bloc "A"**

Valoarea de deviz 351 857,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	57,00	68,40
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,8000	57,00	273,60
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,7600	57,00	3 235,32
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	149,8720	57,00	8 542,70
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,4560	57,00	2 476,99
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	57,00	17,10
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,1600	57,00	237,12
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	64,8000	57,00	3 693,60
9.	7422010060100	Timplar	h-om	4,1300	57,00	235,41
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,7600	57,00	1 525,32
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7000	57,00	381,90
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2100	57,00	296,97
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 518,4768	57,00	86 553,18
Total manopera						107 537,61

Materiale:

1.	0126227204644	Ceara	l	4,5000	55,00	247,50
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	68,4000	22,00	1 504,80
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400	38,00	153,52
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,0400	55,00	607,20
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3150	25,00	7,88
6.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	29,4000	44,50	1 308,30
7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	633,2103	0,22	139,31
8.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2342	65,00	15,22
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,2000	2,00	4,40
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1774	22,00	3,91
11.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0056	65,00	0,36
12.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	244,6440	50,32	12 310,49
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80(se exclude, mina curenta INOX)	kg	1,8000	51,00	91,80
14.	24302261000001	Fuga	kg	25,2800	37,00	935,36
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	128,8160	58,75	7 567,94

16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,0445	36,60	1 172,83
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	114,6126	6,50	744,98
18.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	733,1200	3,00	2 199,36
19.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	281,6352	2,00	563,27
20.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,2000	2,00	2,40
21.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	42,8400	9,50	406,98
22.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	64,0000	11,05	707,20
23.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	6,3000	6,35	40,00
24.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	882,0282	2,00	1 764,06
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,4000	2,60	131,04
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	52,2000	3,00	156,60
27.	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	72,0000	139,00	10 008,00
28.	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	216,0000	16,25	3 510,00
29.	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	18,0000	29,00	522,00
30.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	18,9600	32,39	614,11
31.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	384,5331	43,50	16 727,19
32.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	128,9280	185,00	23 851,68
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,2000	3,00	12,60
34.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	1,5840	2,00	3,17
35.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	348,1758	4,18	1 455,37
36.	2710703520285	Profil de suport	m	825,7884	3,33	2 749,88
37.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	173,3200	11,25	1 949,85
38.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,2000	25,00	30,00
39.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0240	25,00	0,60
40.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	11,00	44,00
41.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,3000	13,00	237,90
42.	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)(material din demontare)	m	72,0000	0,00	0,00
43.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	42,2100	8,25	348,23
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4200	48,00	20,16
45.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,3200	74,00	319,68
46.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 303,5972	0,11	693,40
47.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2400	48,00	11,52
48.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,1600	7,50	31,20
49.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	8,4000	15,00	126,00
50.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	12,0000	11,00	132,00
51.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,1600	320,00	1 331,20
52.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,5280	58,00	146,62
53.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,1600	2,50	10,40
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2000	0,00	0,00
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	0,00	0,00
56.	4100126202818	Apa	m3	1,3670	0,00	0,00
57.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	125,7200	3,00	377,16
		Total materiale de constructii				98 050,63

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Macara de fereastră	h-ut	0,0240	45,00	1,08
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,0304	45,00	226,37
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7000	45,00	31,50

4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1998	120,00	263,98
5.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	43,3552	150,00	6 503,28
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,9101	150,00	136,52
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,7760	150,00	3 116,40
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8000	200,00	160,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3640	250,00	91,00
		Total utilaje de construcții				10 530,13

Total	lei	216 118,37
Asigurarea sociala si medicala	24 %	25 809,03
Cheltuieli de transport	2 %	1 961,01
Total		243 888,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	35 363,82
Total		279 252,23
Beneficiu de deviz	5 %	13 962,61
Total		293 214,84
TVA	20 %	58 642,96
Total deviz:		351 857,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie scara nr.1 Bloc "A" ,
Reparatie scara nr.2 Bloc "A" si Reparatie scara
nr.3 Bloc "B" in IP LT "Nicolae Iorga"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A scara nr.1				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,94
						23,94
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,00	11,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,00	11,97
		<i>Total</i>	lei			215,46
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(glafuri)	m2			15,84
						15,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			158,40
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,92
						14,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,00	7,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			597,00
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare mina continua din INOX cu pastrarea materialelor)	kg			3,50
						2,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,00	1,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,00	1,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	65,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			559,62
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Piese metalice de la scara veche)	kg			0,71
						0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,00	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,00	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,00	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	22,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	65,00	0,04
	2410520006751	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	45,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			85,65
		1.2. Finisari				
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (pereti scara)	m2			182,79
						104,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	57,00	104,60
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,50	45,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,18	3,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,33	7,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,60	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,22	0,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	120,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	150,00	7,12
		Total	lei			41 675,71
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			372,20 214,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,00	214,74
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,50	45,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	4,18	8,72
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	3,33	14,06
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,25	34,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,50	11,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,60	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,22	1,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,11	5,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	120,00	0,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	150,00	20,66
		Total	lei			3 722,01
8	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			203,69 125,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1970	57,00	125,23
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,50	45,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,18	3,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,33	7,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,60	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,22	0,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	120,00	0,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	150,00	7,12
		Total	lei			25 746,86
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			493,40 219,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,00	219,73
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	32,39	4,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	58,00	1,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	150,00	51,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	150,00	1,08
		Total	lei			62 366,20
10	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			53,66 4,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,00	4,56
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	44,50	46,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	48,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 502,34
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			32,51 7,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,00	7,98
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			10 091,49
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			98,87 38,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,00	38,76
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	50,32	55,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			21 789,89
13	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2			351,53 188,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	57,00	188,38
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	139,00	111,20
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	16,25	39,00
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	29,00	5,80
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	55,00	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	0,0176	2,00	0,04
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	25,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	150,00	4,28
		<i>Total</i>	lei			31 637,95
14	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (instalarea perilelor demontate din inox)	m			79,74 51,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)(material din demontare)	m	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	74,00	4,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80(se exclude, mina curenta INOX)	kg	0,0250	51,00	1,28
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	22,00	20,90
		<i>Total</i>	lei			5 740,92
		1.3. Evacuarea gunoiului				
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			83,79 83,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	57,00	83,79
		<i>Total</i>	lei			167,58
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			91,00
17	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t			186,39 186,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	57,00	186,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 118,34
18	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			19,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,00	19,95
		<i>Total</i>	lei			119,70
19	TR11AA08F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t			19,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,00	19,95
		<i>Total</i>	lei			119,70
		1.4. Iluminare Scari				
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			40,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	57,00	24,51
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	9,50	10,17
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	15,00	3,15
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	6,35	1,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,00	2,05
		<i>Total</i>	lei			1 635,28
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5)	m			16,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,00	3,99
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	11,25	12,75
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			673,85
22	RpEC02C	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m.	buc			575,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	57,00	246,24
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	11,05	88,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,5000	13,00	19,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,5000	11,00	16,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	11,25	180,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	2,00	0,30
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007	65,00	0,04
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	25,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000	3,00	19,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	48,00	1,44
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			4 606,00
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,00	15,39
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	55,00	0,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			260,78
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			359,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	320,00	332,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,50	2,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	7,50	7,80
		<i>Total</i>	lei			1 436,64

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.