

**Supraetajarea unui bloc din  
gradinita de copii Nr. 193 din  
mun Chisinau, or. Vatra, str. M.  
Eminescu, Nr.31. Obiect №02/06-  
2018**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №2-1-9**

**Deviz-oferta №**

**Blocul D. Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca EEF/IEI)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Echipament electric</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-18-IP41)	buc	1,00		
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-П-12-IP41)	buc	1,00		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00		
		<b>Capitolul 1.2. Echipament pentru iluminare</b>				
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06		
6	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания)	100 buc	0,01		
7		Corp de iluminat, ЛПО46-1x36-613 Luxe HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 1x36Вт, 220В, IP20	buc	5,00		
8		Corp de iluminat, ЛПО46-1x36-613 Luxe HF БАП Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 1x36Вт, 220В, IP20 с блоком аварийного питания	buc	1,00		
9	08-03-	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,12		

1	2	3	4	5	6	7
	594-2	montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				
10	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания)	100 buc	0,03		
11		Corp de iluminat, ЛПО46-2x36-613 Luxe HF Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x36Вт, 220В, IP44	buc	9,00		
12		Corp de iluminat, ЛПО46-2x36-613 Luxe HF БАП Светильник потолочный под люминесцентную лампу, с ЭПРА, с рассеивателем, мощность 2x36Вт, 220В, IP44 с блоком аварийного питания	buc	3,00		
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,09		
14	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания, с микроволновым датчиком)	100 buc	0,09		
15		Corp de iluminat, ДБО88-12-031 CDR MW 840 (Светильник светодиодный, мощность LED 12Вт, 220В, IP54, с микроволновым датчиком)	buc	4,00		
16		Corp de iluminat, ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 840 (Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком и с блоком аварийного питания, мощность LED 12Вт, 220В, IP54)	buc	5,00		
17	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,05		
18		Corp de iluminat, ДБО83-3-113 Gelios (Указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, 220В, IP65 )	buc	5,00		
19		Лампа линейная люминесцентная, 230В, 18 Вт FD T8/G13	buc	30,00		
		<b>Capitolul 1.3. Cablu</b>				
20	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,35		
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,69		
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,65		

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
23	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,57		
24		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 3x1,5мм2	m	155,00		
25		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 4x1,5мм2	m	116,00		
26		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x1,5мм2	m	25,00		
27		Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5x2,5мм2	m	40,00		
28		Кабель силовой ВВГнг-FRLS-0,66 3x1,5мм2	m	55,00		
		<b>Capitolul 1.4. Materiale</b>				
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,99		
30		Труба гофрированная ПВХ д=16мм СТГ20-16-K41-100I	m	278,00		
31		Труба гофрированная ПВХ д=25мм СТГ20-25-K41-050I	m	21,00		
32		Хомутный держатель со стяжкой для труб СТГ, CFF	buc	30,00		
33	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	20,00		
34		Коробка ответвительная для труб СТГ, TG	buc	20,00		
35		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	120,00		
36	08-02-396-5	Canal (Короб огнестойкий, с крышкой)	100 m	0,35		
37		Короб огнестойкий, с крышкой 100x100x3мм 2,5м 10 шт. СКО-100x100	m	35,00		
38	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,02		
		<b>Capitolul 1.5. Produse electrice</b>				
39	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 10A, IP20	100 buc	0,01		
40	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Светорегулятор (диммер) поворотный для люминесцентного	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		святильника)				
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Розетка штепсельная для скрытой установки, с заземляющим контактом , с защитными шторками 220В, 16А	100 buc	0,01		
42	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (три), скрытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44	100 buc	0,06		
43	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Блок из модулей серии "Фортуна": Розетка 250В, 16А - РСш10-3-ФБ (2шт); розетка компьютерная RJ45 UTP-5e - РК-ФБ (1шт); розетка телефонная - РТ4-ФБ (1шт); рамка четырехместная горизонтальная - РГ-4-ФБ (1шт)	100 buc	0,02		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli pentru depozit						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
44	Pretul firmei	ЩРВ-П-18-IP41 - щит встраиваемый, на 18 модулей, с замком	buc	1,00		
45	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/20А 380В	buc	1,00		
46	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2Р/10/10,10А 10МА	buc	2,00		
47	Pretul firmei	Выключатель диф. АД 12/2Р/16/30, 16А 30МА	buc	3,00		
48	Pretul firmei	ЩРВ-П-12-IP41 - щит встраиваемый, на 12 модулей, с замком	buc	1,00		
49	Pretul firmei	Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/20А 380В	buc	1,00		
50	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В5	buc	4,00		
51	Pretul firmei	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В2	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei			
Cheltuieli pentru depozit						

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)