

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ACM nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1739866669413
Obiectul achiziției: <u>Servicii de mentenanță a sistemelor LCCM MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1 Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire a sistemului de ventilare, condiționare, umidificare și dehumidificare				- Centrale de tratare a aerului VTS (2 bucăți) – 12 luni (lunar); - Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece al anului); - Dehumidificatoare tip M1966, CH D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioada caldă a anului); - Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului); - Sistemele de umidificare (1set) (lunar, pe perioada caldă a anului)	- Centrale de tratare a aerului VTS (2 bucăți) – 12 luni (lunar); - Sistemul de răcire tip Chiler DAIKIN (1set) – 6 luni (lunar, pe perioada rece al anului); - Dehumidificatoare tip M1966, CH D010WD2 (12bucăți) – 7 luni (lunar, pe perioada caldă a anului); - Sistemul de alimentare cu apă a umidificatoarelor (1set) – 7 luni (lunar, pe perioada rece a anului); - Sistemele de umidificare (1set) (lunar, pe perioada caldă a anului)	

Servicii de mentenanță și deservire tehnică a passboxuri-lor				- Sistemul de monitorizare Pass Box 600 tip WD 07-0408 – 12 luni (lunar);(13 bucăți)	- Sistemul de monitorizare Pass Box 600 tip WD 07-0408 – 12 luni (lunar);(13 bucăți)	
Servicii de mentenanță și deservire tehnică a sistemului de încălzire a Cazangeriei				-Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); - Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; - Deservirea sistemului de automatizare; - Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare.	-Cazan CT Thermona Therm Trio 90 (4 bucăți) - 6 luni (lunar, pe perioada rece a anului); - Deservirea sistemului de încălzire cu ACM; - Deservirea sistemului de automatizare; - Deservirea sistemului de filtrare a apei de alimentare.	
Servicii de mentenanță a sistemului de ventilare				- Curățarea sistemului de ventilație și verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora. Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. - Deservirea nișelor chimice, verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și verificarea	- Curățarea sistemului de ventilație și verificarea funcționării acestuia – 16 filtre: Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. Inspecția ventilatorului la vibrații și starea de montare. Verificarea filtrelor la contaminare și a diferențialelor de presiune pentru acestea, curățarea filtrelor. Verificarea conexiunilor terminale și cablurilor dacă nu sunt avariate. Verificarea componentelor electrice și protecția acestora. Demontarea și montarea pieselor de protecție a utilajului. - Deservirea nișelor chimice, verificarea debitelor de lucru, lubrefianților și	

				<i>fixării ventilatorului – 12 bucăți: Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifiantilor. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate. -Verificarea centralei de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți. Notă: Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar.</i>	<i>verificarea fixării ventilatorului – 12 bucăți: Verificarea debitului de aer. Verificarea elementelor de fixare, mecanice și a lubrifiantilor. Verificarea fixării ventilatorului. Controlul setărilor de securitate. Analiza măsurătorilor pregătirea listei cu defecțiuni. Eliminarea defecțiunilor identificate. -Verificarea centralei de tratare a aerului CARRIER P920 – 20 bucăți. Notă: Lucrările din p. 1 și 3 se vor efectua o data la 3 luni. Lucrările din punctul 2 se vor efectua lunar.</i>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: _Vasilcov Vlad în calitate de: Manager____

Ofertantul: **DI & TRADE ENGINEERING» SRL** Adresa: str. B.Bodoni 12, of.3A MD-2012, Chișinău, Moldova