

Aprobat:  
Președintele raionului  
N. Draganel



## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a acoperișului la sediul Consiliului raional Călărași**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	IzA01A	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive pe suprafețe întinse de beton, cu nisip cuarțos de riu granulație 2-3 mm	m <sup>2</sup>	64,250
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m <sup>3</sup>	2,880
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	78,000
4	RpSA06D	Demontarea pilniei de scurgere, format U sau lira, din teava din policlorură de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, având diametrul de - 110 mm	m	3,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m <sup>2</sup>	48,000
6	IzF31A	Montarea geotextilului pe suprafețe din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Geotextil" : suprafața rețedă	m <sup>2</sup>	64,250
7	CE13A	Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m <sup>2</sup>	64,250
8	CE13D	Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu	m <sup>2</sup>	37,600
9	IC44B	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi	buc	3,000

1	2	3	4	5
		de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"		
10	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	78,000
11	RpSB08C1	Montarea piesei de legatura (Manson, ramificatie simpla, mufa dubla) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	3,000
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	18,000
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,000
14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,000
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si peret. despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	48,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000
19	TrB02B1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m	t	3,000

*Marica S. Jps.*