

Obiectivul: r-nul Cimislia

Obiectul: s.Gradiste. r Cimislia

Devizul: Constructia trotuarului spre Gradinita din pavaj. spre Biserica din beton din satul Gradiste

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.3.14

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Trotuar din beton L140mx1.5m ,si acces spre cimitirS =112m2 H=12cm din beton..Sectorul 1 directia spre biserica.		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,6500
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	95,0000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,6500
4	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100m3	0,6500
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	4,2500
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	2,0000
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	12,5000
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	1,1200
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,3500
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de pamint existent. (fara cost piatra sparta)Amenajarea acostamentului trotuar cu pamint existent.	m2	76,5000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta .(Trotuar)	m3	10,4000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta .(Acces Cimitir)	m3	11,2000
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.(Perete de sprijin)	kg	448,0000
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C25/30(perete de sprijin)	m3	8,4000
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.100x100x4. Trotuar	kg	360,0000
16	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.Beton C25/30 (Trotuar h =8cm)	m3	16,8000
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.100x100x5 (Acces Cimitir)	kg	308,0000
18	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 27 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	48,0000
19	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.Beton C30/37 (Acces Cimitir h =12cm)	m3	13,5000
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	88,0000
21	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	88,0000
		TOTAL Trotuar din beton L140mx1.5m H=8cm si acces spre cimitirS =112m2 H=12cm din beton..Sectorul 1 directia spre biserica.		
		Trotuar din pavaj .sectorul 2 directia spre Gradinita.		
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,9500
23	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	133,0000
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,9243
25	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100m3	0,8000
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	9,6000

		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.		
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,9500
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de pamint existent. (fara cost piatra sparta)Amenajarea acostamentului trotuar cu pamint existent.	m2	295,0000
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta . H10cm trotuar	m3	38,3000
30	DE18A	Pavaje vibropresate dim 200x100x40mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	370,5000
31	DE18A	Pavaje vibropresate dim 200x100x60mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.(intrari private 2 buc)	m2	13,0000
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 15 cm x 30 cm cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(Intrari private 2 buc),(Cantitate beton clasa C20/25 =0.9m3)	m	20,0000
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 cm x 8 cm x 20 cm pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (Cantitate beton clasa C20/25 =27,456m3)	m	572,0000
		TOTAL Trotuar din pavaj .sectorul 2 directia spre Gradinita.		

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.