

**Supraetajarea la cladirea  
existenta al IMSP SCM  
SF.Treime-mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-2

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 877 822,407 lei

Intocmit in prețuri curente 16.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-1-2. LUCRARI DE DEMOLARE</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	37,500	61,598 61,178	2 309,940 2 294,190
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	37,500	15,925 15,295	597,173 573,548
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	37,500	34,608 33,138	1 297,811 1 242,686
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	250,000	5,275 5,098	1 318,675 1 274,550
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,100	35,687 35,687	360,442 360,442
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	114,000	12,106 11,896	1 380,061 1 356,121

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	420,000	58,190 56,930	24 439,758 23 910,558
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	420,000	12,106 11,896	5 084,436 4 996,236
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	84,000	92,649 86,669	7 782,550 7 280,230
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	58,800	339,111 335,631	19 939,756 19 735,132
11	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	14,800	1 518,665 1 514,165	22 476,248 22 409,648
12	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t	t	33,000	111,988 33,988	3 695,604 1 121,604
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	190,000	91,768 91,768	17 435,844 17 435,844
14	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	190,000	38,236 38,236	7 264,935 7 264,935
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	223,000	206,250 0,000	45 993,750 0,000
		<b>Total 2-1-2. LUCRARI DE DEMOLARE Inclusiv salariu</b>				<b>161 376,983 111 255,724</b>
		<b>2. PERETI</b>				
16	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de	m2	325,420	1 221,740 116,409	397 578,538 37 881,750

1	2	3	4	5	6	7
		etansare a panourilor se determina conform proiectului.				
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,000	76,109 63,727	38 054,750 31 863,750
		<b>Total PERETI Inclusiv salariu</b>				<b>435 633,288 69 745,500</b>
		<b>3. ACOPERISUL PLAT</b>				
18	CE17A	Strat bariera contra vapori 1.5-2mm	m2	439,400	38,798 21,243	17 047,729 9 333,955
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	439,400	258,753 10,196	113 695,856 4 480,298
20	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	43,940	1 286,691 136,801	56 537,196 6 011,033
21	IzF18C,K=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm --50MM	m2	439,400	100,001 49,665	43 940,230 21 822,760
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -VR4,150*150	kg	593,200	44,384 2,549	26 328,696 1 512,126
23	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu --TECHNOELAST-- EPP-4mm ,technoelast ekp-4.2	m2	439,400	322,039 57,780	141 504,108 25 388,356
		<b>Total ACOPERISUL PLAT Inclusiv salariu</b>				<b>399 053,815 68 548,528</b>
		<b>4. TIMPLARIE</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	110,960	2 668,935 120,071	296 145,001 13 323,126
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	68,800	165,488 33,988	11 385,575 2 338,375
26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,120	2 498,897 90,063	7 796,558 280,996
		<b>Total TIMPLARIE Inclusiv salariu</b>				<b>315 327,134 15 942,497</b>

	Total	lei	1 311 391,220
	Fondul social	24,00 %	63 718,140
	Transport	4,00 %	38 168,586
	Total	100,00 +	1 413 277,946
	Cheltuieli de regie	7,50 %	105 995,846
	Total	100,00 +	1 519 273,792
	Beneficiu de deviz	3,00 %	45 578,214
	Total	100,00 +	1 564 852,006
	TVA	20,00 %	312 970,401
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 877 822,407 265 492,249</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Supraetajarea la cladirea  
existenta al IMSP SCM  
SF.Treime-mun.Chisinau**

\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse № 2-1-2

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 877 822,407 lei

Intocmit in prețuri curente 16.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

## Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,460	84,97	2 248,306
2.	7123010010200	Betonist	h-om	185,000	84,97	15 719,450
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,830	84,97	1 260,105
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	388,875	84,97	33 042,709
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	256,829	84,97	21 822,760
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	356,353	84,97	30 279,315
7.	7134050013250	Izolator	h-om	30,758	84,97	2 613,507
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	85,680	84,97	7 280,230
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	258,960	84,97	22 003,831
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,964	84,97	251,851
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,500	84,97	637,275
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	406,775	84,97	34 563,672
13.	7422010060100	Timplar	h-om	24,137	84,97	2 050,921
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,900	84,97	25 822,383
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	548,081	84,97	46 570,443
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,641	84,97	6 002,365
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	156,798	84,97	13 323,126
		<b>Total manopera</b>				<b>265 492,249</b>

## Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,680	5,00	8,400
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,050	4 000,00	200,000
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,150	4 000,00	600,000
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,150	4 000,00	600,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	177,960	19,00	3 381,240
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,060	4 000,00	240,000
7.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	110,960	2 450,00	271 852,000
8.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	721,240	7,30	5 265,052
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	276,822	16,00	4 429,152
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	18,70	4,675
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,200	56,00	11,200
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	60,373	75,00	4 527,975
13.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	21,193	75,00	1 589,475
14.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,602	65,00	39,130
15.	2513736621482	Banda izolanta	m	279,619	1,60	447,390
16.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	292,934	10,50	3 075,807
17.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	71,014	1,80	127,825
18.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 072,584	75,00	80 443,800
19.	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	22,014	985,00	21 683,790
20.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 150mm	m2	454,911	240,00	109 178,640
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,872	3,00	5,616

22.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica-bariera conta vapori 1.5-2mm	m2	520,469	10,50	5 464,925
23.	2682132600470/2	Membrane bituminoase---EPP-4mm	m2	530,575	98,00	51 996,350
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,966	23,00	68,218
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,932	31,00	183,892
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	68,800	125,00	8 600,000
27.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	341,886	733,00	250 602,438
28.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,120	2 340,00	7 300,800
29.	2873122004100	Plase sudate VR4, 150*150	kg	599,132	35,00	20 969,620
30.	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cimentoplast	m3	45,698	1 100,00	50 267,800
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,500	34,00	51,000
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	287,680	0,50	143,840
33.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 005,548	2,40	2 413,315
34.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 005,548	2,30	2 312,760
35.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 430,984	0,05	271,549
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,120	2,30	7,176
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,296	15,00	4,440
38.	4100126202818	Apa	m3	14,394	15,00	215,910
39.	ekp	membrane bitumoase EKP4.2mm	m2	530,575	86,00	45 629,450
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>954 214,650</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,290	600,00	2 574,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 250,000	2,00	4 500,000
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	87,880	25,00	2 197,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,218	21,00	361,578
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	59,003	21,00	1 239,063
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	23,520	21,00	493,920
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,356	600,00	213,600
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	18,131	14,00	253,834
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,508	450,00	14 178,600
10.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	11,773	12,00	141,276
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,250	10,00	12,500
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	32,542	600,00	19 525,200
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	83,625	550,00	45 993,750
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>91 684,321</b>

Total	lei	1 311 391,22 0
Fondul social	24,00 %	63 718,140
Transport	4,00 %	38 168,586
Total	100,00 +	1 413 277,94 6
Cheltuieli de regie	7,50 %	105 995,846
Total	100,00 +	1 519 273,79 2
Beneficiu de deviz	3,00 %	45 578,214
Total	100,00 +	1 564 852,00 6
TVA	20,00 %	312 970,401

**Total deviz:**

**1 877 822,  
407**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Supraetajarea la cladirea existenta al      Investitor**  
**IMSP SCM SF.Treime-mun.Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-1-2. LUCRARI DE DEMOLARE</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			61,598 61,178
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	21,00	0,420
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,925 15,295
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	21,00	0,630
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			34,608 33,138
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	21,00	1,470
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,275 5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,549
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	56,00	0,045
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,70	0,019
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	21,00	0,063
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,050
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,687 35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			12,106 11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,647

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	21,00	0,210
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			58,190 ----- 56,930
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	21,00	1,260
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			12,106 ----- 11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	21,00	0,210
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			92,649 ----- 86,669
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	84,97	86,669
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	21,00	5,880
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			339,111 ----- 335,631
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,395
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	21,00	1,680
11	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 518,665 ----- 1 514,165
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	84,97	1 062,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	84,97	452,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	21,00	4,200
12	TrB22F3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t	t			111,988 ----- 33,988
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1300	600,00	78,000
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			91,768 ----- 91,768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	84,97	91,768
14	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,236 ----- 38,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,236
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	550,00	206,250
		<b>2. PERETI</b>				
16	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			1 221,740 ----- 116,409
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,213
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	733,00	770,089
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	75,00	247,200
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,40	7,416
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	2,30	7,107
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,519
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	600,00	60,000
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			76,109 -----

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				63,727
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,727
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	4 000,00	1,200
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	4 000,00	0,400
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,200
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	34,00	0,102
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,000
		<b>3. ACOPERISUL PLAT</b>				
18	CE17A	Strat bariera contra vapori 1.5-2mm	m2			38,798
						21,243
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica-bariera conta vapori 1.5-2mm	m2	1,1500	10,50	12,437
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	450,00	4,500
19	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			258,753
						10,196
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,948
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,249
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 150mm	m2	1,0200	240,00	248,472
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	21,00	0,084
20	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 286,691
						136,801
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,801
	2873122005400	Granulit pentru betoane-Cimentoplast	m3	1,0400	1 100,00	1 144,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	21,00	5,880
21	IzF18C,K=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -- 50MM	m2			100,001
						49,665
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	49,665
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,251
	2664102102018	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	985,00	49,349
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	21,00	0,736
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -VR4,150*150	kg			44,384
						2,549
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate VR4, 150*150	kg	1,0100	35,00	35,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	23,00	0,115
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	19,00	5,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,360
23	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu --TECHNOELAST--EPP-4mm ,technoelast ekp-4.2	m2			322,039
						57,780
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	ekp	membrane bituminoase EKP4.2mm	m2		86,00	103,845
	2682132600470/2	Membrane bituminoase---EPP-4mm	m2		98,00	118,335
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,080
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	450,00	27,000
		<b>4. TIMPLARIE</b>				
24	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			2 668,935
						120,071

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	84,97	120,071
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 450,00	2 450,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,30	47,450
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,60	4,032
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	10,50	27,720
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,80	1,152
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	21,00	0,624
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	14,00	2,288
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	12,00	1,273
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			165,488 ----- 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	450,00	4,500
26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 498,897 ----- 90,063
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,341
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 340,00	2 340,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,542
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,30	2,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	450,00	8,942

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.