

**Lucrari de reabilitare energetica
(izolare termica) a blocului
locativ din or. Honcesti, str-la
Columna, 14**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia copertinei, pereu, scari extetioare

Valoarea de deviz 605 784,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema pluviala				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	101,2200	145,38 17,50	14 714,86 1 771,35
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	160,5400	163,30 15,00	26 216,98 2 408,10
		<i>Total</i>	Lei			40 931,84
		Total Sistema pluviala Inclusiv salariu				40 931,84 4 179,45
		1.2. Copertina 1				
3	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime (Разработка грунта объемом до 20 м3 в стесненных условиях, шириной более 1 м, с вертикальным откосом, для погребов, отстойников и т.д., глубиной до 2 м включительно, без креплений)	m3	27,5400	195,00 195,00	5 370,30 5 370,30
4	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in stratURI orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina	m3	10,4300	45,00 43,00	469,35 448,49

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)				
5	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub fundatie copertinei) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	0,1000	1 699,50 297,50	169,95 29,75
6	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru fundatie copertinei) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)	m3	0,5000	2 397,82 232,50	1 198,91 116,25
7	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m	m2	4,8000	113,37 57,00	544,19 273,60

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalic) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	470,8000	29,39 10,50	13 838,69 4 943,40
9	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	37,5000	28,78 5,25	1 079,15 196,88
10	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)	t	0,4710	236,56 124,50	111,42 58,64
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,4710	311,32 82,51	146,63 38,86
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий	t	0,4710	594,67 191,00	280,09 89,96

1	2	3	4	5	6	7
		и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
13	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub rampa de acces) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	1,3000	$\frac{1\ 699,83}{297,50}$	$\frac{2\ 209,78}{386,75}$
14	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru rampa de acces) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)	m3	21,3000	$\frac{2\ 397,78}{232,50}$	$\frac{51\ 072,74}{4\ 952,25}$
15	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для	m2	71,0000	$\frac{113,32}{57,00}$	$\frac{8\ 045,46}{4\ 047,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	217,7500	27,74 1,50	6 041,46 326,63
17	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Кровля из легких несущих плит из профилированной листовой стали с термоизоляционной прокладкой из пористого полиуретана (с одним профилированным или двумя листами стали), на металлические прокладки)	m2	13,8000	429,17 60,00	5 922,55 828,00
18	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (vata minerala gr. 50 mm) (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений линейными металлическими панелями в горизонтальном исполнении со скрытым креплением при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m2	6,5000	739,13 83,85	4 804,32 545,02
19	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены)	m2	4,0000	546,31 72,72	2 185,23 290,90
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,0000	145,37 17,50	436,10 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)				
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	4,2000	163,30 15,00	685,88 63,00
22	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (elemente de inchidere din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond) (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 31-50 см)	m	11,0000	297,94 55,00	3 277,39 605,00
23	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm (sort de tabla) (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см)	m	11,0000	213,26 47,50	2 345,90 522,50
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штаб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой)	m	15,0000	20,23 17,50	303,45 262,50
25	СК35В	Dibluri din metal fixate in beton armat (Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group") (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	28,0000	12,00 10,00	336,00 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			110 874,94
		Total Copertina 1 Inclusiv salariu				110 874,94 24 728,18
		1.3. Copertina 2				
26	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime (Разработка грунта объемом до 20 м3 в стесненных условиях, шириной более 1 м, с вертикальным откосом, для погребов, отстойников и т.д., глубиной до 2 м включительно, без креплений)	m3	8,7000	195,00 <hr/> 195,00	1 696,50 <hr/> 1 696,50
27	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m3	2,9000	45,00 <hr/> 43,00	130,50 <hr/> 124,70
28	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub fundatie copertinei) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	0,1000	1 699,50 <hr/> 297,50	169,95 <hr/> 29,75
29	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu	m3	0,5000	2 397,82 <hr/> 232,50	1 198,91 <hr/> 116,25

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru fundatie copertinei) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)				
30	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоцветного использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	4,8000	<u>113,37</u> 57,00	<u>544,19</u> 273,60
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalic) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	525,8000	<u>29,39</u> 10,50	<u>15 455,36</u> 5 520,90
32	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	37,5000	<u>28,78</u> 5,25	<u>1 079,15</u> 196,88
33	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и	t	0,5260	<u>236,54</u> 124,49	<u>124,42</u> 65,48

1	2	3	4	5	6	7
		конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)				
34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,5260	311,33 82,51	163,76 43,40
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,5260	594,70 191,01	312,81 100,47
36	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub rampa de acces) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	1,1000	1 699,85 297,50	1 869,83 327,25
37	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru rampa de acces) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или	m3	4,1000	2 397,76 232,50	9 830,82 953,25

1	2	3	4	5	6	7
		отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)				
38	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	27,5000	113,31 57,00	3 116,07 1 567,50
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	53,8000	27,75 1,50	1 492,70 80,70
40	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Кровля из легких несущих плит из профилированной листовой стали с термоизоляционной прокладкой из пористого полиуретана (с одним профилированным или двумя листами стали), на металлические прокладки)	m2	11,5000	429,17 60,00	4 935,43 690,00
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,0000	145,37 17,50	436,10 52,50
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	5,5000	163,31 15,00	898,18 82,50
43	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor	m2	6,0000	739,13 83,85	4 434,77 503,10

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (vata minerala gr. 50 mm) (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений линейными металлическими панелями в горизонтальном исполнении со скрытым креплением при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
44	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены)	m2	4,5000	546,30 72,72	2 458,37 327,26
45	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (elemente de inchidere din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond) (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 31-50 см)	m	10,0000	297,95 55,00	2 979,47 550,00
46	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm (sort din tabla) (Подоконники и козырьки из оцинкованных	m	10,0000	213,27 47,50	2 132,69 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см)				
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой)	m	10,0000	20,23 17,50	202,30 175,00
48	CK35B	Dibluri din metal fixate in beton armat (Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group") (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc	28,0000	12,00 10,00	336,00 280,00
		<i>Total</i>	Lei			55 998,28
		Total Copertina 2 Inclusiv salariu				55 998,28 14 231,99
		1.4. Copertina existenta				
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	41,7000	22,02 6,00	918,24 250,20
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 100 mm, p=220 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	41,7000	444,87 115,50	18 550,92 4 816,35
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	41,7000	22,02 6,00	918,24 250,20
52	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	41,7000	66,89 22,50	2 789,51 938,25

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)				
		<i>Total</i>	Lei			23 176,91
		Total Copertina existenta Inclusiv salariu				23 176,91 6 255,00
		1.5. Scara Tip-1, Tip-2				
53	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)	m3	2,7000	2 397,77 232,50	6 473,98 627,75
54	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)	m2	9,4500	113,33 57,00	1 070,96 538,65
55	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si	kg	1 177,2300	21,20 4,45	24 957,27 5 238,67

1	2	3	4	5	6	7
		radiere (Заготовка стальной арматуры класса РС 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)				
56	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (finisarea treptelor 12.8 m x 0.3 m) (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	3,8400	494,38 192,75	1 898,40 740,16
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placarea rampei si platforei) (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	31,7400	302,22 59,00	9 592,31 1 872,66
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	164,9200	29,80 10,50	4 914,62 1 731,66
59	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	0,1650	480,73 129,03	79,32 21,29
60	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	0,1650	932,24 310,97	153,82 51,31
		<i>Total</i>	Lei			49 140,68
		Total Scara Tip-1, Tip-2 Inclusiv salariu				49 140,68 10 822,15
		1.6. Finisare streasina				
61	CE06A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	97,9000	227,84 60,00	22 305,64 5 874,00

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla in falt) .(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
62	CE06A1 apl	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla in falt) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	31,8200	245,34 77,50	7 806,75 2 466,05
		<i>Total</i>	Lei			30 112,39
		Total Finisare streasina Inclusiv salariu				30 112,39 8 340,05
		1.7. Pereu				
63	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной	100 m3	0,3100	1 053,94 441,00	326,72 136,71

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	14,4200	667,45 49,50	9 624,63 713,79
65	TsC54A	Strat de fundatie din ciment - nisip (Слой основания из песка)	m3	6,1800	472,95 45,00	2 922,83 278,10
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea pavajului 40 mm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	103,0000	236,72 29,80	24 381,65 3 069,40
67	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura pentru pereu) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	64,0000	279,89 29,50	17 912,70 1 888,00
68	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / (rigole canale din fibrobeton cu grila) (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	28,0000	540,00 9,50	15 120,00 266,00
69	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (gura de captare apelor conectata la canal) (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	7,0000	338,60 9,50	2 370,20 66,50
		<i>Total</i>	Lei			72 658,73
		Total Pereu Inclusiv salariu				72 658,73 6 418,50
		<i>Total</i>	Lei			382 893,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				382 893,77 74 975,32

		Total	Lei	382 893,77
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	17 994,08
		Cheltuieli de transport	5 %	15 047,29
		Cheltuieli directe		415 935,14
		Cheltuieli de regie	14,5 %	60 310,60
		Total		476 245,74
		Beneficiu de deviz	6 %	28 574,75
		Total		504 820,49
		TVA	20 %	100 964,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		605 784,59 <hr/> 74 975,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare energetica
(izolare termica) a blocului
locativ din or. Honcesti, str-la
Columna, 14**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia copertinei, pereu, scari extetioare**

Valoarea de deviz 605 784,59 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,7500	50,00	787,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	106,7940	50,00	5 339,70
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	88,0177	50,00	4 400,88
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,6500	50,00	332,50
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	119,9010	50,00	5 995,05
6.	7129020012800	Pavator	h-om	87,9206	50,00	4 396,03
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,4532	50,00	1 872,66
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	86,3964	50,00	4 319,82
9.	7136080025001	Montator	h-om	7,8750	50,00	393,76
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,7650	50,00	938,25
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,0080	50,00	500,40
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,9055	50,00	345,29
13.	7212030022700	Sudor	h-om	11,6152	50,00	580,76
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	264,4780	50,00	13 223,90
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,0350	50,00	1 201,75
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	220,6888	50,00	11 034,44
17.	7422010060100	Timplar	h-om	11,2000	50,00	560,00
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,1720	50,00	1 608,60
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,3579	50,00	6 717,89
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,0580	50,00	952,90
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,1289	50,00	2 406,44
22.	9312040019600	Sapator	h-om	141,3360	50,00	7 066,80
Total manopera						74 975,32

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,2474	12,00	218,96
2.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,4985	160,00	79,76
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,5830	500,00	8 291,50
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,8445	500,00	922,25
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7959	350,00	278,57
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,7980	350,00	2 379,30
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5150	350,00	180,25
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,9140	350,00	1 369,90

9.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0082	350,00	702,87
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0850	1,00	2,08
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7976	1,00	0,80
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1790	6 400,00	1 145,60
13.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,1194	6 400,00	764,16
14.	2010102904339	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,1194	6 400,00	764,16
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	641,1480	0,05	32,06
16.	2010237318750	Distantieri	buc	258,0495	1,00	258,05
17.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	13,1244	200,00	2 624,88
18.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2462	25,00	31,16
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,7500	38,00	28,50
20.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	14,3175	40,00	572,69
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,5150	40,00	60,60
22.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,2625	20,00	5,25
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,5044	75,00	487,83
24.	24301161040701	Vopsea pe baza de polimeri acrilici (nuanta bej inchis)	kg	26,6880	65,00	1 734,72
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,8771	65,00	382,01
26.	24302261000001	Fuga	kg	15,5144	25,00	387,86
27.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	17,3055	38,00	657,61
28.	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	17,3055	38,00	657,61
29.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,9375	16,00	63,00
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,6206	12,00	163,44
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	168,4680	3,00	505,40
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	210,5850	3,00	631,75
33.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	22,2720	4,20	93,54
34.	252130260290050	Placi termoizolante (vata minerala (gr. 50 mm)	m2	12,9394	220,00	2 846,67
35.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	94,2187	1,20	113,06
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,1474	8,00	481,18
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	186,8800	2,30	429,82
38.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	164,8000	2,30	379,04
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	847,5964	2,30	1 949,48
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 359,6000	2,30	3 127,08
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0130	4 000,00	52,00
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0850	3,70	7,71
43.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,5760	30,00	17,28
44.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	104,5450	155,00	16 204,48
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	33,0191	200,00	6 603,82
46.	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	2,8800	2 000,00	5 760,00
47.	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	2,8090	2 000,00	5 618,00
48.	266310211000020	Beton procurat din statii C 20/25	m3	27,4659	2 000,00	54 931,80
49.	2664102100001-c	Mortar marca...(pt.informatie)-спрвочно	m3	0,2402	0,00	0,00
50.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	150,6698	4,20	632,81
51.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	64,3200	150,00	9 648,00

52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	35,0694	10,00	350,69
53.	2666122800611-01	Element prefabricat din beton armat / (rigole canale din fibrobeton cu grila)	buc	28,1960	500,00	14 098,00
54.	26661228006112	Element prefabricat din beton armat (gura de captare apelor conectata la canal)	buc	7,0490	300,00	2 114,70
55.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	3,9168	250,00	979,20
56.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,8500	5,00	104,25
57.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,1272	15,00	271,91
58.	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 100 mm, p=135 kg/m3)	m2	45,0652	262,00	11 807,08
59.	27104036420001	Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm	m2	156,6369	115,00	18 013,24
60.	27104036425981	Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm	m	67,7040	115,00	7 785,96
61.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	81,7236	25,00	2 043,09
62.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,4600	20,00	109,20
63.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	114,8326	75,00	8 612,43
64.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	184,1146	60,00	11 046,88
65.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	11,7723	35,00	412,03
66.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 206,6608	15,00	18 099,91
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,3578	15,00	20,37
68.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	44,2670	15,00	664,01
69.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
70.	27321036463001	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan gr. 50 mm	m2	30,5497	300,00	9 164,91
71.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,9660	35,00	348,81
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7155	35,00	95,04
73.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,7472	25,00	43,68
74.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	996,6000	18,00	17 938,80
75.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	13,8187	350,00	4 836,54
76.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	10,0601	350,00	3 521,04
77.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	164,9200	18,00	2 968,56
78.	2811236309900	Confectii metalice	kg	78,7800	18,00	1 418,04
79.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	9,5451	60,00	572,71
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	274,2655	25,00	6 856,64
81.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7576	68,00	51,52
82.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,8076	68,00	394,91
83.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	27,3411	15,00	410,11
84.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	239,0850	0,60	143,45
85.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	356,3659	0,60	213,82
86.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	356,3659	0,60	213,82
87.	2874115837745	Suruburi	buc	1 753,4720	0,30	526,05
88.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	681,0300	0,60	408,61
89.	2874125886734	Nituri POP	buc	681,0300	0,60	408,61
90.	28741363133001	Diblu din metal (Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group")	buc	56,0000	2,00	112,00

91.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	336,9360	1,00	336,94
92.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	44,8758	25,00	1 121,88
93.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,0694	45,00	1 578,11
94.	2875274000502	Cot burlan	buc	54,6822	45,00	2 460,70
95.	2875274000503	Cot de capat	buc	27,3411	45,00	1 230,34
96.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,3411	10,00	273,41
97.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,0694	40,00	1 402,78
98.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	245,4861	40,00	9 819,45
99.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0768	65,00	4,99
100.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,0600	25,00	51,50
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,2922	3,00	27,88
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3259	20,00	86,53
103.	4100126202818	Apa	m3	3,4763	20,00	69,52
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,1700	5,00	20,86
		Total materiale de constructii				300 945,86

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,6520	65,00	562,38
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	4,3260	65,00	281,19
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	45,7098	25,00	1 142,74
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1629	450,00	73,31
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,9530	25,00	148,82
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1570	30,00	4,71
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,7635	25,00	19,09
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,5879	25,00	339,68
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8757	25,00	21,89
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,9996	35,00	69,99
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,3171	30,00	39,51
12.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,8450	65,00	54,92
13.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	19,0200	25,00	475,50
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3967	25,00	9,92
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,9233	65,00	190,01
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0276	25,00	0,69
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,2395	25,00	130,99
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,0000	35,00	210,00
19.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,8550	450,00	3 084,75
		Total utilaje de constructii				6 972,59

Total	Lei	382 893,77
Asigurarea sociale si medicale	24 %	17 994,08
Cheltuieli de transport	5 %	15 047,29
Cheltuieli directe		415 935,14
Cheltuieli de regie	14,5 %	60 310,60

Total		476 245,74
Beneficiu de deviz	6 %	28 574,75
Total		504 820,49
TVA	20 %	100 964,10

Total deviz:

605 784,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reabilitare energetica (izolare termica) a blocului locativ din or. Honcesti, str-la Columna, 14 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema pluviala				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			145,38 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			163,30 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2. Copertina 1				
3	RpCA03A	Sapatari de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime (Разработка грунта объемом до 20 м3 в стесненных условиях, шириной более 1 м, с вертикальным откосом, для погребов, отстойников и т.д., глубиной до 2 м включительно, без креплений)	m3			195,00 195,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	50,00	195,00
4	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m3			45,00 43,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	50,00	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
5	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub fundatie copertinei) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в	m3			1 699,50 297,50

1	2	3	4	5	6	7
		опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	50,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	50,00	90,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,30	667,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	350,00	270,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	20,00	6,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	500,00	354,50
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,10
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
6	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru fundatie copertinei) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)	m3			2 397,82 232,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	50,00	165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	50,00	67,50
	266310211000020	Beton procurat din statii C 20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 080,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
7	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)	m2			113,37 57,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	200,00	22,33
	2010102904339	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,53
	2010102904030	Scind rasi n lung a tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,53
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	40,00	4,87
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 400,00	9,73
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	60,00	4,87
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr a	h-ut	0,0200	25,00	0,50
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalic) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и	kg			29,39 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
9	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,78 5,25
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	50,00	5,25
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,33
10	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)	t			236,56 124,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	50,00	124,50
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	25,00	31,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	1,00	0,81
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	160,00	80,00
11	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			311,32 82,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,51
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	9,11
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			594,67 191,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,67
13	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub rampa de acces) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			1 699,83 297,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	50,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	50,00	90,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,30	667,67

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	350,00	270,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	20,00	5,97
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	500,00	354,73
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
14	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru rampa de acces) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)	m3			2 397,78 232,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	50,00	165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	50,00	67,50
	266310211000020	Beton procurat din statii C 20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 080,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
15	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			113,32 57,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	200,00	22,33
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,50
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,50
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	40,00	4,87
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 400,00	9,74
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	60,00	4,87
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200	25,00	0,50
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,74 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
17	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Кровля из легких	m2			429,17 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		несущих плит из профилированной листовой стали с термоизоляционной прокладкой из пористого полиуретана (с одним профилированным или двумя листами стали), на металлические прокладки)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	27321036463001	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan gr. 50 mm	m2	1,1500	300,00	362,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,60	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
18	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (vata minerala gr. 50 mm) (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений линейными металлическими панелями в горизонтальном исполнении со скрытым креплением при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m2			739,13 83,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	50,00	83,85
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	350,00	386,92
	252130260290050	Placi termoizolante (vata minerala (gr. 50 mm)	m2	1,0300	220,00	227,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,84
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	25,00	5,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	30,00	0,13
19	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены)	m2			546,31 72,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,72
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	350,00	414,24
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,60	25,16
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	25,00	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	25,00	5,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	25,00	0,78
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			145,37 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	15,00	3,82
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			163,30 15,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
22	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (elemente de inchidere din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond) (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 31-50 см)	m			297,94 55,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,5500	50,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2664102100001-c	Mortar marca...(pt.informatie)-спрвочно	m3	0,0060	0,00	0,00
	27104036425981	Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm	m	1,8500	115,00	221,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	20,00	3,12
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,80
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,30	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 000,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
23	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm (sort de tabla) (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см)	m			213,26 47,50
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001-c	Mortar marca...(pt.informatie)-спрвочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	27104036425981	Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm	m	1,2500	115,00	149,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	15,00	5,15
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,30	4,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 000,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
24	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой)	m			20,23 17,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	16,00	2,52
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	20,00	0,21
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in beton armat (Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group") (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			12,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133001	Diblu din metal (Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group")	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.3. Copertina 2				
26	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime (Разработка грунта объемом до 20 м3 в стесненных условиях, шириной более 1 м, с вертикальным откосом, для погребов, отстойников и т.д., глубиной до 2 м включительно, без креплений)	m3			195,00 195,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	50,00	195,00
27	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m3			45,00 43,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	50,00	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
28	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub fundatie copertinei) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			1 699,50 297,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	50,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	50,00	90,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,30	667,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	350,00	270,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	20,00	6,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	500,00	354,50
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,10
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
29	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru fundatie copertinei) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях,	m3			2 397,82 232,50

1	2	3	4	5	6	7
		приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	50,00	165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	50,00	67,50
	266310211000020	Beton procurat din statii C 20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 080,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
30	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			113,37 57,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	200,00	22,33
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,53
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,53
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	40,00	4,87
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 400,00	9,73
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	60,00	4,87
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalic) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			29,39 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
32	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,78 5,25
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	50,00	5,25
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	25,00	0,33
33	RpIzE16B	Curatirea confectionii si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv (Очистка металлических изделий и конструкций из профиля толщиной 8-12 мм, от ржавчины и старой краски металлической щеткой и скребком)	t			236,54 124,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	50,00	124,49
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	25,00	31,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	1,00	0,80
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	160,00	80,00
34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			311,33 82,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,51
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	9,13
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			594,70 191,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,01
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,69
36	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (strat de nivelare sub rampa de acces) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			1 699,85 297,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	50,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	50,00	90,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,30	667,66
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	350,00	270,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	20,00	5,97
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	500,00	354,73
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
37	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 20/25 pentru rampa de acces) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)	m3			2 397,76 232,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	50,00	165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	50,00	67,50
	266310211000020	Beton procurat din statii C 20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 080,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
38	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			113,31 57,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	200,00	22,33
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,49
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,49
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	40,00	4,87
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 400,00	9,75
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	60,00	4,87
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,75 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
40	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Кровля из легких несущих плит из профилированной листовой стали с термоизоляционной прокладкой из пористого полиуретана (с одним профилированным или двумя листами стали), на металлические прокладки)	m2			429,17 60,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	27321036463001	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan gr. 50 mm	m2	1,1500	300,00	362,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,60	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			145,37 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,82
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			163,31 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
43	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (vata minerala gr. 50 mm) (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений линейными металлическими панелями в горизонтальном исполнении со скрытым креплением при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m2			739,13 83,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	50,00	83,85
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	350,00	386,93
	252130260290050	Placi termoizolante (vata minerala (gr. 50 mm)	m2	1,0300	220,00	227,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,84
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,04
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	25,00	5,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	30,00	0,13
44	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены)	m2			546,30 72,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,72
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	350,00	414,24
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	0,60	25,16
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	0,60	25,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	25,00	2,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	25,00	5,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	25,00	0,78
45	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (elemente de inchidere din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond) (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 31-50 см)	m			297,95 55,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	50,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2664102100001-c	Mortar marca...(pt.informatie)-спрочно	m3	0,0060	0,00	0,00
	27104036425981	Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm	m	1,8500	115,00	221,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	20,00	3,12
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,80
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,30	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 000,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
46	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm (sort din tabla) (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклотитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см)	m			213,27 47,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001-c	Mortar marca...(pt.informatie)-спрочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	27104036425981	Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm	m	1,2500	115,00	149,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	15,00	5,15
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,30	4,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 000,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой)	m			20,23 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	16,00	2,52
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	20,00	0,21
48	CK35B	Dibluri din metal fixate in beton armat (Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group") (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)	buc			12,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133001	Diblu din metal (Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group")	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.4. Copertina existenta				
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010101	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 100 mm, p=220 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя),	m2			444,87 115,50

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен ровная: (минераловатными плитами)				
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	268216261137010	Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 100 mm, p=135 kg/m3)	m2	1,0700	262,00	283,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	9,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,02 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончателной отделке)	m2			66,89 22,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	24301161040701	Vopsea pe baza de polimeri acrilici (nuanta bej inchis)	kg	0,6400	65,00	41,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,70	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		1.5. Scara Tip-1, Tip-2				
53	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25) (Укладка бетона классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление на бетономешалке из товарного бетона, доставленного из РБУ)	m3			2 397,77 232,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	50,00	165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	50,00	67,50
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250	2 000,00	2 080,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
54	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime(Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой	m2			113,33 57,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 3, 00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	50,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	200,00	22,33
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,50
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 400,00	6,50
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	40,00	4,87
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 400,00	9,75
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	60,00	4,87
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
55	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)	kg			21,20 4,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	50,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	25,00	0,88
56	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (finisarea treptelor 12.8 m x 0.3 m) (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			494,38 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,36
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
57	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placarea rampei si platforei) (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			302,22 59,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	50,00	59,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,20	19,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	25,00	11,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрада, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			29,80 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
59	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			480,73 129,03
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	50,00	129,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,70
60	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			932,24 310,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	50,00	310,97
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	75,00	600,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	38,00	21,27
		1.6. Finisare streasina				
61	CE06A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla in falt) .(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			227,84 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	27104036420001	Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,15
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
62	CE06A1 apl	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla in falt) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			245,34 77,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	27104036420001	Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,15
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		1.7. Pereu				
63	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 053,94 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,94
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
65	TsC54A	Strat de fundatie din ciment - nisip (Слой основания из песка)	m3			472,95 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea pavajului 40 mm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			236,72 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019927	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	155,00	157,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
67	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura pentru pereu) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			279,89 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	26631021000010	Beton clasa C 8/10	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
68	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / (rigole canale din fibrobeton cu grila) (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			540,00 9,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	50,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800611-01	Element prefabricat din beton armat / (rigole canale din fibrobeton cu grila)	buc	1,0070	500,00	503,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	450,00	27,00
69	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (gura de captare apelor conectata la canal) (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			338,60 ----- 9,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	50,00	9,50
	26661228006112	Element prefabricat din beton armat (gura de captare apelor conectata la canal)	buc	1,0070	300,00	302,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	450,00	27,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.