

## Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |         |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (geamuri)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 26,5000 |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2                 | 20,0000 |
| 3      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 8,0000  |
| 4      | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                            | m                  | 32,0000 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie in sala de festivitati</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| 5      | CK55H                       | Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida-TAVAN EXTENSIBIL<br>Material marunt (ghips, cirpe,baghetă pentru fixare plafoane)=1,0020 | m2                 | 73,2200 |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2.2. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| 6      | IB05A                       | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=500                                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 9,0000  |
| 7      | IB20A                       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 18,0000 |
| 8      | ID01B                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                                                                                         | buc                | 18,0000 |
| 9      | RpID07A                     | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 9,0000  |
| 10     | RpIC28B                     | Montarea sau intercalarea pe conducte a                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                | 18,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"-Dop pentru radiator                                       |     |         |
| 11 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 9,0000  |
| 12 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                          | m   | 45,0000 |
| 13 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4                        | buc | 25,0000 |
| 14 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4                               | buc | 30,0000 |
| 15 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm                                    | buc | 30,0000 |
| 16 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm                                   | buc | 30,0000 |
| 17 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm                                     | buc | 30,0000 |
| 18 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                                        | buc | 14,0000 |
| 19 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                              | buc | 40,0000 |
| 20 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime                                                                                              | buc | 14,0000 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 21 | RCsB21C     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                                     | buc | 8,0000  |
| 22 | RpCU07B     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                             | buc | 8,0000  |
| 23 | RpIC30A     | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                                                                                | buc | 7,0000  |
| 24 | IE03A       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                      | m   | 45,0000 |
|    |             | <b>Capitolul 1.3. Lucrari de schimbarea timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 25 | CK57D       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E                | m2  | 26,5000 |
| 26 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2  | 20,0000 |
| 27 | CK26C       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 15,0000 |
| 28 | CK26B       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=400mm                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 15,0000 |
| 29 | Pret firmei | Plasa de moschit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 8,0000  |
| 30 | CK18C       | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior si exterior                                                                                                                                                                                                                   | m   | 85,0000 |
| 31 | CF61A       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                               | m2  | 28,5600 |
| 32 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                  | m2  | 28,5600 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 33 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 28,5600 |
| 34 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 28,5600 |
| 35 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 28,5600 |
| 36 | CN05B     | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare on camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii) | m2 | 28,5600 |
| 37 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare                                                                                                                           | m2 | 8,5000  |
|    |           | <b>Capitolul 1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 38 | TsH92B    | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                      | t  | 7,0000  |
| 39 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                            | t  | 7,0000  |
| 40 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                                       | t  | 7,0000  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.