

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul **”Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din raionul Căușeni”**

Autoritatea contractantă **Consiliul raional Căușeni, or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.**
(denumirea, adresa)

LOTUL I Întreținerea drumurilor și reparația curentă a drumurilor pietruite

Lista cu cantitațile de lucrări № 2

Intreținerea de rutina a drumurilor (Pe întreaga lista a drumurilor)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Раздел Intreținerea de rutina a drumurilor		
		Capitolul 1.1. Asigurarea esteticii rutiere		
1	DF55A	Curățierea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	m2	208,010
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	110,900
3	TsG14A	Cosirea vegetației ierboase	100m2	1 135,000
4	TsH85A	Curățierea și înlăturarea stratului de gunoi și noroi de lângă pe bordure	100m2	4,500
5	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățierea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	350,000
6	TsH73A	Taierea manuală de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	116,000
7	TsH73B	Taierea manuală de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	54,000
8	TsH73C	Taierea manuală de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc	15,000
9	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi, frunze	t	40,500
10	TsH93A	Descarcarea în auto gunoi, frunze	t	40,500
11	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	20,000

1	2	3	4	5
12	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	2,500
13	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	6,500
		Capitolul 1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara		
14	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	952,813
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	898,000
16	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	453,000
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим Р - 310М, толщиной 5 см)	t	25,500
18	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	172,000
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	95,240
20	DF54A	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu tractor T-150	1 km	55,450
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	120,000
22	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,500
23	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	150,000
24	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca	m3	5,000

1	2	3	4	5
		zidarie de completare la extradados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta		
25	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,000
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,000
27	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	5,000
28	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	120,000
29	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	80,000
30	DII137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	2 199,970
		Capitolul 1.3. Intretinerea curenta a podurilor si podetelor		
31	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,500
32	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,500
33	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	2,500
34	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in	kg	50,000

1	2	3	4	5
		parapete		
35	PD07A	Innadiria armaturilor din otel-beton asezate una langa alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	50,000
36	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	12,000
37	DI135	Executarea parapetului metalic	m	15,000
38	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	5,500
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,500
40	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	6,400

Lista cu cantitațiile de lucrări № 3
Asigurarea securitatii circulatiei rutiere (Pe lista intreaga 111,454 Km)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	51,000
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	51,000
3	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	51,000
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	1 186,740

Lista cu cantitațiile de lucrări № 4
Administrarea drumurilor (Pe lista intrega 111.454 km)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice.(Administrarea drumurilor)	ora	54,625

Lista cu cantitațiile de lucrări № 5
Reparatie curenta a drumului pietruit L568 G110 - drum de acces spre s.Firladeni, selectiv.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea imbracamintei rutiere		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,840
		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,250

Lista cu cantitațiile de lucrări № 6
Reparatia curenta a drumului pietruit L568.1 Gisca - Firladeni

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea imbreacamintei rutiere		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,200
		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor		
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,490

Lista cu cantitațiile de lucrări № 7
Reparatie curenta a drumului pietruit L568.1 Gisca - Firladeni
(drum spre s. Balmaz)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,066
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	10,500
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,950
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,950
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,180

Lista cu cantitațiile de lucrări № 8
Reparatie curenta a drumului pietruit L569 Bender - Chircaesti -
R26 selectiv - (s.Hagimus, s.Chircăiești)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	48,070
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,200
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,200

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor		
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,350
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	56,000
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	46,980

Lista cu cantitațiile de lucrări № 9
Reparatia curenta a drumului pietruit L572 R30 - drum de acces
spre s.Tricolici

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatiea imbracamintei rutiere		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,890
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,914
		Capitolul 2. Evacuarea apelor pluviale		
3	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,100
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,005

Lista cu cantitațiile de lucrări № 10
Reparatia curenta a drumului pietruit L576 R26 - drum de acces
spre s. Marianca de Sus

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,980
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,019
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	4,200

Lista cu cantitațile de lucrări № 11
Reparatia curenta a drumului pietruit L578 Cainari - Chircaestii
Noi (selectiv)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,060
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,000
3	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	18,348

Lista cu cantitațile de lucrări № 12
Reparatia curenta a drumului pietruit L580 Drum de acces spre
s.Zviozdocica

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,040
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,870

Lista cu cantitațiile de lucrări № 13
Reparatia curenta a drumului impetruit L570 Drum de acces spre
s.Ștefanesti

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,240
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	6,580

Lista cu cantitațiile de lucrări № 14
Reparatie curenta a drumului pietruit L508 Milestii Noi - Carbuna
- Cainari (selectiv)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,780
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,974

Lista cu cantitațiile de lucrări № 15
Reparatie curenta a drumului pietruit L553 R26 - Batir - Ciuflesti

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,270
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,850