

Construcția terenului de minifotbal com. Onesti, r-nul Hinesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 959 534,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m ²	6,40	75,60 0,00	483,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,2096		
2	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m ²	6,40	1 182,30 670,30	7 566,70 4 289,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,792		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	6,40		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	8,96		
3	TsA03D	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m ³	10,00	246,44 246,44	2 464,44 2 464,44
	9312040019600	Săpător	h-om	30,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,20		
4	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor , cu instalație de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren catg. II - III,	buc	44,00	165,26 148,46	7 271,44 6 532,24

1	2	3	4	5	6	7
		adincime 2,5 m				
	7137010011500	Electrician	h-om	3,52		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,48		
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,60		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	21,12		
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor	m3	1,76	1 493,23 334,03	2 628,08 587,90
	7123010010200	Betonist	h-om	7,216		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,704		
	9266310210000 1*	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,82204		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	485,2848		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31542		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,20877		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5155		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,10032		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,03168		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,056		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,44		
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,00	216,21 43,80	23 350,87 4 729,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	47,52		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,86		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	315,36		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,864		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare	m	108,54		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,648		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3	76,80	538,94 73,49	41 390,42 5 643,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,032		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	88,32		
	4100126202818	Apa	m3	7,68		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,128		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,256		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	44,80	538,94 73,49	24 144,41 3 292,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,352		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	51,52		
	4100126202818	Apa	m3	4,48		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,408		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,816		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3	32,00	538,94 73,49	17 246,01 2 351,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,68		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,80		
	4100126202818	Apa	m3	3,20		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,72		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,44		
10	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,20	722,26 66,81	13 867,33 1 282,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,28		
	1120206201036 1	Savura de granit	m3	21,12		
	4100126202818	Apa	m3	1,92		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,032		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,064		
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m=30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0.9	m2	640,00	91,74 9,17	58 714,31 5 867,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,04		
	2774413590401 1	Shock pad h=8mm, m=30kg/m3,	m2	659,20		
	2774413590402 25	banda adeziva 40mm	m	576,00		
	2774413590403 1	Clei din doua componente de poliuretan	kg	69,248		
	1421102200801 1	Nisip cuartos 7M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	10 880,00		
	2513206621441 35	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	4 480,00		
	2952270003648 2	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,544		
	2952270007609 2	Masina de gaurit electrica2	h-ut	0,96		
	2952270007612 2	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464		
	3410440005607 1	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44		
	2952270007613 2	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,192		
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon	m2	640,00	305,80	195 712,20

1	2	3	4	5	6	7
		artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2)			9,17	5 867,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,04		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	659,20		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,12		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	69,248		
	1421102200801	Nisip cuartos TM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 800,00		
	9251320662144 1*	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	4 480,00		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,544		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,464		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,192		
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m	160,00	109,17 4,01	17 467,75 641,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,64		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	23,04		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	171,20		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	51,20		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,064		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,704		
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi 80x80x3 L=6000mm-22buc;stilpi 80x80x3 L=4000mm- 22buc;80x40x2 L=32m	t	1,70	17 400,67 2 969,21	29 581,14 5 047,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	59,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,50		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 734,00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,765		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,05		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,05		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,05		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1105		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,40		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,765		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,255		
15	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	70,40	154,15 63,84	10 852,00 4 494,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,544		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	22,528		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9,152		
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	59,84		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,224		
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11.0m; 60x20x2.5L=7.4m)	m2	7,50	1 809,65 126,93	13 572,35 952,01
	7212030022700	Sudor	h-om	1,425		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,85		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,50		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,00		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,00		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,00		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8625		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,725		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,375		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,15		
17	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50x150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,00	378,48 122,48	51 473,89 16 657,21

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	183,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,80		
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	2,72		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,36		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,40		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,64		
	2414147327483	Lignolineum	kg	25,16		
18	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	259,20	175,82 137,33	45 571,38 35 594,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	479,52		
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	44,064		
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	114,048		
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	33,696		
	2430226109300	Diluant organic	kg	137,376		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	129,60		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,144		
19	CO06B k=1,5	Imprejmuiiri din plasa Rabit 45x45x2.0mm, cu inaltimea la coama de 2,00 m (se exclud stilpii si piatra sparta)	m	104,00	410,03 122,48	42 643,63 12 737,87
	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,08		
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	302,328		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	76,3776		
	9141112220175 1*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,1384		
	9281110630205 0*	Stilp din beton armat prefabricat	buc	80,19648		
	2410520006700	Automacara	h-ut	7,80		
20	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	m2	208,00	80,81 10,39	16 808,73 2 161,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,12		
	1752127334760	Plasa de protectie 110x110, h=2.0mx104m din neilon	buc	2,184		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,08		
21	TsH38A	Montarea portilor gata confectionatei la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,00	5 519,61 2 169,00	11 039,23 4 338,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,02		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,86		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,68		

1	2	3	4	5	6	7
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,86		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,574		
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,138		
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00	81,58 55,67	8 157,65 5 567,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	75,00		
	2010102904340 1	Dulapi de rasinoase	m3	0,03		
	2010102903495 1	Articole din scindura	m3	0,01		
	2010102919000 1	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,00		
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,03	1 756,00 0,00	52,68 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1317		
24	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	3,00	246,44 246,44	739,33 739,33
	9312040019600	Sapator	h-om	9,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,96		
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,60	538,94 73,49	7 329,55 999,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,464		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,64		
	4100126202818	Apa	m3	1,36		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,856		

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,712		
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	136,00	151,96 22,27	20 666,42 3 028,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,32		
	7129020012800	Pavator	h-om	24,48		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,528		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	138,72		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,408		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8.0 cm	m	136,68		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,408		
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	130,00	311,68 77,50	40 518,55 10 074,50
	7129020012800	Pavator	h-om	131,612		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,108		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	208,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 432,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	131,95		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,65		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,88		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,60		
Cheltuieli directe			Lei	711 314,33		
Asigurari social medicale			24,00 %	35 026,28		
Total			100,00 +	746 340,61		
Chelteli de transport			2,00 %	10 892,47		
Total			100,00 +	757 233,08		
Cheltueli achizitionare depozitare			0,50 %	2 723,12		
Total			100,00 +	759 956,20		
Cheltueli e regie			2,00 %	15 199,13		
Total			100,00 +	775 155,33		
Beneficiu de deviz			2,00 %	15 503,11		
Total Teren minifotbal 32.0x20.0m				790 658,44		
Incluziv salariu				145 942,82		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaje				
31	pret de piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,00	1 200,00 0,00	4 800,00 0,00
	02254CI	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP 65 493x271x79	buc	4,00		
Cheltuieli directe			Lei		4 800,00	
Cheltueli achizitionare depozitare			0,50 %		24,00	
Total Utilaje					4 824,00	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			Lei		799 611,73	
TVA			20,00 %		159 922,35	

Total deviz: 959 534,08
Incluziv salariu 147 635,27

Intocmit _____ (WestartSport SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)