

Reparatia partiala a acoperisurilor unor subdiviziuni universitare din cartierul Malina Mica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 160 358,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Caminul nr.11						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	114,000	46,14 43,44	5 260,28 4 952,48
2	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2	114,000	48,46 31,12	5 524,57 3 548,04
3	RpCJ34A	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2	534,000	29,73 29,18	15 876,22 15 581,05
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum (amorsa bituminoasa) intr-un strat, orizontal/ vertical	m2	681,720	15,18 2,59	10 350,04 1 768,12
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata	m2	570,000	241,21 31,12	137 489,94 17 740,22

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu				
6	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Bistrat cu protectiepe suprafata verticala pina la 700mm, montate pe suport continuu . Strat 1- Columba Poly 4, Strat 2- cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	111,720	395,99 47,33	44 240,19 5 288,09
7	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotonde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm	m	44,700	123,61 40,20	5 525,21 1 796,97
8	CE18B aplic	Luminatoare din cupolete, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii . Aerator de aerisirea spatiului de sub invelitoarele vechi	buc	16,000	353,78 58,36	5 660,49 933,69
9	TrI1AC02 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,900	25,94 25,94	127,09 127,09
10	TR11AA0 8F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t	4,900	22,69 22,69	111,20 111,20
11	TrB22E1 A2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	4,900	231,12 31,12	1 132,50 152,50
12	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	3,200	163,40 163,40	522,87 522,87
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu	t	3,200	180,00	576,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km			0,00	0,00
Total Caminul nr.11						232 396,60
Incluziv salariu						52 522,32
2. Complexul Sportiv						
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	378,000	46,14 43,44	17 441,97 16 421,37
15	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2	378,000	48,46 31,12	18 318,33 11 764,57
16	RpCJ34A	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2	1 050,00 0	29,73 29,18	31 217,29 30 636,90
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum (amorsa bituminoasa) intr-un strat, orizontal/ vertical	m2	1 050,00 0	15,18 2,59	15 941,32 2 723,28
18	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu . Strat 1- Membrana de difuzie cu Benzi termoadezive, ARIES STRIPS 3mm, Strat 2 - membrana polymer - bituminoasa cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL	m2	1 050,00 0	404,00 44,09	424 205,20 46 295,76
19	CE18B aplic	Luminatoare din cupolete, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii . Aerator de aerisirea spatiului de sub invelitoarele vechi	buc	30,000	353,78 58,36	10 613,43 1 750,68
20	TrI1AC02	Incarcarea materialelor din grupa	t	6,700	25,94	173,77

1	2	3	4	5	6	7
	E1	C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1			25,94	173,77
21	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t	6,700	22,69 22,69	152,05 152,05
22	TrB22E1A2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	6,700	231,12 31,12	1 548,52 208,53
23	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,300	163,40 163,40	866,00 866,00
24	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,300	179,95 0,00	953,76 0,00
Total Complexul Sportiv						521 431,64
Incluziv salariu						110 992,91
3. BIBLIOTECA						
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	60,000	46,14 43,44	2 768,57 2 606,57
26	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2	60,000	48,46 31,12	2 907,67 1 867,39
27	RpCJ34A	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2	153,200	29,73 29,18	4 554,75 4 470,07
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	153,200	15,18 2,59	2 325,92 397,34

1	2	3	4	5	6	7
		bitum (amorsa bituminoasa) intr-un strat, orizontal/ vertical				
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	35,000	241,21 <hr/> 31,12	8 442,28 <hr/> 1 089,31
30	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie VIRGO PGR 5 MINERAL, pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	118,200	193,72 <hr/> 31,12	22 898,26 <hr/> 3 678,76
31	TrI1AC02 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,400	25,94 <hr/> 25,94	88,18 <hr/> 88,18
32	TR11AA0 8F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t	3,400	22,69 <hr/> 22,69	77,16 <hr/> 77,16
33	TrB22E1 A2	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	3,400	231,12 <hr/> 31,12	785,82 <hr/> 105,82
34	TrB05B2- 4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,800	163,40 <hr/> 163,40	457,51 <hr/> 457,51
35	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,800	180,00 <hr/> 0,00	504,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total BIBLIOTECA						45 810,12
Incluziv salariu						14 838,11
		4. COMPLEX-SOCIO-CULTURAL - Scara exterioara Intrare				
36	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	5,270	46,14 ----- 43,44	243,17 ----- 228,95
37	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2	5,270	48,46 ----- 31,13	255,40 ----- 164,05
38	RpCJ34A	Curatirea, prin spalarea manuala a suprafetelor	m2	28,000	29,73 ----- 29,18	832,46 ----- 816,98
39	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum (amorsa bituminoasa) intr-un strat, orizontal/ vertical	m2	28,000	15,18 ----- 2,59	425,08 ----- 72,62
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem Monostrat cu protectie din ardezie PHOENIX FC 5 MINERAL, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	28,000	241,21 ----- 31,12	6 753,89 ----- 871,45
41	TrI1AC02 E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,300	25,94 ----- 25,94	33,72 ----- 33,72
42	TR11AA0 8F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1	t	1,300	22,69 ----- 22,69	29,50 ----- 29,50
43	TrB22E1	Transportul materialelor cu	t	1,300	231,12	300,46

1	2	3	4	5	6	7
	A2	macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m			31,12	40,46
44	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,500	163,40	81,70
					163,40	81,70
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,500	180,48	90,24
					0,00	0,00
Total COMPLEX-SOCIO-CUL TURAL - Scara exterioara Intrare						9 045,62
Incluziv salariu						2 339,43
Cheltuieli directe			lei		808 683,98	
Fondul social			24,00 %		43 366,26	
Transportarea materialelor			7,00 %		42 046,03	
Total			100,00 +		894 096,27	
Cheltuieli de regie			5,00 %		44 704,81	
Total			100,00 +		938 801,08	
Beneficiu de deviz			3,00 %		28 164,03	
Total			100,00 +		966 965,11	
TVA			20,00 %		193 393,02	

1 160 358,13
Total deviz:
Incluziv salariu **180 692,77**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)