

Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s. Colibasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 960 073,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	18,60	330,54 323,90	6 148,04 6 024,54
2	TsI50C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	36,00	118,44 0,00	4 263,84 0,00
Total Lucrari de demolare						10 411,88
Incluziv salariu						6 024,54
		1.2. Pardoseli				
3	RpCK41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	106,00	20,20 18,04	2 141,20 1 912,24
4	CA02B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,60	1 807,28 475,60	19 157,15 5 041,36
5	CG01A п.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	106,00	97,17	10 300,44

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cm grosime cu fata driscuita fin			57,40	6 084,40
6	CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,00	462,39 205,00	13 871,85 6 150,00
7	RpCK07B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	31,50	934,48 167,28	29 436,12 5 269,32
8	CC03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	368,00	49,80 3,69	18 327,65 1 357,92
9	CG36A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	76,00	308,24 106,60	23 426,16 8 101,60
Total Pardoseli						116 660,58
Incluziv salariu						33 916,84
1.3. Tavan						
10	CK29F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	106,00	367,27 180,40	38 931,15 19 122,40
Total Tavan						38 931,15
Incluziv salariu						19 122,40
1.4. Peretii						
11	RpCO56C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	28,00	20,50 20,50	574,00 574,00
12	CD50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,90	3 224,80 442,80	6 127,13 841,32

1	2	3	4	5	6	7
13	CF59B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	182,00	245,40 150,47	44 663,53 27 385,54
14	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182,00	9,46 2,46	1 721,72 447,72
15	CF17C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,00	25,14 16,40	1 659,02 1 082,40
16	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	182,00	123,68 100,04	22 510,31 18 207,28
17	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	182,00	59,27 45,10	10 787,87 8 208,20
18	CI22B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	36,00	391,58 135,30	14 097,06 4 870,80
19	CI14C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	62,00	147,53 24,60	9 146,70 1 525,20
Total Peretii						111 287,33
Incluziv salariu						63 142,46
1.5. Timplarie						
20	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,20	34,44 34,44	902,33 902,33
21	CK25A п.	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	14,40	1 819,37	26 198,93

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			66,42	956,45
22	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	11,80	1 809,07 59,86	21 347,03 706,35
23	CK26A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,50	221,53 29,52	2 326,07 309,96
24	CK27A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	37,50	1 802,91 70,44	67 609,13 2 641,43
25	RpCP12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple	kg	460,00	54,20 21,32	24 930,80 9 807,20
Total Timplarie						143 314,28
Incluziv salariu						15 323,71
		1.6. Lucrari sanitare 1.6.1. Apeduct si canalizarea interioara				
26	RpCU05G 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	47,56 47,56	190,24 190,24
27	TsA02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	10,40	61,50 61,50	639,60 639,60
28	RpSB31B п. K=3=1,00; M=1,00;	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	26,00	61,23 32,80	1 592,08 852,80

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
29	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	72,72 45,10	436,31 270,60
30	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	72,72 45,10	145,44 90,20
31	SB08C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	48,39 20,50	193,54 82,00
32	SB09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	34,14 18,04	136,56 72,16
33	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,104	983,02 723,26	102,23 75,22
34	IC35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	24,00	41,06 28,70	985,44 688,80
35	SF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	КОМПЛ.	1,00	3 244,59 1 029,92	3 244,59 1 029,92
36	IC38A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,00	38,64 12,30	231,84 73,80
37	IC40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,00	37,27 16,40	186,35 82,00

1	2	3	4	5	6	7
38	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 112,54 151,70	1 112,54 151,70
39	SB28B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,00	113,76 23,78	113,76 23,78
40	SD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	591,30 135,30	591,30 135,30
41	SD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	46,84 10,66	281,04 63,96
42	SC07B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 526,84 344,40	1 526,84 344,40
43	AcA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,00	93,29 51,66	4 664,63 2 583,00
Total Apeduct si canalizarea interioara						16 374,34
Incluziv salariu						7 449,48
Total Lucrari sanitare						16 374,34
Incluziv salariu						7 449,48
		1.7. Lucrari de constructie pandus				
44	RpCB18A п. K=3=1,00;	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,20	733,64 725,70	880,37 870,84

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
45	CB02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m	m2	16,00	141,43 80,36	2 262,80 1 285,76
46	CC03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	134,00	49,80 3,69	6 673,66 494,46
47	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	62,00	20,85 4,84	1 292,51 299,96
48	CA04F01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,40	2 481,65 434,60	18 364,20 3 216,04
49	RpCL14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	12,00	115,73 78,72	1 388,72 944,64
50	CG22A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,00	196,78 86,10	3 542,04 1 549,80
51	CH06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m	24,00	2 106,48 98,40	50 555,50 2 361,60
52	CI24A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	26,00	591,54 316,11	15 380,13 8 218,86
53	DE10F п.	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip	m	12,00	151,51	1 818,13

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	35x20 cm			53,30	639,60
54	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	12,00	298,58 85,61	3 582,92 1 027,30
Total Lucrari de constructie pandus						105 740,98
Incluziv salariu						20 908,85
Total Lucrari de constructie						542 720,55
Incluziv salariu						165 888,28
2. Lucrari de electromontare						
55	RpED09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	286,00	60,73 27,88	17 370,07 7 973,68
56	RpED09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	368,00	60,73 27,88	22 350,30 10 259,84
57	RpED09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	138,00	60,73 27,88	8 381,36 3 847,44
58	RpED09A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	50,00	60,73 27,88	3 036,72 1 394,00
59	RpEA01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	284,00	50,06 35,26	14 216,43 10 013,84

1	2	3	4	5	6	7
60	RpEE01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	99,17 31,16	99,17 31,16
61	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00	78,06 22,14	780,55 221,40
62	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	78,06 22,14	156,11 44,28
63	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00	78,06 22,14	390,27 110,70
64	RpEG05D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc	1,00	982,71 118,08	982,71 118,08
65	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	26,00	87,30 25,42	2 269,80 660,92
66	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00	78,06 22,14	780,55 221,40

1	2	3	4	5	6	7
67	RpEF15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	18,00	498,48 <hr/> 90,20	8 972,64 <hr/> 1 623,60
Total Lucrari de electromontare						79 786,69
Incluziv salariu						36 520,34
Total			lei		622 507,24	
CASM			24,00 %		48 578,07	
Total			100,00 +		671 085,31	
Transportarea materialelor			10,00 %		40 966,45	
Total			100,00 +		712 051,76	
Cheltuieli de regie			6,00 %		42 723,11	
Total			100,00 +		754 774,86	
Beneficiu			6,00 %		45 286,49	
Total			100,00 +		800 061,35	
TVA			20,00 %		160 012,27	

Total deviz:

960 073,62

Incluziv salariu

202 408,62

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

_____()

(funcția, semnătura)