

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 3

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2			39,73200 39,73200
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2			39,73200 39,73200
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	94,60000	19,86600
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			124,87200 124,87200
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	94,60000	124,87200
4	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57000 42,57000
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45000	94,60000	42,57000
5	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50000 0,00000
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	250,00000	45,50000
TOTAL 1. Demontari						6 009,61208
2. Tamplarii 2.1. Ferestre						
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 31 buc	m2			8 620,11100 90,81600
6.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04500	21,00000	0,94500
6.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43000	10,00000	4,30000
6.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30000	80,00000	24,00000
6.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,56000	94,60000	52,97600
6.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
6.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	94,60000	6,62200
6.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -2 1600x2000(h) - 2 buc	m2			8 620,11100 90,81600
7.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04500	21,00000	0,94500
7.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,43000	10,00000	4,30000
7.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,30000	80,00000	24,00000
7.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,56000	94,60000	52,97600
7.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
7.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	94,60000	6,62200
7.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si	m2			8 656,54000

		tripan cu grosimea de 50 mm, F -3 2550x2000(h) - 1 buc				122,98000
8.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
8.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
8.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
8.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
8.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
8.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -4 800x2000(h) - 4 buc	m2			8 656,54000 122,98000
9.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
9.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
9.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
9.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
9.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
9.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
9.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -8 1050x2000(h) - 1 buc	m2			8 656,54000 122,98000
10.1	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	8 500,00000	8 500,00000
10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06000	21,00000	1,26000
10.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00000	5,80000
10.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	80,00000	26,40000
10.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
10.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	94,60000	35,94800
10.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	94,60000	5,67600
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	94,60000	15,13600
10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
11	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m			165,73300 7,56800
11.1	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,05000	150,00000	157,50000
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,01500	21,00000	0,31500
11.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,15000	2,00000	0,30000
11.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	94,60000	7,56800
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			219,89000 37,84000
12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	180,00000	180,00000
12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,50000	2,00000
12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	94,60000	30,27200
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	94,60000	7,56800
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,00000	0,05000
		TOTAL 2. Tamplarii 2.1. Ferestre				914 067,71810
		2,2,Usi				
13	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1350x2850(h) - 11 buc	m2			11 143,86000 127,71000
13.1	2030112930000	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,00000	11 000,00000	11 000,00000
13.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05000	21,00000	1,05000
13.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30000	10,00000	3,00000
13.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15000	80,00000	12,00000
13.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,06000	94,60000	100,27600
13.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,04000	94,60000	3,78400
13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	94,60000	23,65000

13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00000	0,10000
		TOTAL 2,2,Usi				471 630,44292
		3. Finisari glafuri				
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			87,60710 79,46400
14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29000	4,20000	5,41800
14.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00140	580,00000	0,81200
14.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00700	0,00000	0,00000
14.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00860	208,00000	1,78880
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00220	19,00000	0,04180
14.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51000	94,60000	48,24600
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33000	94,60000	31,21800
14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00150	50,00000	0,07500
14.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00150	5,00000	0,00750
15	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2			20,85273 15,13600
15.1	4100126202818	Apă	m3	0,00030	19,00000	0,00570
15.2	2664102100000	Mortar	m3	0,00600	916,00000	5,49600
15.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,00000	0,00000	0,11003
15.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13000	94,60000	12,29800
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
15.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00200	50,00000	0,10000
15.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2			208,01540 140,57560
16.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,30000	26,00000	7,80000
16.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	4,00000	58,44000
16.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00000	0,21280
16.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	94,60000	140,57560
16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	5,00000	0,39500
16.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00000	0,59200
17		Corniera perforata din aluminiu	kg			12,00000 0,00000
17.1	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,00000	12,00000	12,00000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,58800 2,83800
18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	30,00000	4,50000
18.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,28007 52,03000
19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	6,85000	7,22607
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00000	0,01900
19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	94,60000	42,57000
19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	94,60000	9,46000
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	5,00000	0,00500
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			7,58800 2,83800
20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	30,00000	4,50000
20.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,05000	5,00000	0,25000
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	94,60000	2,83800
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			73,86800 52,03000
21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	50,00000	20,00000
21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	5,00000	0,30000
21.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00000	1,00000
21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00000	0,50000
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00000	0,03800
21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	94,60000	52,03000
22	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m			34,73960 33,11000
22.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15000	9,08000	1,36200
22.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01000	19,00000	0,19000
22.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00000	0,00000	0,07760
22.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30000	94,60000	28,38000
22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
23	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m			24,46400 18,92000

23.1	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,10000	4,80000	5,28000
23.2	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00000	0,00000	0,26400
23.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15000	94,60000	14,19000
23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
		TOTAL 3. Finisari glafuri				85 654,94675

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de schimbare a tamplariei

Obiectul: Schimbarea tamplariei cladirii cu nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.137

Devizul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 3

Deviz local Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 1 999 274,56562 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: tamplarie din lemn (usi)	m2	42,32300	39,73200	1 681,57744
					39,73200	1 681,57744
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: tamplarie din lemn (ferestre)	m2	104,00000	39,73200	4 132,12800
					39,73200	4 132,12800
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,92000	124,87200	114,88224
					124,87200	114,88224
4	Tr1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,92000	42,57000	39,16440
					42,57000	39,16440
5	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,92000	45,50000	41,86000
					0,00000	0,00000
		TOTAL 1. Demontari				6 009,61208
		Inclusiv salariul				5 967,75208
		2. Tamplarii 2.1. Ferestre				
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 31 buc	m2	83,70000	8 620,11100	721 503,29070
					90,81600	7 601,29920
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -2 1600x2000(h) - 2 buc	m2	6,40000	8 620,11100	55 168,71040
					90,81600	581,22240
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -3 2550x2000(h) - 1 buc	m2	5,10000	8 656,54000	44 148,35400
					122,98000	627,19800
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -4 800x2000(h) - 4 buc	m2	6,40000	8 656,54000	55 401,85600
					122,98000	787,07200
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F -8 1050x2000(h) - 1 buc	m2	2,10000	8 656,54000	18 178,73400
					122,98000	258,25800
11	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m	51,00000	165,73300	8 452,38300
					7,56800	385,96800
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	51,00000	219,89000	11 214,39000
					37,84000	1 929,84000

		TOTAL 2. Tamplarii 2.1. Ferestre				914 067,71810
		Inclusiv salariul				12 170,85760
		2,2,Usi				
13	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1350x2850(h) - 11 buc	m2	42,32200	11 143,86000	471 630,44292
					127,71000	5 404,94262
		TOTAL 2,2,Usi				471 630,44292
		Inclusiv salariul				5 404,94262
		3. Finisari glafuri				
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	265,00000	87,60710	23 215,88150
					79,46400	21 057,96000
15	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2	106,00000	20,85273	2 210,38980
					15,13600	1 604,41600
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2	106,00000	208,01540	22 049,63240
					140,57560	14 901,01360
17		Corniera perforata din aluminiu	kg	265,00000	12,00000	3 180,00000
					0,00000	0,00000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,00000	7,58800	804,32800
					2,83800	300,82800
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,00000	59,28007	6 283,68689
					52,03000	5 515,18000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	106,00000	7,58800	804,32800
					2,83800	300,82800
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,00000	73,86800	7 830,00800
					52,03000	5 515,18000
22	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m	325,60000	34,73960	11 311,21376
					33,11000	10 780,61600
23	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m	325,60000	24,46400	7 965,47840
					18,92000	6 160,35200
		TOTAL 3. Finisari glafuri				85 654,94675
		Inclusiv salariul				66 136,37360

Total manopera (ore)	947,99076
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		1 477
		362,71985
Asigurari sociale	24,00000%	21 523,18222
Total		1 498
		885,90207
Cheltuieli de transport	3,00000%	41 624,62777
Total		1 540
		510,52983
Cheltuieli de regie	5,00000%	77 025,52649
Total		1 617
		536,05632
Beneficiu de deviz	3,00000%	48 526,08169

Total General fara TVA	1 666
	062,13801
TVA (20%)	333 212,42760
TOTAL GENERAL	1 999
	274,56562
Inclusiv salariul	89 679,92590

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Academia de Muzică, Teatru și Arte
Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de schimbare a tamplariei

Obiectul: Schimbarea tamplariei cladirii cu nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.137

Devizul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3 Soluții arhitecturale (01/25-SA) Etajul 3

Devizul local de resurse Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 2026-04-07

Valoarea de deviz 1 999 274,56562 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	157,51600	94,60000	14 901,01360
2	7122050013400	Zidar	h-om	32,19800	94,60000	3 045,93080
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,70000	94,60000	4 512,42000
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	148,93000	94,60000	14 088,77800
5	7124010010700	Dulgher	h-om	5,21188	94,60000	493,04385
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	146,52000	94,60000	13 860,79200
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,66000	94,60000	6 116,83600
8	7422010060100	Timplar	h-om	155,96515	94,60000	14 754,30319
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,62840	94,60000	154,04664
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,93350	94,60000	14 845,90910
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,72783	94,60000	2 906,85272
Total manopera						89 679,92590
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,30000	10,00000	53,00000
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,27900	208,00000	474,03200
3	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	53,55000	150,00000	8 032,50000
4	2030112930000	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	42,32200	11 000,00000	465 542,00000
5	2030112938000	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	103,70000	8 500,00000	881 450,00000
6	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	10,00000	0,00000	111,22496
7	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,00000	0,00000	11,66360
8	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	3,25600	19,00000	61,86400
9	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,80000	30,00000	954,00000
10	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,40000	50,00000	2 120,00000
11	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	31,80000	26,00000	826,80000
12	2430226103000	Chit polimeric	kg	48,84000	9,08000	443,46720
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	341,85000	4,20000	1 435,77000
14	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,37100	580,00000	215,18000
15	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,36000	5,00000	31,80000
16	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	111,81940	6,85000	765,96289
17	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 548,66000	4,00000	6 194,64000
18	2664102100000	Mortar	m3	0,63600	916,00000	582,57600
19	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,85500	0,00000	0,00000
20	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	60,65000	2,00000	121,30000
21	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	59,32760	10,00000	593,27600
22	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	37,86630	80,00000	3 029,30400
23	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	51,00000	180,00000	9 180,00000
24	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	358,16000	4,80000	1 719,16800
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	7,75160	21,00000	162,78360
26	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	204,00000	0,50000	102,00000

27	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,79500	19,00000	15,10500
28	4100126202818	Apă	m3	1,32500	19,00000	25,17500
29	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	265,00000	12,00000	3 180,00000
30	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,60000	5,00000	53,00000
Total materiale						1 387 487,59225
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,50350	5,00000	2,51750
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,51944	5,00000	57,59720
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60950	50,00000	30,47500
4	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,13760	20,00000	62,75200
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,16744	250,00000	41,86000
Total utilaje						195,20170
Total						1 477 362,71985
Asigurari sociale				24,00000%		21 523,18222
Total						1 498 885,90207
Cheltuieli de transport				3,00000%		41 624,62777
Total						1 540 510,52983
Cheltuieli de regie				5,00000%		77 025,52649
Total						1 617 536,05632
Beneficiu de deviz				3,00000%		48 526,08169
TOTAL Deviz fara TVA						1 666 062,13801
Total						1 666 062,13801
TVA				20%		333 212,42760
TOTAL Deviz						1 999 274,56562

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(functia, semnatura, numele, prenumele)