

IMSP AMT Centru
Lucrari de reparatie in sectia
Reabilitarea Fizica Et.5, bloc
CMF7

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 505 994,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1 Cabinet 502 1.1. Capitolul 1. 1. 1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,40	79,45 79,33	31,78 31,73
2	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,17	20,34 3,61	227,23 40,28
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	96,19 96,16	192,38 192,32
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,40	16,25 16,23	168,97 168,76
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	52,20	18,22 8,41	951,33 439,21
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	10,40	135,50 102,17	1 409,24 1 062,57
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	52,20	90,49 73,32	4 723,54 3 827,41

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- gr.10mm.				
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,20	25,70 12,02	1 341,80 627,44
9	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	52,20	89,31 72,12	4 661,83 3 764,66
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	52,20	80,00 66,11	4 175,74 3 450,94
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	52,20	3,69 1,80	192,64 94,12
12	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	52,20	38,04 25,84	1 985,51 1 349,00
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,00	246,46 99,17	492,93 198,33
14	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	6,00	62,03 21,64	372,18 129,82
		Total Capitolul 1. 1. 1. Pereti Inclusiv salariu				20 927,10 15 376,60
		1.2. Capitolul 1.1.2. Glafuri				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	2,61	18,22 8,41	47,57 21,96
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,61	90,49 73,32	236,18 191,37

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm				
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,61	25,70 12,02	67,09 31,37
18	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	2,61	89,31 72,12	233,09 188,23
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,61	80,00 66,11	208,79 172,55
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,61	3,69 1,80	9,63 4,71
21	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	2,61	38,04 25,84	99,28 67,45
22	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	17,40	62,03 21,64	1 079,32 376,47
		Total Capitolul 1.1.2. Glafuri Inclusiv salariu				1 980,93 1 054,11
		1.3. Capitolul 1.1.3. Tavan				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,60	16,25 16,23	139,72 139,55
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	23,01	18,22 8,41	419,35 193,61
25	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la	m2	8,60	153,53 120,20	1 320,39 1 033,72

1	2	3	4	5	6	7
		tavane				
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	23,01	109,12 91,95	2 510,94 2 115,84
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,01	25,70 12,02	591,47 276,58
28	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	23,01	110,29 93,16	2 537,82 2 143,50
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	23,01	80,00 66,11	1 840,68 1 521,19
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	23,01	3,69 1,80	84,92 41,49
31	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	23,01	38,04 25,84	875,22 594,65
32	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	8,00	10,93 6,01	87,44 48,08
		Total Capitolul 1.1.3. Tavan Inclusiv salariu				10 407,96 8 108,20
		1.4. Capitolul 1.1.4. Usi				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	25,24 25,24	53,01 53,01
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania,	m2	2,50	1 815,55 48,68	4 538,86 121,70

1	2	3	4	5	6	7
		Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul				
		Total Capitolul 1.1.4. Usi Inclusiv salariu				4 591,87 174,71
		1.5. Capitolul 1.1.5. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	21,50	27,71 27,65	595,68 594,39
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,60	18,11 18,03	155,75 155,06
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	21,50	18,22 8,41	391,83 180,90
38	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	8,60	83,69 36,06	719,74 310,12
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include Clei Lincov-1,5 kg) profil PVC total- 18m	m2	21,50	308,72 66,11	6 637,41 1 421,37
		Total Capitolul 1.1.5. Pardoseli Inclusiv salariu				8 500,41 2 661,83
		1.6. Capitolul 1.1.6. San tehnica				
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 223,41 138,23	1 223,41 138,23
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,00	586,03 120,20	586,03 120,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Tip Delimano				
42	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	182,67 72,12	182,67 72,12
43	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	1,60	81,79 60,10	130,86 96,16
44	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,00	13,23 9,62	158,81 115,39
		Total Capitolul 1.1.6. Santehnica Inklusiv salariu				2 281,78 542,10
		1.7. Capitolul 1.1.7 Incalzire				
45	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	11,62 4,81	46,46 19,23
46	RpIB12B apl	Demontari radiatoare	buc	2,00	7,21 7,21	14,42 14,42
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	6,01 6,01	48,08 48,08
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	2,00	36,26 30,05	72,51 60,10
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	30,47 12,02	243,76 96,16
50	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, tevi.	m2	0,56	81,79 60,10	45,80 33,66
51	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	9,00	13,23 9,62	119,11 86,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1.7 Incalzire Inclusiv salariu				590,14 358,20
		<i>Total</i>	p.			49 280,21
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			6 786,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			419,34
		<i>Total</i>	100,00 +			56 485,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			2 259,43
		<i>Total</i>	100,00 +			58 745,15
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			587,45
		<i>Total</i>	100,00 +			59 332,60
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii. Capitolul 1.1 Cabinet 502 Inclusiv salariu				59 332,60 28 275,74
		2. Capitolul 1.2. Cabinet 503				
		2.1. Capitolul 1. 2. 1. Pereti				
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,40	<u>79,45</u> 79,33	<u>31,78</u> 31,73
53	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,17	<u>20,34</u> 3,61	<u>227,23</u> 40,28
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	<u>96,19</u> 96,16	<u>192,38</u> 192,32
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,99	<u>16,25</u> 16,23	<u>438,51</u> 437,97
56	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	2,00	<u>82,99</u> 6,61	<u>165,97</u> 13,22
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	67,46	<u>18,22</u> 8,41	<u>1 229,44</u> 567,61
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	26,99	<u>135,50</u> 102,17	<u>3 657,25</u> 2 757,57
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	67,46	<u>90,49</u> 73,32	<u>6 104,40</u> 4 946,30

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- gr.10mm.				
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,46	25,70 12,02	1 734,06 810,87
61	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	67,46	89,31 72,12	6 024,65 4 865,22
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	67,46	80,00 66,11	5 396,46 4 459,78
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	67,46	3,69 1,80	248,96 121,63
64	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	67,46	38,04 25,84	2 565,94 1 743,37
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,00	246,46 99,17	492,93 198,33
66	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	6,00	62,03 21,64	372,18 129,82
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	2,00	87,80 13,22	175,60 26,44
		Total Capitolul 1. 2. 1. Pereti Inclusiv salariu				29 057,76 21 342,45
		2.2. Capitolul 1.2.2. Glafuri				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	2,61	18,22	47,57

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			8,41	21,96
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	2,61	90,49 73,32	236,18 191,37
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,61	25,70 12,02	67,09 31,37
71	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	2,61	89,31 72,12	233,09 188,23
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	2,61	80,00 66,11	208,79 172,55
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	2,61	3,69 1,80	9,63 4,71
74	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	2,61	38,04 25,84	99,28 67,45
75	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	17,40	62,03 21,64	1 079,32 376,47
		Total Capitolul 1.2.2. Glafuri Inklusiv salariu				1 980,93 1 054,11
		2.3. Capitolul 1.2.3. Tavan				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,72	16,25 16,23	206,66 206,41
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	31,80	18,22 8,41	579,55 267,57
78	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	12,72	153,53 120,20	1 952,94 1 528,94

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane				
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	31,80	109,12 91,95	3 470,13 2 924,11
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,80	25,70 12,02	817,42 382,24
81	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	31,80	110,29 93,16	3 507,29 2 962,33
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	31,80	80,00 66,11	2 543,84 2 102,30
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	31,80	3,69 1,80	117,36 57,34
84	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	31,80	38,04 25,84	1 209,56 821,81
85	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	24,00	10,93 6,01	262,32 144,24
		Total Capitolul 1.2.3. Tavan Inclusiv salariu				14 667,07 11 397,27
		2.4. Capitolul 1.2.4. Usi				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	25,24 25,24	53,01 53,01
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (nisa,)	m2	1,80	25,24 25,24	45,44 45,44
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,50	1 815,55	4 538,86

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul			48,68	121,70
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa nisa	m2	1,80	1 815,55 48,68	3 267,98 87,63
		Total Capitolul 1.2.4. Usi Inklusiv salariu				7 905,29
		2.5. Capitolul 1.2.5. Pardoseli				307,77
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	31,80	27,71 27,65	881,05 879,14
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,72	18,11 18,03	230,36 229,34
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	31,80	18,22 8,41	579,55 267,57
93	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	12,72	83,69 36,06	1 064,53 458,68
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip	m2	31,80	307,71 66,11	9 785,17 2 102,30

1	2	3	4	5	6	7
		M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include Clei Lincov-1,5 kg) profil PVC total-22.7m				
		Total Capitolul 1.2.5. Pardoseli Inklusiv salariu				12 540,66 3 937,03
		2.6. Capitolul 1.2.6. San tehnica				
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 223,41 138,23	1 223,41 138,23
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Tip Delimano	buc	1,00	586,03 120,20	586,03 120,20
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	182,67 72,12	182,67 72,12
		Total Capitolul 1.2.6. San tehnica Inklusiv salariu				1 992,11 330,55
		2.7. Capitolul 1.2.7 Incalzire				
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,00	11,62 4,81	46,46 19,23
99	RpIB12B apl	Demontari radiatoare	buc	2,00	7,21 7,21	14,42 14,42
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	6,01 6,01	48,08 48,08
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	2,00	36,26 30,05	72,51 60,10
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	8,00	30,47 12,02	243,76 96,16

1	2	3	4	5	6	7
		de beton				
103	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, tevi.	m2	0,92	81,79 60,10	75,24 55,29
104	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	7,90	13,23 9,62	104,55 75,97
		Total Capitolul 1.2.7 Incalzire Inklusiv salariu				605,03 369,25
		<i>Total</i>	p.			68 748,86
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			9 297,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			599,21
		<i>Total</i>	100,00 +			78 645,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			3 145,81
		<i>Total</i>	100,00 +			81 791,11
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			817,91
		<i>Total</i>	100,00 +			82 609,02
		Total Capitolul 1.2. Cabinet 503 Inklusiv salariu				82 609,02 38 738,43
		3. Capitolul 1.3 Cabinet 504				
		3.1. Capitolul 1.3. 1. Pereti				
105	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,17	20,34 3,61	227,23 40,28
106	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	96,19 96,16	192,38 192,32
107	RpCP23A K=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, (fara materiale)	buc	1,00	82,99 6,61	82,99 6,61
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,88	16,25 16,23	241,76 241,46
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,19	18,22 8,41	677,78 312,92
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	14,88	135,51 102,17	2 016,32 1 520,29

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-				
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-gr.10mm.	m2	37,19	90,49 73,32	3 365,29 2 726,85
112	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	37,19	89,31 72,12	3 321,33 2 682,14
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,19	25,70 12,02	955,97 447,02
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,19	80,00 66,11	2 975,01 2 458,63
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,19	3,69 1,80	137,25 67,05
116	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,19	38,04 25,84	1 414,58 961,10
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,00	246,46 99,17	492,93 198,33
118	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	18,70	62,03 21,64	1 159,95 404,59
119	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	87,80 13,22	87,80 13,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3.1. Pereti Inklusiv salariu				17 348,57 12 272,82
		3.2. Capitolul 1.3.2. Glafuri				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,31	18,22 8,41	23,87 11,02
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	1,31	90,49 73,32	118,54 96,05
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,31	25,70 12,02	33,67 15,75
123	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	1,31	89,31 72,12	116,99 94,48
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,31	80,00 66,11	104,79 86,60
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,31	3,69 1,80	4,83 2,36
126	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,70	62,03 21,64	539,66 188,23
127	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	1,31	38,04 25,84	49,83 33,85
		Total Capitolul 1.3.2. Glafuri Inklusiv salariu				992,19 528,35
		3.3. Capitolul 1.3.3. Tavan				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,72	16,25 16,23	76,69 76,59

1	2	3	4	5	6	7
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,80	18,22 8,41	215,05 99,29
130	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	4,72	153,53 120,20	724,67 567,34
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	11,80	109,12 91,95	1 287,66 1 085,05
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	25,70 12,02	303,32 141,84
133	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	11,80	110,29 93,16	1 301,45 1 099,23
134	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	11,80	80,00 66,11	943,94 780,10
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	11,80	3,69 1,80	43,55 21,28
136	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	11,80	38,04 25,84	448,83 304,95
137	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,90	10,93 6,01	42,63 23,44
		Total Capitolul 1.3.3. Tavan Inclusiv salariu				5 387,78 4 199,09
		3.4. Capitolul 1.3.4. Usi				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,10	25,24	53,01

1	2	3	4	5	6	7
		(usi,)			25,24	53,01
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	2,10	1 815,55 48,68	3 812,65 102,23
		Total Capitolul 1.3.4. Usi Inklusiv salariu				3 865,65 155,24
		3.5. Capitolul 1.3.5. Pardoseli				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	11,80	27,71 27,65	326,93 326,22
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,72	18,11 18,03	85,48 85,10
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,80	18,22 8,41	215,05 99,29
143	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,72	83,69 36,06	395,01 170,20
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include Clei Lincov-1,5 kg) profil PVC total-12.28 m	m2	11,80	310,37 66,11	3 662,39 780,10
		Total Capitolul 1.3.5. Pardoseli Inklusiv salariu				4 684,86 1 460,91
		3.6. Capitolul 1.3.6. Santehnica				

1	2	3	4	5	6	7
145	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	$\frac{1\,223,41}{138,23}$	$\frac{1\,223,41}{138,23}$
146	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Tip Delimano	buc	1,00	$\frac{586,03}{120,20}$	$\frac{586,03}{120,20}$
147	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	$\frac{182,67}{72,12}$	$\frac{182,67}{72,12}$
		Total Capitolul 1.3.6. Santehnica Inklusiv salariu				1 992,11 330,55
		3.7. Capitolul 1.3.7 Incalzire				
148	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,00	$\frac{11,62}{4,81}$	$\frac{23,23}{9,62}$
149	RpIB12B apl	Demontari radiatoare	buc	1,00	$\frac{7,21}{7,21}$	$\frac{7,21}{7,21}$
150	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	$\frac{6,01}{6,01}$	$\frac{24,04}{24,04}$
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	1,00	$\frac{36,26}{30,05}$	$\frac{36,26}{30,05}$
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	$\frac{30,47}{12,02}$	$\frac{121,88}{48,08}$
153	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, tevi.	m2	0,27	$\frac{81,80}{60,10}$	$\frac{22,09}{16,23}$
154	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,78	$\frac{13,23}{9,62}$	$\frac{50,02}{36,35}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3.7 Incalzire Inclusiv salariu				284,73 171,57
		<i>Total</i>	p.			34 555,90
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 588,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			308,26
		<i>Total</i>	100,00 +			39 452,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 578,10
		<i>Total</i>	100,00 +			41 030,71
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			410,31
		<i>Total</i>	100,00 +			41 441,02
		Total Capitolul 1.3 Cabinet 504 Inclusiv salariu				41 441,02 19 118,53
		4. Capitolul 1.4 Cabinet 501.				
		4.1. Capitolul 1. 4. 1. Pereti				
155	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -gol pentru usa	m2	5,00	<u>79,45</u> 79,33	<u>397,26</u> 396,66
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00	<u>96,19</u> 96,16	<u>192,38</u> 192,32
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m- astuparea golului usei (se excluce- macara)	100m2	0,057	<u>42 784,40</u> 10 614,29	<u>2 438,71</u> 605,01
158	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,20	<u>357,17</u> 161,26	<u>1 500,13</u> 677,29
159	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	22,34	<u>20,34</u> 3,61	<u>454,47</u> 80,56
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,78	<u>16,25</u> 16,23	<u>256,38</u> 256,06
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	89,47	<u>18,22</u> 8,41	<u>1 630,57</u> 752,80

1	2	3	4	5	6	7
162	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	15,78	135,51 102,17	2 138,27 1 612,24
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului-gr.10mm.	m2	89,47	90,49 73,32	8 096,07 6 560,12
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,47	25,70 12,02	2 299,83 1 075,43
165	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	89,47	89,31 72,12	7 990,30 6 452,58
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	89,47	80,00 66,11	7 157,15 5 914,86
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	89,47	3,69 1,80	330,19 161,31
168	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	89,47	38,04 25,84	3 403,13 2 312,17
169	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	17,60	62,03 21,64	1 091,72 380,79
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,00	246,46 99,17	492,93 198,33

1	2	3	4	5	6	7
171	CK26A	Cornierul din mase plastice pentru placiceramice (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	6,00	56,61 21,64	339,68 129,82
		Total Capitolul 1. 4. 1. Pereti Inklusiv salariu				40 209,16 27 758,36
		4.2. Capitolul 1.4.2. Glafuri				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	5,22	18,22 8,41	95,13 43,92
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	5,22	90,49 73,32	472,35 382,74
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,22	25,70 12,02	134,18 62,74
175	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	5,22	89,31 72,12	466,18 376,47
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	5,22	80,00 66,11	417,57 345,09
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	5,22	3,69 1,80	19,26 9,41
178	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	5,22	38,04 25,84	198,55 134,90
179	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	34,80	62,03 21,64	2 158,63 752,93
		Total Capitolul 1.4.2. Glafuri Inklusiv salariu				3 961,87 2 108,21

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Capitolul 1.4.3. Tavan				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,80	16,25 16,23	240,46 240,16
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	37,00	18,22 8,41	674,32 311,32
182	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	14,80	153,53 120,20	2 272,31 1 778,96
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	37,00	109,12 91,95	4 037,58 3 402,26
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,00	25,70 12,02	951,09 444,74
185	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	37,00	110,29 93,16	4 080,80 3 446,74
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	37,00	80,00 66,11	2 959,82 2 446,07
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	37,00	3,69 1,80	136,55 66,71
188	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	37,00	38,04 25,84	1 407,35 956,19
189	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	26,20	10,93 6,01	286,37 157,46
		Total Capitolul 1.4.3. Tavan				17 046,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 250,61
		4.4. Capitolul 1.4.4. Usi				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	25,24 25,24	53,01 53,01
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa la panou,)	m2	0,56	25,24 25,24	14,14 14,14
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	5,00	1 815,55 48,68	9 077,73 243,41
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa la panou inclusiv pervazul	m2	0,56	1 815,55 48,68	1 016,71 27,26
		Total Capitolul 1.4.4. Usi Inclusiv salariu				10 161,58 337,81
		4.5. Capitolul 1.4.5. Pardoseli				
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,40	32,98 32,45	474,97 467,34
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,40	18,11 18,03	260,78 259,63
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,40	18,22 8,41	262,44 121,16
197	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	14,40	83,69 36,06	1 205,14 519,26

1	2	3	4	5	6	7
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu straturi multiple pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept (se exclude : plinta din lemn: Pervazuri sau plinte profilate din PVC-1,07m/m2	m2	14,40	1 107,38 36,48	15 946,24 525,32
199	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet (curatarea lacului existent de pe parchet)	m2	21,60	53,28 46,88	1 150,80 1 012,56
200	RpCK11A apl	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (chituirea pardoselelor)	m2	36,00	39,54 24,04	1 423,44 865,44
201	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	36,00	30,01 6,01	1 080,36 216,36
202	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	36,00	117,29 93,76	4 222,44 3 375,22
203	RpCK14A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport- (se exclude: Grund prenadez tip M, Aracet dp 50, Apa pentru mortare si betoane, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Prenadez 300NII 2829-74, Prenadez 300 NII 2829-74: se include: surub-2 buc/m)	m	17,66	18,46 9,62	326,02 169,82
		Total Capitolul 1.4.5. Pardoseli Inklusiv salariu				26 352,64 7 532,12
		4.6. Capitolul 1.4.6. Santehnica				
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 223,41 138,23	1 223,41 138,23

1	2	3	4	5	6	7
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Tip Delimano	buc	1,00	586,03 120,20	586,03 120,20
206	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	182,67 72,12	182,67 72,12
		Total Capitolul 1.4.6. San tehnica Inklusiv salariu				1 992,11 330,55
		4.7. Capitolul 1.4.7 Incalzire				
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,00	11,62 4,81	116,15 48,08
208	RpIB12B apl	Demontari radiatoare	buc	5,00	7,21 7,21	36,06 36,06
209	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,00	6,01 6,01	120,20 120,20
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - montarea radiatoarelor anterior demontate	buc	5,00	36,26 30,05	181,28 150,25
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,00	30,47 12,02	609,40 240,40
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,56	28,22 13,82	15,80 7,74
213	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, tevi.	m2	0,71	81,78 60,10	58,06 42,67
		Total Capitolul 1.4.7 Incalzire Inklusiv salariu				1 136,96 645,40
		<i>Total</i>	p.			100 860,95
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			12 471,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			975,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			114 307,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			4 572,32
		<i>Total</i>	100,00 +			118 880,24
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			1 188,80
		<i>Total</i>	100,00 +			120 069,04
		Total Capitolul 1.4 Cabinet 501. Inclusiv salariu				120 069,04 51 963,06
		5. Capitolul 1.5 Cabinet 501a.				
		5.1. Capitolul 1.5. 1. Pereti				
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -gol pentru usa	m2	2,50	$\frac{79,45}{79,33}$	$\frac{198,63}{198,33}$
215	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,60	$\frac{38,74}{38,46}$	$\frac{61,99}{61,54}$
216	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,17	$\frac{20,34}{3,61}$	$\frac{227,23}{40,28}$
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m- astuparea golului usei (se excluce-macara)	100m2	0,021	$\frac{42\ 773,90}{10\ 614,23}$	$\frac{898,25}{222,90}$
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,78	$\frac{96,19}{96,16}$	$\frac{1\ 806,45}{1\ 805,88}$
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,05	$\frac{16,25}{16,23}$	$\frac{455,73}{455,17}$
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	28,05	$\frac{18,22}{8,41}$	$\frac{511,21}{236,01}$
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	11,22	$\frac{135,50}{102,17}$	$\frac{1\ 520,35}{1\ 146,35}$
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din	m2	5,20	$\frac{379,24}{1\ 972,07}$	

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			153,25	796,93
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 250x 500 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,05	246,46 99,17	6 913,34 2 781,58
224	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	87,80 13,22	87,80 13,22
		Total Capitolul 1. 5. 1. Pereti Inklusiv salariu				14 653,05 7 758,19
		5.2. Capitolul 1.5.2. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,31	18,22 8,41	23,87 11,02
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	1,31	90,49 73,32	118,54 96,05
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,31	25,70 12,02	33,67 15,75
228	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	1,31	89,31 72,12	116,99 94,48
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	1,31	80,00 66,11	104,79 86,60
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	1,31	3,69 1,80	4,83 2,36

1	2	3	4	5	6	7
231	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	1,31	38,04 25,84	49,83 33,85
232	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	8,70	62,03 21,64	539,66 188,23
		Total Capitolul 1.5.2. Glafuri Inklusiv salariu				992,19 528,35
		5.3. Capitolul 1.5.3. Tavan				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,36	16,25 16,23	54,59 54,52
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,40	18,22 8,41	153,09 70,68
235	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	3,36	153,53 120,20	515,87 403,87
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm	m2	8,40	109,12 91,95	916,64 772,41
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	25,70 12,02	215,92 100,97
238	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	8,40	110,29 93,16	926,45 782,50
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	8,40	80,00 66,11	671,96 555,32
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,40	3,69	31,00

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Supraton			1,80	15,15
241	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	8,40	38,04 25,84	319,51 217,08
242	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	3,50	10,93 6,01	38,26 21,04
		Total Capitolul 1.5.3. Tavan Inklusiv salariu				3 843,28 2 993,53
		5.4. Capitolul 1.5.4. Usi				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	25,24 25,24	53,01 53,01
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	2,50	1 815,55 48,68	4 538,86 121,70
		Total Capitolul 1.5.4. Usi Inklusiv salariu				4 591,87 174,71
		5.5. Capitolul 1.5.5. Pardoseli				
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta	m2	8,40	27,71 27,65	232,73 232,23
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,36	18,11 18,03	60,85 60,58
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,40	18,22 8,41	153,09 70,68
248	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	3,36	83,69 36,06	281,19 121,16
249	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul	m2	8,40	347,45 174,29	2 918,61 1 464,04

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport)				
250	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	8,02	63,15 30,05	506,49 241,00
		Total Capitolul 1.5.5. Pardoseli Inklusiv salariu				4 152,96 2 189,68
		5.6. Capitolul 1.5.6. San tehnica				
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 223,41 138,23	1 223,41 138,23
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Tip Delimano	buc	1,00	586,03 120,20	586,03 120,20
253	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	182,67 72,12	182,67 72,12
		Total Capitolul 1.5.6. San tehnica Inklusiv salariu				1 992,11 330,55
		5.7. Capitolul 1.5.7 Incalzire				
254	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	2,00	11,62 4,81	23,23 9,62
255	RpIB12B apl	Demontari radiatoare	buc	1,00	7,21 7,21	7,21 7,21
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00	6,01 6,01	24,04 24,04
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - montarea	buc	1,00	36,26 30,05	36,26 30,05

1	2	3	4	5	6	7
		radiatoarelor anterior demontate				
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	30,47 12,02	121,88 48,08
259	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice, tevi.	m2	0,21	88,92 60,10	18,67 12,62
260	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	2,80	13,23 9,62	37,06 26,92
		Total Capitolul 1.5.7 Incalzire Inclusiv salariu				268,35 158,54
		<i>Total</i>	p.			30 493,81
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			3 392,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			326,84
		<i>Total</i>	100,00 +			34 212,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 368,51
		<i>Total</i>	100,00 +			35 581,21
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			355,81
		<i>Total</i>	100,00 +			35 937,02
		Total Capitolul 1.5 Cabinet 501a. Inclusiv salariu				35 937,02 14 133,56
		6. Capitolul 1.6 Cabinet 501b. (incaperea tehnica)				
		6.1. Capitolul 1. 6. 1. Pereti				
261	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclude-Grasimi pentru zugraveli)	m2	26,70	14,59 10,82	389,45 288,84
262	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba (surub 4 buc/buc)	buc	1,00	87,80 13,22	87,80 13,22
		Total Capitolul 1. 6. 1. Pereti Inclusiv salariu				477,25 302,06
		6.2. Capitolul 1.6.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (se exclude-Grasimi pentru zugraveli)	m2	4,70	14,59 10,82	68,55 50,84
		Total Capitolul 1.6.2. Tavan Inklusiv salariu				68,55 50,84
		6.3. Capitolul 1.6.3. Usi				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	25,24 25,24	53,01 53,01
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul	m2	2,10	1 815,55 48,68	3 812,65 102,23
		Total Capitolul 1.6.3. Usi Inklusiv salariu				3 865,65 155,24
		6.4. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
266	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,70	83,69 36,06	393,35 169,48
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (LINOLEUM cu strat de protectie min 0.7mm) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (se exclude: Grund prenadez tip M, Diluant prenadez, Prenadez 300 NII 2829-74, Ciment, Aracet dp 50 mich NI 1345-64, Piatra de frecat, Nisip; se include Clei Lincov-1,5 kg)	m2	4,70	310,37 66,11	1 458,74 310,72
		Total Capitolul 1.6.4. Pardoseli Inklusiv salariu				1 852,09 480,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	p.			6 263,54
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			237,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			105,46
		<i>Total</i>	100,00 +			6 606,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			264,25
		<i>Total</i>	100,00 +			6 870,45
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			68,70
		<i>Total</i>	100,00 +			6 939,15
		Total Capitolul 1.6 Cabinet 501b. (incaperea tehnica) Inclusiv salariu				6 939,15 988,34
		7. Capitolul 1.7 Coridor, inclusiv coridor mic				
		7.1. Capitolul 1. 7. 1. Pereti				
268	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -gol pentru usa	m2	0,033	$\frac{79,53}{79,41}$	$\frac{2,62}{2,62}$
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,32	$\frac{16,25}{16,23}$	$\frac{281,40}{281,05}$
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,44	$\frac{96,19}{96,16}$	$\frac{138,51}{138,47}$
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	46,32	$\frac{18,22}{8,41}$	$\frac{844,17}{389,74}$
272	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-	m2	17,32	$\frac{135,50}{102,17}$	$\frac{2\ 346,92}{1\ 769,58}$
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- gr.10mm.	m2	46,32	$\frac{90,49}{73,32}$	$\frac{4\ 191,46}{3\ 396,28}$
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,32	$\frac{25,70}{12,02}$	$\frac{1\ 190,66}{556,77}$

1	2	3	4	5	6	7
275	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5)	m2	46,32	89,31 72,12	4 136,70 3 340,60
276	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm	m2	46,32	80,00 66,11	3 705,37 3 062,22
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton	m2	46,32	3,69 1,80	170,94 83,52
278	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,32	38,04 25,84	1 761,85 1 197,05
279	CK26A	Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub , se include: silicon -0.05kg)	m	15,00	62,03 21,64	930,44 324,54
280	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn- instalarea briului decorativ cu latimea 20cm (se exclude:Ciment, Piatra de frecat,nisip, Aracet tip EP50, Prenadez 300 NII2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoane, Chit PVA-PVC: se include: diblu 2 buc/m)	m	13,61	158,65 31,25	2 159,25 425,34
		Total Capitolul 1. 7. 1. Pereti Inklusiv salariu				21 860,31 14 967,76
		7.2. Capitolul 1.7.2. Tavan				
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,90	270,75 132,22	4 846,43 2 366,74
		Total Capitolul 1.7.2. Tavan Inklusiv salariu				4 846,43 2 366,74
		7.3. Capitolul 1.7.3. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,84	25,24	71,69

1	2	3	4	5	6	7
		(usi,)			25,24	71,69
283	CK21A K=0.6	Demontarea usilor din aluminiu (in resurse: numai mamopera)	m2	6,15	34,26 34,26	210,68 210,68
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara „A” Certificat de conformitate si certificat igienic sunt obligatoriu- usa cu framuga inclusiv pervazul.- dulap antiincendiar.	m2	0,64	1 815,55 48,68	1 161,95 31,16
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel-vitraj (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesoriui metalice. Apa pentru mortare si betoane, Automacara: se include: Spuma de poliuretan-0.5 kg/m2.	m2	6,15	1 881,91 129,22	11 573,78 794,67
		Total Capitolul 1.7.3. Usi Inklusiv salariu				13 018,09 1 108,20
		7.4. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
286	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	21,66	8,43 8,41	182,68 182,25
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	21,66	63,15 30,05	1 367,90 650,88
		Total Capitolul 1.7.4. Pardoseli Inklusiv salariu				1 550,58 833,13
		7.5. Capitol 1.7.5. Ventilarea				
288	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente,	m2	2,60	124,53 105,17	323,77 273,45

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi- vopsitul canalelor de ventilare				
		Total Capitol 1.7.5. Ventilarea Inklusiv salariu				323,77 273,45
		<i>Total</i>	p.			41 599,17
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			4 691,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			440,18
		<i>Total</i>	100,00 +			46 731,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			1 869,25
		<i>Total</i>	100,00 +			48 600,43
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			486,00
		<i>Total</i>	100,00 +			49 086,43
		Total Capitolul 1.7 Coridor, inclusiv coridor mic Inklusiv salariu				49 086,43 19 549,28
		8. Capitolul 1.8. Alte lucrari				
289	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea gunoiului de constructii.	t	5,30	75,13 75,13	398,16 398,16
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	5,30	81,74 81,74	433,20 433,20
291	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 30 km	t	5,30	130,23 0,00	690,21 0,00
		<i>Total</i>	p.			1 521,57
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			199,53
		<i>Total</i>	100,00 +			1 721,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			68,84
		<i>Total</i>	100,00 +			1 789,94
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			17,90
		<i>Total</i>	100,00 +			1 807,84
		Total Capitolul 1.8. Alte lucrari				1 807,84 831,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		9. Capitol 2. Lucrari electrice				
		9.1. Capitolul 2.1.Cabinet 502				
292	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,03	7 134,80 6 971,60	214,04 209,15
293		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	3,00	143,33 0,00	429,99 0,00
294		Lampa LED 2*36	buc	6,00	30,00 0,00	180,00 0,00
295		Starter	buc	6,00	10,13 0,00	60,78 0,00
296	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 935,22 1 935,22	19,35 19,35
297		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	16,33 0,00	16,33 0,00
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,03	2 289,81 2 289,81	68,69 68,69
299		Priza alba	buc	3,00	21,33 0,00	63,99 0,00
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	100 m	0,32	1 440,06 1 430,38	460,82 457,72

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t)				
301		Teava PVC d-16	m	32,00	2,25 0,00	72,00 0,00
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferitedestinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226,Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t,Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,32	805,24 745,24	257,68 238,48
303		Cablu VVG 3*1.5	m	8,00	10,17 0,00	81,36 0,00
304		Cablu VVG 3*2.5	m	24,00	16,33 0,00	391,92 0,00
		Total Capitolul 2.1.Cabinet 502 Inklusiv salariu				2 316,96 993,39
		9.2. Capitolul 2.2.Cabinet 503				
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,04	7 134,80 6 971,60	285,39 278,86
306		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	4,00	143,33 0,00	573,32 0,00
307		Lampa LED 2*36	buc	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
308		Starter	buc	8,00	10,13 0,00	81,04 0,00
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 935,22 1 935,22	19,35 19,35

1	2	3	4	5	6	7
310		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,08	2 289,81 2 289,81	183,18 183,18
312		Priza alba	buc	8,00	21,33 0,00	170,64 0,00
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,68	1 440,06 1 430,38	979,24 972,66
314		Teava PVC d-16	m	68,00	2,25 0,00	153,00 0,00
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferite destinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226,Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t,Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,68	805,24 745,24	547,56 506,76
316		Cablu VVG 3*1.5	m	16,00	10,17 0,00	162,72 0,00
317		Cablu VVG 3*2.5	m	52,00	16,33 0,00	849,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.2.Cabinet 503 Inclusiv salariu				4 263,94 1 960,82
		9.3. Capitolul 2.3.Cabinet 504				
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,02	7 134,80 6 971,60	142,70 139,43
319		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	2,00	143,33 0,00	286,66 0,00
320		Lampa LED 2*36	buc	4,00	30,00 0,00	120,00 0,00
321		Starter	buc	4,00	10,13 0,00	40,52 0,00
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 935,22 1 935,22	19,35 19,35
323		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	16,33 0,00	16,33 0,00
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,03	2 289,81 2 289,81	68,69 68,69
325		Priza alba	buc	3,00	21,33 0,00	63,99 0,00
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	100 m	0,28	1 440,06 1 430,38	403,22 400,51

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t)				
327		Teava PVC d-16	m	28,00	2,25 0,00	63,00 0,00
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferitedestinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226,Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t,Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,28	805,24 745,24	225,47 208,67
329		Cablu VVG 3*1.5	m	6,00	10,17 0,00	61,02 0,00
330		Cablu VVG 3*2.5	m	22,00	16,33 0,00	359,26 0,00
		Total Capitolul 2.3.Cabinet 504 Inklusiv salariu				1 870,21 836,65
		9.4. Capitolul 2.4.Cabinet 501				
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,08	7 134,80 6 971,60	570,78 557,73
332		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	8,00	143,33 0,00	1 146,64 0,00
333		Lampa LED 2*36	buc	16,00	30,00 0,00	480,00 0,00
334		Starter	buc	16,00	10,13 0,00	162,08 0,00
335	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,08	1 971,28 1 971,28	157,70 157,70

1	2	3	4	5	6	7
336		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,05	2 289,81 2 289,81	114,49 114,49
338		Priza alba	buc	5,00	21,33 0,00	106,65 0,00
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,83	1 440,06 1 430,38	1 195,25 1 187,22
340		Teava PVC d-16	m	83,00	2,25 0,00	186,75 0,00
341	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferite destinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb, marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,83	805,24 745,24	668,35 618,55
342		Cablu VVG 3*1.5	m	18,00	10,17 0,00	183,06 0,00
343		Cablu VVG 3*2.5	m	65,00	16,33 0,00	1 061,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.4.Cabinet 501 Inclusiv salariu				6 052,54 2 635,69
		9.5. Capitolul 2.5.Cabinet 501a				
344	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,01	7 134,80 6 971,60	71,35 69,72
345		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	1,00	143,33 0,00	143,33 0,00
346		Lampa LED 2*36	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
347		Starter	buc	2,00	10,13 0,00	20,26 0,00
348	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 935,22 1 935,22	19,35 19,35
349		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	16,33 0,00	16,33 0,00
350	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,03	2 289,81 2 289,81	68,69 68,69
351		Priza alba	buc	3,00	21,33 0,00	63,99 0,00
352	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	100 m	0,37	1 440,06 1 430,38	532,82 529,24

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t)				
353		Teava PVC d-16	m	37,00	2,25 0,00	83,25 0,00
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferitedestinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb,marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226,Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t,Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,37	805,24 745,24	297,94 275,74
355		Cablu VVG 3*1.5	m	12,00	10,17 0,00	122,04 0,00
356		Cablu VVG 3*2.5	m	25,00	16,33 0,00	408,25 0,00
		Total Capitolul 2.5.Cabinet 501a Inklusiv salariu				1 907,61 962,74
		9.6. Capitolul 2.6.Cabinet 501b (incaperea tehnica)				
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude Liant de ipsos "T-3",Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6.3t,Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t.)	100 buc	0,01	7 134,80 6 971,60	71,35 69,72
358		Corp de iluminat 2*36 120 cm	buc	1,00	143,33 0,00	143,33 0,00
359		Lampa LED 2*36	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
360		Starter	buc	2,00	10,13 0,00	20,26 0,00
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in	100 buc	0,01	1 935,22 1 935,22	19,35 19,35

1	2	3	4	5	6	7
		resurse numai manopera)				
362		Intrerupator alb 1 Kl	buc	1,00	16,33 0,00	16,33 0,00
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 289,81 2 289,81	22,90 22,90
364		Priza alba	buc	1,00	21,33 0,00	21,33 0,00
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,08	1 440,06 1 430,38	115,20 114,43
366		Teava PVC d-16	m	8,00	2,25 0,00	18,00 0,00
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferite destinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb, marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductrlor principale), 10t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,08	805,24 745,24	64,42 59,62
368		Cablu VVG 3*1.5	m	4,00	10,17 0,00	40,68 0,00
369		Cablu VVG 3*2.5	m	4,00	16,33	65,32

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total Capitolul 2.6.Cabinet 501b (incaperea tehnica) Inclusiv salariu				678,47 286,02
		9.7. Capitolul 2.7.Coridor, inclusiv coridor mic				
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se exclude: Liantide ipsos G-3, Teava de policlorvinila, Priza de tavan Prezoane , Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 buc	0,03	10 156,90 10 156,90	304,71 304,71
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,00	283,33 0,00	849,99 0,00
372	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	1 971,28 1 971,28	19,71 19,71
373		Intrerupator alb 2 Kl	buc	1,00	19,33 0,00	19,33 0,00
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera)	100 buc	0,01	2 289,81 2 289,81	22,90 22,90
375		Priza alba	buc	1,00	21,33 0,00	21,33 0,00
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carton redus p/u diferite destinatii, zincata diametru 3,0mm. Electrozi A42A, d 4mm, Cartus pentru impuscat Clei BMK-5K, Flanse Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii p/u sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, t pina la 8t, ascensoara hidraulice, capacitate de ridicare 10m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t)	100 m	0,76	1 440,06 1 430,38	1 094,45 1 087,09

1	2	3	4	5	6	7
377		Teava PVC d-16	m	76,00	2,25 0,00	171,00 0,00
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carton redus pentru diferite destinatii, zincata diametru 3,0 mm. Role de plumb, marca CI, grosime 1.0mm. Butoane de montaj Fise de marcare, Banda K226, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) KN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t)	100 m	0,76	805,24 745,24	611,98 566,38
379		Cablu VVG 3*1.5	m	12,00	10,17 0,00	122,04 0,00
380		Cablu VVG 3*2.5	m	64,00	16,33 0,00	1 045,12 0,00
		Total Capitolul 2.7. Coridor, inclusiv coridor mic Inclusiv salariu				4 282,56 2 000,79
		<i>Total</i>	p.			21 372,28
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 322,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			116,64
		<i>Total</i>	100,00 +			23 811,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			387,04
		<i>Total</i>	100,00 +			24 198,22
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			241,98
		<i>Total</i>	100,00 +			24 440,21
		Total Capitol 2. Lucrari electrice Inclusiv salariu				24 440,21 9 676,10
		Total	p.			421 662,34
		TVA	20,00 %			84 332,47
		Total deviz: Inclisiv salariu				505 994,81 183 274,41
