

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Echipamentul Electric de forta/ iluminatul Electric Interior


Valoarea de deviz 817 858 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii)	buc	100,00	11,772 6,919	1 177,240 691,920
2	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	146,00	14,415 14,415	2 104,590 2 104,590
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	146,00	9,710 8,649	1 417,730 1 262,760
		<i>Total</i>	lei			4 699,560
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			913,336
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			49,116
		<i>Total</i>	100,00 +			5 662,012
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			820,992
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			388,981
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 871,985 4 059,270
		2. Lucrari de montare				



1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Tablou de distributie TPD				
4	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 -Tablou principal de distributie, metalic ПП-11-3074	buc	1,00	215,540 136,650	215,540 136,650
5	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - Intrarupator automat BA88-35/3/250	buc	1,00	239,090 159,140	239,090 159,140
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/3/C25	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C16	buc	4,00	124,460 89,950	497,840 359,800
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/1/C10	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrarupator automat BA47-29/3/C40	buc	1,00	166,810 133,770	166,810 133,770
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
11	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A - Bobina de declansara PH-250(PH-35)	buc	1,00	321,870 282,530	321,870 282,530
12	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent,	buc	1,00	80,660 68,040	80,660 68,040




1	2	3	4	5	6	7
		pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 60kA, OPI1-B				
		Total Tablou de distributie TPD Inclusiv salariu				1 895,160 1 409,780
		2.2. Tablou de distributie TD1				
13	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tabloul de distributie, 36 module, IP31 ЩРБ- 363-1 38	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650
14	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P- 63 A	buc	1,00	166,810 133,770	166,810 133,770
15	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	9,00	124,459 89,950	1 120,130 809,550
16	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/B6A/30 mA	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
17	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
18	08-03-521- 1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, OPI1-C	buc	1,00	80,660 68,040	80,660 68,040
		Total Tablou de distributie TD1 Inclusiv salariu				1 812,590 1 327,910
		2.3. Tablou de distributie TD2				
19	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,00	196,090	196,090



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 ICPH-243-1 38			136,650	136,650
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	166,810 133,770	166,810 133,770
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat ABDT32/2P/10A/30 mA	buc	4,00	124,460 89,950	497,840 359,800
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat ABDT32/2P/16A/30 mA	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, OPI1-C	buc	1,00	80,660 68,040	80,660 68,040
		Total Tablou de distributie TD2 Inklusiv salariu				1 065,850 788,210
		2.4. Tablou de distributie TDI1				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 ICPB-243-1 38	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	166,810 133,770	166,810 133,770
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	124,460 89,950	248,920 179,900




1	2	3	4	5	6	7
		Intrarupator automat BA47-29/1/B6				
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B4	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat ABДT32/2P/B6A/30 mA	buc	2,00	124,460 89,950	248,920 179,900
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrrerupator de sarcina BH32-1P-20	buc	2,00	124,460 89,950	248,920 179,900
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Ceas programabil 16A, TƏ15	buc	2,00	124,460 89,950	248,920 179,900
		Total Tablou de distributie TDI1 Inclusiv salariu				1 483,030 1 079,970
		2.5. Tablou de distributie TDI2				
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributiy 12 module, IP31 ИПН-2123-1 38	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650
32	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	166,810 133,770	166,810 133,770
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	4,00	124,460 89,950	497,840 359,800
		Total Tablou de distributie TDI2 Inclusiv salariu				860,740 630,220
		2.6. Tablou de distributie TDIA				



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributii 12 module, IP31 ЩРБ-123-1 38	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator de sarcina BH32-1P-20	buc	2,00	124,460 89,950	248,920 179,900
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	2,00	124,460 89,950	248,920 179,900
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
		Total Tablou de distributie TDIA Inklusiv salariu				818,380 586,400
		2.7. Tablou de distributie TDV				
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tabloul de distributie, 36 module, IP31 ЩРБ-363-1 38	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,00	166,810 133,770	166,810 133,770
40	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A - Contactor 50 A КМИ-35012	buc	1,00	233,080 197,200	233,080 197,200
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C25	buc	2,00	124,460 89,950	248,920 179,900
42	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,00	124,450	124,450



1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat BA47-29/3/C16			89,950	89,950
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat BA47-29/1/C2	buc	6,00	124,458 89,950	746,750 539,700
		Total Tablou de distributie TDV Inclusiv salariu				1 716,100 1 277,170
		2.8. Tablou de distributie TDC				
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИРВ-243-1 38	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650
45	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intraruator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,00	166,810 133,770	166,810 133,770
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat BA47-29/1/B2	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat BA47-29/1/B1	buc	1,00	124,450 89,950	124,450 89,950
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat BA47-29/1/C6	buc	5,00	124,458 89,950	622,290 449,750
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat BA47-29/1/C4	buc	5,00	124,458 89,950	622,290 449,750
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,00	124,450	124,450




1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47- 29/1/C10			89,950	89,950
51	08-03-530- 1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Demaror ПМА-0247	buc	4,00	588,357 157,988	2 353,430 631,950
		Total Tablou de distributie TDC Inclusiv salariu				4 334,260 2 071,720
		2.9. Conductori si cabluri				
52	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	18,10	433,728 388,628	7 850,470 7 034,170
53	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	9,40	508,238 453,207	4 777,440 4 260,150
54	08-02-398- 2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	2,80	186,404 153,954	521,930 431,070
55	08-02-398- 3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,45	236,311 202,956	106,340 91,330
56	08-02-398- 4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,35	328,629 294,571	115,020 103,100
57		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x16 mm2 BBГHГ-HFLTХ-0.66	m	35,00	143,150 0,000	5 010,250 0,000
58		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x10 mm2 BBГHГ-HFLTХ-0.66	m	45,00	105,600 0,000	4 752,000 0,000
59		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x4 mm2 BBГHГ-HFLTХ-0.66	m	180,00	41,650 0,000	7 497,000 0,000
60		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x2,5 mm2 BBГHГ-HFLTХ-0.66	m	20,00	24,650 0,000	493,000 0,000
61		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 3x2,5 mm2 BBГHГ-HFLTХ-0.66	m	600,00	13,880 0,000	8 328,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
62		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x1,5 mm2 BBГНГ-HFLTХ-0.66	m	1 500,00	9,850 0,000	14 775,000 0,000
63		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x2,5 mm2 BBГНГ-FRHFLTХ-0.66	m	60,00	16,820 0,000	1 009,200 0,000
64		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x1,5 mm2 BBГНГ-FRHFLTХ-0.66	m	210,00	15,820 0,000	3 322,200 0,000
65		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 4x1,5 mm2 KBBГНГ-FRHFLTХ-0.66	m	260,00	15,860 0,000	4 123,600 0,000
66		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ПБ3	m	100,00	40,150 0,000	4 015,000 0,000
67		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ПБ3	m	100,00	6,250 0,000	625,000 0,000
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	27,50	1 959,420 1 372,308	53 884,060 37 738,470
69		Tub PVC d25 mm CTG20-25-K02	m	277,00	4,170 0,000	1 155,090 0,000
70		Tub PVC d20 mm CTG20-20-K02	m	1 327,00	3,950 0,000	5 241,650 0,000
71		Tub PVC d16 mm CTG20-16-K02	m	1 146,00	3,820 0,000	4 377,720 0,000
72	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,70	2 830,114 2 168,014	1 981,080 1 517,610
73		Jgheab metalic 200x60x2,0 mm	m	40,00	182,150 0,000	7 286,000 0,000
74		Jgheab metalic 100x60x2,0 mm	m	30,00	165,650 0,000	4 969,500 0,000
75	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj		0,20	16 649,500 3 586,450	3 329,900 717,290
		Total Conductori si cabluri Inklusiv salariu				149 546,450 51 893,190



1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Prize si intrerupatoare				
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,31	2 282,613 2 196,839	707,610 681,020
77		Priza monofazate ingloate 1P+N+PE. IP23	buc	12,00	50,620 0,000	607,440 0,000
78		Priza monofazate ingloate 1P+N+PE. IP44	buc	19,00	58,650 0,000	1 114,350 0,000
79	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa - Bloc de 2-4 prize	100 buc	0,02	4 079,000 4 001,500	81,580 80,030
80		Bloc cu 2 prize aparent 1P+N+PE. IP23	buc	1,00	745,650 0,000	745,650 0,000
81		Bloc cu 4 prize aparent 1P+N+PE. IP23	buc	1,00	1 275,650 0,000	1 275,650 0,000
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,33	1 883,727 1 856,667	621,630 612,700
83	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,09	1 911,667 1 891,222	172,050 170,210
84		Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23	buc	28,00	48,650 0,000	1 362,200 0,000
85		Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23	buc	9,00	63,150 0,000	568,350 0,000
86		Intrerupator cu o clapa, IP44	buc	5,00	57,650 0,000	288,250 0,000
87	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	100,00	18,451 18,451	1 845,120 1 845,120
88		Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate	buc	70,00	3,200 0,000	224,000 0,000
89		Cutie de distributie (doze) ingloate, IP20	buc	30,00	14,500 0,000	435,000 0,000
90	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 12 module, IP31 III P-123-1 38	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650
91	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,00	196,090 136,650	196,090 136,650



1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350 - Tablou de distributie, 2 module, IP54 ИПП-1-2 74				
92	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton "STOP" ИКЕ-222-1	buc	2,00	67,115 65,155	134,230 130,310
93		Buton "STOP" ИКЕ-222-1	buc	2,00	78,650 0,000	157,300 0,000
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				10 732,590 3 792,690
		2.11. Corpuri de iluminat				
94	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595	100 buc	0,28	8 177,071 6 400,250	2 289,580 1 792,070
95		Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595	buc	28,00	1 990,450 0,000	55 732,600 0,000
96	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595	100 buc	0,06	8 168,833 6 400,333	490,130 384,020
97		Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595	buc	6,00	2 340,150 0,000	14 040,900 0,000
98	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300	100 buc	0,03	8 169,667 6 400,333	245,090 192,010
99		Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300	buc	3,00	1 878,600 0,000	5 635,800 0,000
100	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi	100 buc	0,01	8 169,000 6 400,000	81,690 64,000



1	2	3	4	5	6	7
		in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI IED 595				
101		Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI IED 595	buc	1,00	2 355,650 0,000	2 355,650 0,000
102	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED	100 buc	0,05	8 168,400 6 400,200	408,420 320,010
103		Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED	buc	5,00	1 765,500 0,000	8 827,500 0,000
104	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13	100 buc	0,13	8 169,308 6 400,231	1 062,010 832,030
105		Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13	buc	13,00	1 145,650 0,000	14 893,450 0,000
106	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18	100 buc	0,06	8 168,833 6 400,333	490,130 384,020
107		Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18	buc	6,00	1 680,150 0,000	10 080,900 0,000
108	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete - Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE	100 buc	0,08	5 858,000 5 662,250	468,640 452,980
109		Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE	buc	8,00	2 612,240 0,000	20 897,920 0,000
110	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 Olympic led 160	100 buc	0,10	8 169,300 6 400,300	816,930 640,030
111	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de	100 buc	0,10	8 169,300 6 400,300	816,930 640,030

